Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) na zhotovenie diela

Rekonštrukcia budovy č. 58 „Centrum voľného času Beckov“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	**Obec Beckov**
Sídlo:	Beckov 180, 916 38 Beckov
Štatutárny orgán:	Ernest Benko, starosta obce

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a/ zmluvných: Ernest Benko

b/ technických: Ernest Benko

Bankové spojenie:	Prima Banka a.s.
IBAN:	SK59 5600 0000 0058 0696 9016
IČO:	000311413
DIČ / IČ DPH	2021091336
Číslo telefónu:	0905 506 021
e-mail:	projekty@obec-beckov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	**BJ Partners s. r. o.**
Sídlo:	Malinovského 1224/4, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpený:	

osoby oprávnené konať vo veciach:

a/ zmluvných: Martin Burgan, konateľ spoločnosti

b/ technických: Peter Janiš, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK33 0900 0000 0051 9913 7620
IČO:	55057594
DIČ:	2121849840
IČ DPH:	SK2121849840
Číslo telefónu:	0905751822
e-mail:	bjpartners@bjpartners.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3. Predmetom zmluvy je realizácia stavby:

   Rekonštrukcia budovy č. 58 „Centrum voľného času Beckov“

   vrátane súvisiacich služieb: spracovanie technologického postupu prác, kontrolného a skúšobného plánu, plán BOZP, plán OŽP a nakladanie s odpadmi, zriadenie staveniska, vytýčenie stavby, údržba staveniska, jeho oplotenie a stráženie, a vypratanie staveniska.

   (jednotlivé časti stavby alebo jednotlivé služby ďalej len „časť diela“ a všetky časti diela spolu ďalej ako „dielo“)
4. Dielo bude realizované v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie a technickej správy, ktorú vypracoval „Projektový ateliér AMKO Ing. Adam Margoč“, v zmysle výkazu výmer (ako je definovaný v čl. IV. bod 2 zmluvy), súťažných podkladov, v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN a v súlade s povoleniami a rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Čl. III.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky.
2. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi:
   a) osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty, licencie, preukázanie zhody;
   b) zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia,
   c) zápisy, revízne správy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach, potrebných k užívania schopnosti diela;
   d) kópie stavebného denníka;
   e) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov;
   f) zápis o odovzdaní a prevzatí diela; a
   g) doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedených v PD a vo výkaze výmer, spĺňajú základné požiadavky na výstavbu.
4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ osobu ..... ako osobu vykonávajúcu stavebný dozor.
5. Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou spôsobilosťou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať Peter Janiš
6. Stavebný dozor objednávateľa v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác

zastaviť. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby (harmonogramu), riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom, zhodu so schválenou projektovou dokumentáciou.

Čl. IV.
CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	144 999,51 €
DPH 23 %	33 349,89 €
Cena diela celkom s DPH	**178 349,40 €**

   (slovom: jednostosedemdesiatosemtisíctristoštyridsaťdeväť Eur a štyridsať Eurocentov)

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzný výkaz výmer za vykonanie diela (ďalej len „výkaz výmer"), nacenený zhotoviteľom, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného obstarávania, tvorí ***Prílohu č. 1*** tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle priloženej projektovej dokumentácie, v zmysle uverejnenej výzvy a v zmysle súťažných podkladov.

3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami v bode 1 tohto článku zmluvy, zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle predloženej PD a výkazu výmer, v zmysle technologických postupov pre realizované práce, všetky práce a služby, na ktoré je povinný zhotoviteľ podľa zmluvy, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie odpadu, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí pred realizáciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne správy, skúšky a ďalšie súvisiace práce a služby, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela alebo budú potrebné k prevzatiu a ku kolaudácii stavby, k odovzdávaciemu konaniu za účelom odovzdania ho do užívania.

4. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za nasledovných podmienok:

   a) ak sa zmenia ekonomicko-finančné podmienky SR, t.j. DPH podľa všeobecne záväzných predpisov na dotknuté práce a dodávky, alebo

   b) ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) nepredvídateľná a neovplyvniteľná žiadnou zo zmluvných strán.

5. Nezrealizované práce oproti rozsahu diela dohodnutého v zmluve, ktoré nebudú zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ odpočíta z fakturácie v zmysle ich nacenenia vo výkaze výmer.

6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela dohodnutého v zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

7. V prípade, že počas realizácie vznikne na zmluvnom diele naviac práca, alebo bude zo strany objednávateľa požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, tieto budú riešené osobitne. Za týmto účelom zhotoviteľ vypracuje do 3dní od predloženia požiadavky cenovú ponuku, resp. položkovú kalkuláciu s rozborom jednotlivých položiek a predloží ju objednávateľovi na schválenie. Ak práce a dodávky, ktoré sa majú vykonať, boli už predmetom ohodnotenia v zmluvnom výkaze výmer, budú pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.

Čl. V.
TERMÍN A ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ktoré tvorí nasledovná stavba vrátane súvisiacich služieb uvedených v čl. II., bod 3 zmluvy:

   Rekonštrukcia budovy č. 58 „Centrum voľného času Beckov“

2. Odovzdanie staveniska bude: **do 20 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

3. Začatie stavebných prác bude: **do 10 dní od prevzatia staveniska**

4. Odovzdanie staveniska a začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené (technickým dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska a v stavebnom denníku.

5. Termín plnenia: lehota dodania diela je **100 dní** od protokolárneho odovzdania staveniska.

   Technologicky nevhodné podmienky, ktoré bránia realizácii diela (celodenný dážď, sneženie, teplota pod 5°C, vietor nad 8m/sek) sa považujú za prekážky v práci a nezapočítavajú do dní plnenia. Zhotoviteľ je povinný uviesť tieto prekážky v práci do stavebného denníka a odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa. O tieto dni sa posúva konečný termín ukončenia diela.

6. Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný harmonogram realizácie diela, ktorý bude samostatnou ***Prílohou č. 2*** k tejto zmluve a tento harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela.

7. Tento harmonogram nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. Záväzné je začatie diela a odovzdanie diela objednávateľovi. Ukončenie jednotlivých úsekov podľa harmonogramu je potvrdzované objednávateľom a zhotoviteľom počas realizácie stavebných prác.

8. V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác po dohode objednávateľa s dodávateľom zápisom v stavebnom denníku.

9. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Na žiadosť zhotoviteľa poskytne objednávateľ najviac tri krát za dobu realizácie diela zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce a to za nasledovných podmienok:

   a) Zhotoviteľ môže počas stavby vystaviť maximálne tri faktúry, pričom pred vystavením prvej faktúry bude mať zrealizované a odsúhlasené viac ako 30% z dohodnutého rozsahu diela .

   b) Posledná faktúra za realizované dielo nesmie byť nižšia, ako 10% zo zmluvného rozsahu diela. Posledný súpis môže zhotoviteľ predložiť za podmienky, že dielo nebude vykazovať žiadne vady a nedorobky.

   c) Pred vystavením faktúry predloží zhotoviteľ osobe poverenej objednávateľom na preverenie na kontrolu, súpis vykonaných prác a dodávok - výkaz výmer, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach v zmysle PD. Osoba poverená objednávateľom musí do piatich pracovných dní preveriť pravdivosť predloženého súpisu. VB prípade, že zistí nezrovnalosti vráti predložený súpis zhotoviteľovi na prepracovanie. Tieto doklady budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

   d) Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto faktúru doručiť do 5 dní objednávateľovi osobne, e-mailom alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I.

2. Súpis môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Celková fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH.
   Zhotoviteľ vystaví čiastkové a záverečnú faktúru. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74 ods.1 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov(ďalej len “Obchodný zákonník“), a musí obsahovať odvolávku na projekt **Rekonštrukcia budovy č. 58 „Centrum voľného času Beckov“**

3. v zmysle bodu 1 čl. V, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Faktúra bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach v prípade doručovania osobne alebo poštou. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a jednotlivé položky vo výkaze výmer. V súpise budú jednotlivé ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. **Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude kópia preberacieho protokolu**. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou súpisu vykonaných prác bude grafická príloha a výpočty, ktoré budú preukazovať správnosť realizovaných výmer uvedených v súpise vykonaných prác. Faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým a stavebným dozorom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer.

4. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomné odsúhlasené stavebné práce, dodávky a montáž.

5. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená v lehote do 5 dní odo dňa doručenia faktúry a zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru. V takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu doručenej novej faktúry objednávateľovi, ktorá bude úplná a so správnymi údajmi.

6. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z Environmentálneho fondu základe zmluvy o poskytnutí podpory formou Dotácie a z prostriedkov obce Beckov

8. Objednávateľ je oprávnený zadržať úhradu poslednej faktúry, ktorá nesmie byť nižšia ako 10 % z dohodnutej ceny za dielo (z celkovej ceny diela) do doby preukázania riadneho splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní diela a/alebo splnenia ostatných povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ďalej aj „**zádržné za riadne vykonanie diela**“).

   Za riadne splnenie kvalitatívnych parametrov sa považuje odstránenie všetkých vád a nedorobkov, ktoré sú uvedené v protokole v zmysle čl. VIII, bod 1 tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ vady a/alebo nedorobky diela v termíne dohodnutom v protokole neodstráni, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený dať odstrániť vady a nedorobky diela tretej osobe na náklady zhotoviteľa, pričom sumu preukázateľne vynaložených nákladov na ich odstránenie objednávateľ odráta zo sumy zádržného podľa tohto bodu tohto článku. Nárok na zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.

   Ostatnými povinnosťami zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa rozumejú povinnosti zhotoviteľa, so splnením ktorých je zhotoviteľ v omeškaní, a/alebo povinnosť zhotoviteľa na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa a/alebo povinnosť zhotoviteľa na úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvných pokút alebo sankcií podľa čl. X tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní ostatné svoje povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety, zádržné podľa tohto bodu tohto článku bude slúžiť aj na úhradu nákladov alebo nárokov, ktoré objednávateľovi v tejto súvislosti vzniknú a ktoré je objednávateľ oprávnený odrátať si zo sumy zádržného podľa tohto bodu tohto článku. Objednávateľ uvoľní zádržné na základe oboma stranami podpísaného ak boli splnené kvalitatívne parametre diela a/alebo vysporiadané všetky ostatné finančné záväzky zhotoviteľa voči objednávateľovi v súvislosti s jeho povinnosťami podľa tejto zmluvy.

Čl. VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska

1.1 V zmysle bodu 2 v čl. V tejto zmluvy objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.

1.2 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe podružného merania vody a elektriky, ktoré si zabezpečí na vlastné náklady..

1.3 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

1.4 Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a všetky s tým súvisiace veci zhotoví a vybuduje zhotoviteľ na vlastné náklady a musia už byť zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa.

1.5 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.

1.6 Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.

1.7 Objednávateľ má právo kontroly a na základe jeho upozornení a príkazov v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.

1.8 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.

1.9 Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty, a náklady spolu s obstarávacími nákladmi si započítať voči pohľadávkam zhotoviteľa a následne odpočítať z mesačnej fakturácie zhotoviteľa.

1.10 Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi a podmienkami správcov dotknutých inžinierskych sietí.

1.11 Objednávateľ nenesie zodpovednosť za uskladnený materiál zhotoviteľa a ani za zrealizované práce do dňa ich prevzatia. Zhotoviteľ je zodpovedný za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na stavenisko.

1.12 Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobí aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, (ii) potrebné k zamedzeniu škody na verejnom majetku.

1.13 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť neprekročenie hlučnosti a prašnosti prác pri zhotovovaní diela podľa platných STN a príslušných právnych predpisov.

1.14 Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby, a to v termíne do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.

1.15 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou, a to až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom.

1.16 Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska, najneskôr však ku dňu začatia stavebných prác predloží objednávateľovi:

a) zoznam všetkých pracovníkov, ktorí budú na stavbe pracovať

b) doklady o preškolení pracovníkov v BOZP a PO v rozsahu prác, ktoré sa budú na stavbe vykonávať, osnovu a prezenčnú listinu zamestnancov z platného školenia BOZP, PO a ŽP.

c) plán ochrany životného prostredia a nakladania s odpadmi,

d) odbornú spôsobilosť pracovníkov k preukázaniu odbornej spôsobilosti pre dané činnosti,

e) odborné skúšky - revízie strojov a zariadení,

f) doklad o platnej STK pracovných strojov a nákladných automobilov,

g) preukazy odbornej spôsobilosti zamestnancov na danú prácu,

h) technologické postupy jednotlivých prác a prác s zvýšeným nebezpečenstvom vzniku úrazu, alebo požiaru

i) kontrolné a skúšobné plány k jednotlivým prácam.

2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PD v 1 vyhotovení.

2.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie stavby.

2.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

2.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovovaním diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

2.5 Objednávateľ (stavebný, technický dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti poverených zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta a z týchto porád spísať záznam, ktorý doručí alebo zašle /faxom, e-mailom/ ich účastníkom do troch pracovných dní.

3. Povinnosti zhotoviteľa

3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však je povinný ho viesť v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávateľa.

3.2. Pri podpise zmluvy bude objednávateľ požadovať doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania s poistným krytím v minimálnej výške vysúťaženej hodnoty diela počas plnenia predmetu zmluvy. Originál alebo úradne osvedčená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody bude tvoriť ***Prílohu č. 4*** zmluvy, spolu s dokladom o úhrade poistného.

3.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

3.4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

3.5. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, zhotoviteľ je povinný najmenej 3 pracovné dni vopred vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu dovtedy zrealizovaných častí diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku. Ak sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na kontrolu dovtedy zrealizovaných častí diela v určenej lehote nedostaví, objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že dovtedy zrealizované časti diela boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.

3.7. Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

3.8. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

3.9. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky stavebných prác a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých technických

noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platný certifikát.

3.10. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných pracovníkov budú odovzdané pred začatím stavebných prác.

3.11. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých subdodávateľov.

3.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého diela objednávateľovi.

3.13. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie naviac prác spadá do postupu definovaného v čl. IV. zmluvy.

3.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými, autorskými alebo inými právami duševného alebo priemyselného vlastníctva bez súhlasu oprávnených osôb.

3.15. Zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať pred začatím stavebných prác objednávateľovi technologický postup prác. Za dodržiavanie ustanovení technologického postupu je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. V prípade zistenia opodstatnenej zmeny schváleného technologického postupu v priebehu prác musí byť vopred iniciovaná zmena tej časti technologického postupu, ktorej sa zmena týka, s dostatočnou časovou rezervou, minimálne jeden až tri dni vopred. Zmena po písomnom schválení medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa k pôvodnému technologickému postupu priloží a označí príslušným číslom zmeny.

3.16. Ak má zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať vykonávanie diela iným subdodávateľom okrem už v Ponuke uvedeným subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia vykonával sám. Ak zhotoviteľ použije na dielčie dodávky predmetu plnenia subdodávateľov, zaväzuje sa objednávateľovi vopred predložiť zoznam týchto subdodávateľov a identifikačné údaje a o každom z nich. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu je možné iba dodatkom ku zmluve. Ak má prísť k zmene subdodávateľa počas plnenia zmluvy, zhotoviteľ predloží návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi, ktoré preukazujú, že subdodávateľ spĺňa podmienky vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

3.17. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa v súlade s bodom 3.16 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi skutočnosť, že dôjde k zmene subdodávateľa. Tento nový budúci subdodávateľ musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“), spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“), a mať oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zmluvy, ktorú má za zhotoviteľa plniť. Oznámenie o plánovanej zmene subdodávateľa musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa dôjde. Ak takýto budúci subdodávateľ nespĺňa v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemôže byť pri plnení zmluvy subdodávateľom. Vyhlásenie o subdodávateľoch je uvedené v ***Prílohe č. 3*** k tejto zmluve.

Čl. VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva

výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“. V preberacom protokole spísanom podľa predchádzajúcej vety zmluvné strany uvedú všetky pri preberaní diela identifikované vady a nedorobky, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 14 dní od spísania preberacieho protokolu.

2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej päť dní vopred.

3. Bez ohľadu na uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy, Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, skúšky, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v čase. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.

4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov, objednávateľ dielo môže prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať objednávateľ aj pri závažnejších vadách.

Čl. IX.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

   a) Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy;

   b) Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený objednávateľom a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote.

   c) Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom;

   d) Ak pri kontrole diela v akomkoľvek stupni realizácie objednávateľ zistil, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti a objednávateľ zhotoviteľa požiadal o odstránenie vady vzniknutej nevhodným zhotovením diela a zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovel týmto požiadavkám objednávateľa;

   e) Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dielo riadne a včas podľa zmluvy.

2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo realizuje. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

   a) Časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa stane vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplatenia je vlastníctvom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumenty podľa čl. III, bod 2 zmluvy k zhotoveným častiam diela do odstúpenia od zmluvy.

   b) Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ záverečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.

c) Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 60 dní od obdržania záverečnej faktúry objednávateľom.

Čl. X.
SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením diela alebo jeho časti v termíne podľa čl. V. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu, a odstúpenie od Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VIII, bod 1 zmluvy, a v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. XI bod 8 tejto zmluvy a v prípade nevypratania staveniska podľa čl. VII. bod 1.14 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 500,00 €** za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto vád alebo vypratania staveniska.
3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo **výške 0,05 % z dlžnej sumy** za každý začatý deň omeškania, okrem prípadu podľa čl. VI, bod 8 tejto Zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ neoprávnene odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si u zhotoviteľa uplatní zmluvnú pokutu vo výške **1 000,00€** za každý začatý deň omeškania s jeho prevzatím.
5. V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť platného zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS, a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,00 €** za každý začatý deň nedodržania tejto povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, a to až do splnenia tejto povinnosti.
6. V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 Zákona o VO, a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,00 €** za každý začatý deň nedodržania tejto povinnosti, a to až do splnenia tejto povinnosti.
7. V záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, náhrady škody, zľavy z ceny diela, nárokov z vád diela, nákladov ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy, nárokov na zaplatenie nerealizovaných prác, zvýšených nákladov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, použiť finančné prostriedky z poslednej faktúry, ktorá nesmie byť nižšia ako 10% zo sumy dohodnutej touto zmluvou, pričom objednávateľ v takom prípade nebude v omeškaní s úhradou dlžnej sumy.

Čl. XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady ak:
   a) nie je dodané v dohodnutej kvalite;
   b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu;
   c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 2 v čl. III. zmluvy; alebo
   d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela, odstráni zhotoviteľ najneskôr do 14 dní od spracovania zápisu o vedách a nedorobkoch.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.
5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 10 (slovom: desať) rokov na strešnú konštrukciu a hydroizolačnú funkciu strešného plášťa a fasádneho plášťa a 5 (slovom: päť) rokov na ostatné práce a dodávky okrem dodávok. Záruka na dodávky elektronických zariadení na ktoré dáva výrobca kratšiu záruku trvá minimálne 24 mesiacov (podľa podmienok výrobcu).
6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po zistení vady písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia podaná e-mailom. Objednávateľ zvolá do piatich pracovných dní reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín reklamácie písomne.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela a vady odstráni v čo najkratšom čase od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 7 v čl. XI. a vady odstráni v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
9. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny diela.
10. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním v termíne do 7 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, objednávateľ je oprávnený odstrániť zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturovať v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný uhradiť do 30 dní od doručenia faktúry.
11. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby a to v plnej výške v zmysle čl. IV, bodu 1 tejto Zmluvy.

Čl. XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady v plnej výške.

Čl. XIII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k realizovanej časti diela má v okamihu jeho vytvorenia zhotoviteľ. Vlastnícke právo k jednotlivým častiam diela prechádza na objednávateľa v okamihu vykonania úhrady čiastkových faktúr týkajúcich sa príslušných častí diel.
2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Čl. XV.
RIEŠENIE SPOROV

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu majú dokumenty v nasledovnom poradí:
   a) táto zmluva o dielo;
   b) súťažená Ponuka vrátane ponúknutej ceny;
   c) technické špecifikácie;
   d) všeobecné technické podmienky.
2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zo zmluvných strán dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany záväzné. Náklady na skúšky znáša tá zo zmluvných strán, ktorá spor prehrala.
4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Čl. XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť ani previesť žiadne zo svojich práv (okrem prípadu automatického prevodu/prechodu vlastníckeho práva zhotoviteľa k časti diela v prospech objednávateľa v zmysle čl. XIII, bod 1 zmluvy) alebo záväzkov vzniknutých na základe alebo v súvislosti so zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
   a) Poskytovateľ finančných prostriedkov a ním poverené osoby;
   b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;
   c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
   d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
4. Okrem prípadov výslovne uvedených v zmluve je možné zmeny a doplnky zmluvy uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
6. Zmluva je vyhotovená v piatich originálach, z toho tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
7. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv na www.crz.gov.sk po splnení nasledovných podmienok:
   - Obec Beckov získa finančné prostriedky z Environmentálneho fondu, Oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L),
   - Obec Beckov podpíše Zmluvu o poskytnutí dotácie,

- Poskytovateľ dotácie vykoná kontrolu verejného obstarávania bez negatívnych zistení, ktorého výsledkom je táto zmluva o dielo.

8. V prípade, že obec nezíska finančné prostriedky z Environmentálneho fondu, Oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) v roku 2026, táto zmluva stráca platnosť a žiadna zo zmluvných strán nie je touto zmluvou viazaná.

9. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií")zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré:

   a) Zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva;

   b) Zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo; a

   c) Obsahujú údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve) a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) Zákona o slobode informácií.

   Týmto ustanovením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia § 10 ods. 2 a 3 Zákona o slobode informácií.

10. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku uvedenú v čl. II. bod 3 v zmysle Zákona o VO. Na základe výsledku verejného obstarávania zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu.

11. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatným alebo neúčinným, bude takéto zmluvné ustanovenie neplatné alebo neúčinné len v dotknutom a čo najužšom možnom rozsahu a táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradiť na základe dohody iným platným a účinným ustanovením s takým istým hospodárskym významom.

11. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

    Príloha č. 1 – Rozpočet (nacenený výkaz výmer)

    Príloha č. 2 - Časový a vecný harmonogram realizácie diela

    Príloha č. 3 - Vyhlásenie o subdodávateľoch

    Príloha č. 4 - Originál alebo úradne osvedčená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody, vrátane dokladu o úhrade poistného.

V Beckove, dňa .....

V Beckove, dňa .....

Ernest Benko, starosta obce Beckov

Za objednávateľa

Martin Burgan, konateľ spoločnosti

Za zhotoviteľa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1666
Stavba: **Centrum voľného času Beckov**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **144 999,51**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**144 999,51**	**33 349,89**

Cena s DPH **v** **EUR** **178 349,40**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1666

Stavba: **Centrum voľného času Beckov**

Miesto: Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**144 999,51**	**178 349,40**
1	Oprávnené výdavky	94 383,73	116 091,99
01	Zateplenie - obvodový plášť	24 089,53	29 630,12
02	Výmena otvorových konštrukcií	10 273,92	12 636,92
03	Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia	33 036,01	40 634,29
04	Odkvapový chodník , úpravy exteriéru	10 481,93	12 892,77
05	Zdroj tepla a rekuperácia	15 014,85	18 468,27
06	Elektroinštalácia	1 487,49	1 829,61
2	Neoprávnené výdavky	50 615,78	62 257,41
07	Obnova strechy	13 782,65	16 952,66
08	Úpravy interiéru	21 005,23	25 836,43
09	Výmena otvorových konštrukcií	1 973,65	2 427,59
10	Zdravotechnická inštalácia	2 894,78	3 560,58
11	Vykurovanie	4 987,54	6 134,67
12	Elektroinštalácia	4 725,41	5 812,25
13	Bleskozvod	1 246,52	1 533,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
01 - Zateplenie - obvodový plášť

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**24 089,53**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	24 089,53	23,00%	5 540,59
Cena s DPH	**v EUR**		**29 630,12**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
01 - Zateplenie - obvodový plášť

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**24 089,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	22 666,64
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	43,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 945,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 946,36
99 - Presun hmôt HSV	731,19
PSV - Práce a dodávky PSV	1 422,89
713 - Izolácie tepelné	1 422,89

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
01 - Zateplenie - obvodový plášť

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**24 089,53**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				22 666,64
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				43,67
1	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehlami	m3	0,098	445,660	43,67
	VV		0,43*0,6*0,38		0,098		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17 945,42
2	K	620991121.1	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami ,zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	22,890	2,570	58,83
	VV		1,0*1,3		1,300		
	VV		1,0*2,3		2,300		
	VV		0,75*0,6		0,450		
	VV		0,6*0,6		0,360		
	VV		2,0*1,5*4		12,000		
	VV		1,37*2,55		3,494		
	VV		Súčet		19,904		
	VV		19,904*1,15		22,890		
3	K	6224632571.2	Ochrana, čistenie a sanácia obvodového plašťa - odstránenie uvoľnených častí ,vyspravenie povrchu MVC 10-20%	m2	159,228	14,170	2 256,26
4	K	622473257	Ochrana, čistenie a sanácia obvodového plašťa - vyčistenie jestv. fasády WAP	m2	159,228	6,230	991,99
5	K	622473259.2	Ochrana, čistenie a sanácia obvodového plašťa - penetračný náter podkladu	m2	159,228	4,950	788,18
6	K	6224651115.1	Vonkajšia omietka stien mozaiková , vodoodpudivá - soklová PCI Multiputz MP 112 (marmolit)	m2	21,398	40,030	856,56
	VV		ozn. ZT1				
	VV		(14,66*2+7,375+3,05*2)*0,5		21,398		
7	K	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , sil kónová PCI Multiputz ZS zatieraná, hr. 2 mm	m2	137,830	18,690	2 576,04
	VV		126,565+11,265		137,830		
8	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	159,228	3,960	630,54
	VV		21,398+137,83		159,228		
9	K	622481119.1.1	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou , vr.lepiacej stierky	m2	159,228	11,480	1 827,94
10	K	625250254.S	Kontaktný zatepľovací systém- grafitový EPS NEO hr. 160 mm ,vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	126,565	57,820	7 317,99
	VV		pohľad bočný- severný				
	VV		10,495*3,25		34,109		
	VV		3,05*1,5/2		2,288		
	VV		-2,0*1,5		-3,000		
	VV		Medzisúčet		33,397		
	VV		pohľad bočný- južný				
	VV		3,05*3,25		9,913		
	VV		3,05*1,5/2		2,288		
	VV		-1,18*1,55		-1,829		
	VV		Medzisúčet		10,372		
	VV		pohľad zadný- východný				
	VV		14,66*3,25		47,645		
	VV		Medzisúčet		47,645		
	VV		pohľad čelný- západný				
	VV		14,66*3,25		47,645		
	VV		-1,37*2,55		-3,494		
	VV		-2,0*1,5*3		-9,000		
	VV		Medzisúčet		35,151		
	VV		Súčet		126,565		
11	K	625250312.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia- grafitový EPS NEO hr. 20 mm ,vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	11,265	44,010	495,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(1,0+0,75*2)*0,3*2		1,500		
	VV		(1,18+1,55*2)*0,3		1,284		
	VV		3*0,6*0,3		0,540		
	VV		(2,0+1,5*2)*0,3*4		6,000		
	VV		(1,37+2,55*2)*0,3		1,941		
	VV		Súčet		11,265		
12	K	953993012.S	Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu so 4 a viac komorami	ks	2,000	14,570	29,14
13	*M*	*283810004130*	*Hniezdna búdka pre vtáky napr. BAT-MAN APUS6 XPS šesťkomorová pre dážďovníky, polystyrén*	*ks*	*2,000*	*58,090*	*116,18*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 946,36
14	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	193,575	4,620	894,32
	VV		(2*((14,66+1,0)+7,1)+3,05*2)*3,75		193,575		
15	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	580,725	1,940	1 126,61
	VV		193,575*3		580,725		
16	K	941944841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	193,575	2,000	387,15
17	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia - montáž + demontáž	m2	193,575	2,650	512,97
18	K	964061129.9	Búranie prekladov zo železobetónu prefabrikovaných hr. do 140 mm,ozn.15	ks	1,000	34,500	34,50
19	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm - ozn.1	m3	1,725	103,040	177,74
	VV		1,0*2,4*0,46		1,104		
	VV		1,0*1,35*0,46		0,621		
	VV		Súčet		1,725		
20	K	9730313350	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm- pre osadenie nových prekladov - ozn.1	ks	4,000	19,060	76,24
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,619	18,370	66,48
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,190	0,610	22,08
23	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,619	17,500	63,33
24	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,619	6,180	22,37
25	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,619	155,450	562,57
	D	99	Presun hmôt HSV				731,19
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,999	56,250	731,19
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 422,89
	D	713	Izolácie tepelné				1 422,89
27	K	713132121.3	Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. strany základov + sokel , , lepením- vr. lep. stierky	m2	32,096	9,400	301,70
	VV		ozn. ZT1				
	VV		(14,66*2+7,375+3,05*2)*0,75		32,096		
28	*M*	*283750001200.S*	*Doska XPS hr. 140 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*33,701*	*32,690*	*1 101,69*
	VV		32,096*1,05		33,701		
29	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	14,030	1,390	19,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
02 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**10 273,92**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	10 273,92	23,00%	2 363,00
Cena s DPH	**v EUR**		**12 636,92**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
02 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 273,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	520,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	512,67
99 - Presun hmôt HSV	7,51
PSV - Práce a dodávky PSV	9 753,74
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 753,74

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
02 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 273,92**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				520,18
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				512,67
1	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	9,780	2,350	22,98
	VV		1,18+0,6+2,0*4		9,780		
2	K	767712812.9	Demontáž a vybúranie jestv. plast. okien , zaskl. stien a dverí , vr. vnút. parapetov a doplnkov - ozn.7	m2	16,562	24,830	411,23
	VV		0,6*0,6		0,360		
	VV		1,18*0,6		0,708		
	VV		2,0*1,5*4		12,000		
	VV		1,37*2,55		3,494		
	VV		Súčet		16,562		
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,311	19,720	6,13
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,110	0,620	1,93
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,311	18,380	5,72
6	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,311	7,250	2,25
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,311	200,750	62,43
	D	99	Presun hmôt HSV				7,51
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,126	59,570	7,51
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 753,74
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				9 753,74
9	K	766100035.3	Montáž a dodávka Okno plastové jednojkr. otv.-sklopné 750 x 600 mm ,zaskl. iz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla Ugmin=0,8 W/m2K,vr.kovania , vnút.plast š. 380 mm+ vonk.AL parapetu š. 220 mm ,sieťka proti hmyzu - ozn. 3/O	ks	1,000	271,360	271,36
10	K	766100035.4	Montáž a dodávka Okno plastové jednojkr. otv.-sklopné 600 x 600 mm ,zaskl. iz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla Ugmin=0,8 W/m2K,vr.kovania , vnút.plast š. 380 mm+ vonk.AL parapetu š. 220 mm ,sieťka proti hmyzu - ozn. 4/O	ks	1,000	220,650	220,65
11	K	766100035.5	Montáž a dodávka Okno plastové dvojkr. otv.-sklopné 2000 x 1500 mm ,zaskl. iz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla Ugmin=0,8 W/m2K,vr.kovania , vnút.plast š. 450 mm+ vonk.AL parapetu š. 220 mm ,sieťka proti hmyzu - ozn. 5/O	ks	4,000	1 309,280	5 237,12
12	K	7671002754.2	Montáž a dodávka Hliníkové vstupné dvere jednokr.+ boč. svetlík 1370x2550 mm zaskl.z. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla Ugmin=0,8 W/m2K ,vr. zárubne ,kovania a zámku, f.biela - ozn. 6/O	ks	1,000	1 886,280	1 886,28
13	K	767660111.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie , elektr. ovládané	ks	6,000	48,400	290,40
14	*M*	*611530033500.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2000x1500 mm*	*ks*	*4,000*	*297,500*	*1 190,00*
15	*M*	*611530016300.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1000x2300 mm*	*ks*	*1,000*	*318,880*	*318,88*
16	*M*	*611530015300.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1000x1300 mm*	*ks*	*1,000*	*223,710*	*223,71*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	99,260	1,162	115,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**33 036,01**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	33 036,01	23,00%	7 598,28
Cena s DPH	**v EUR**		**40 634,29**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**33 036,01**
HSV - Práce a dodávky HSV	13 377,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 979,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 458,11
99 - Presun hmôt HSV	939,65
PSV - Práce a dodávky PSV	19 658,33
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 726,79
712 - Izolácie striech	245,76
713 - Izolácie tepelné	7 754,53
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 192,55
771 - Podlahy z dlaždíc	921,08
776 - Podlahy povlakové	3 438,03
783 - Dokončovacie práce - nátery	379,59

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**33 036,01**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 377,68
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 979,92
1	K	631312651.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 60 mm	m2	8,650	12,540	108,47
	VV		skl. P3				
	VV		2,66+2,59+3,4		8,650		
2	K	631312671.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 70 mm	m2	78,770	15,930	1 254,81
	VV		skl. P1				
	VV		2,93+49,4+26,44		78,770		
3	K	631313661.1	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.50 - 100 mm v spáde	m3	0,225	216,740	48,77
	VV		skl. P2				
	VV		3,0*(0,05+0,1)/2		0,225		
4	K	6324405250.1	Samonivelizačný poter, hr.2 mm	m2	8,650	8,150	70,50
	VV		skl. P3				
	VV		2,66+2,59+3,4		8,650		
5	K	6324405252.1	Samonivelizačný poter, hr.3-5 mm	m2	78,770	13,340	1 050,79
	VV		skl. P1				
	VV		2,93+49,4+26,44		78,770		
6	K	632451431.1	Vyspravenie jestv. podláh - plocha do 30% / po búracích prácach /	m2	28,481	15,680	446,58
	VV		skl. P1-P3				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
	VV		30%				
	VV		94,935/100*30		28,481		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 458,11
7	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	9,001	221,720	1 995,70
	VV		ozn.10				
	VV		2,27*2,67*0,1		0,606		
	VV		0,87*2,67*0,1		0,232		
	VV		Medzisúčet		0,838		
	VV		ozn.11				
	VV		6,04*3,86*0,1		2,331		
	VV		6,04*2,14*0,1		1,293		
	VV		3,78*6,15*0,1		2,325		
	VV		3,6*6,15*0,1		2,214		
	VV		Medzisúčet		8,163		
	VV		Súčet		9,001		
8	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm - ozn.10	m2	8,384	3,760	31,52
	VV		2,27*2,67		6,061		
	VV		0,87*2,67		2,323		
	VV		Súčet		8,384		
9	K	776511820.1	Odstránenie povlakových podláh PVC z nášľapnej plochy lepených s podložkou , vr. soklíkov - ozn.11	m2	81,443	5,110	416,17
	VV		6,04*3,86		23,314		
	VV		6,04*2,14		12,926		
	VV		3,75*6,15		23,063		
	VV		3,6*6,15		22,140		
	VV		Súčet		81,443		
10	K	965082930.9	Odstránenie násypu palachového stropu, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	18,987	19,330	367,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		ozn. 2				
	VV		13,7*6,15*0,2		16,851		
	VV		4,0*2,67*0,2		2,136		
	VV		Súčet		18,987		
11	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	94,935	1,990	188,92
	VV		ozn. 2				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,160	18,770	528,56
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	281,160	0,620	174,32
14	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,160	18,050	508,29
15	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	28,160	7,030	197,96
16	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	28,160	179,320	5 049,65
	D	99	Presun hmôt HSV				939,65
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,417	53,950	939,65
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 658,33
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 726,79
18	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	94,935	0,900	85,44
	VV		skl. P1-P3				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
19	*M*	*1116331101.1*	*Penetračný náter ref.v.SIPLAST PRIMER Speed SBS alebo ekvivalent*	*kg*	*28,481*	*18,490*	*526,61*
	VV		94,935*0,3		28,481		
20	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	94,935	6,910	656,00
	VV		skl. P1-P3				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
21	*M*	*628330000100*	*Pás asfaltový ELASTOBIT GG 40 hr. 4 mm, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy*	*m2*	*109,176*	*12,620*	*1 377,80*
22	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	26,450	3,060	80,94
	D	712	Izolácie striech				245,76
23	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° , vr. prepáskovania spojov	m2	94,935	1,270	120,57
	VV		skl. S1				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		skl. S2				
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
24	*M*	*283230007301*	*Parozábrana*	*m2*	*109,175*	*1,090*	*119,00*
	VV		94,935*1,15		109,175		
25	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,390	2,589	6,19
	D	713	Izolácie tepelné				7 754,53
26	K	713111122.1	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom - medzi trámy	m2	94,935	7,150	678,79
	VV		skl. S1				
	VV		hr. 200 mm				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		skl. S2				
	VV		hr. 160 mm				
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
27	*M*	*631440004600.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy*	*m2*	*85,940*	*36,790*	*3 161,73*
	VV		84,255*1,02		85,940		
28	*M*	*631440004400.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy*	*m2*	*10,894*	*31,110*	*338,91*
	VV		10,68*1,02		10,894		
29	K	713111124.1	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou , spodkom - pod trámy	m2	94,935	7,890	749,04
	VV		skl. S1				
	VV		hr. 100 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		skl. S2				
	VV		hr. 140 mm				
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
30	*M*	*631440004000.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy*	*m2*	*85,940*	*18,240*	*1 567,55*
	VV		84,2549019607843*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		85,940		
31	*M*	*631440004200.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy*	*m2*	*10,894*	*24,530*	*267,23*
32	K	713120010.1	Zakrývanie podláh fóliou	m2	90,420	1,480	133,82
	VV		skl. P1				
	VV		2,93+49,4+26,44		78,770		
	VV		skl. P2				
	VV		3,0		3,000		
	VV		skl. P3				
	VV		2,66+2,59+3,4		8,650		
	VV		Súčet		90,420		
33	*M*	*2832300114001.1*	*Separačná PE fólia hr. 0,1 mm*	*m2*	*103,983*	*0,720*	*74,87*
	VV		90,42*1,15		103,983		
34	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	90,420	1,640	148,29
	VV		hr.70 mm				
	VV		skl. P1				
	VV		2,93+49,4+26,44		78,770		
	VV		skl. P3				
	VV		2,66+2,59+3,4		8,650		
	VV		Medzisúčet		87,420		
	VV		hr.30 mm				
	VV		skl. P2				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Súčet		90,420		
35	*M*	*283720029600*	*Doska EPS 150 hr. 70 mm, na zateplenie podláh*	*m2*	*89,168*	*5,690*	*507,37*
	VV		87,42*1,02		89,168		
36	*M*	*283720029200*	*Doska EPS 150 hr. 30 mm, na zateplenie podláh*	*m2*	*3,060*	*2,070*	*6,33*
	VV		3,0*1,02		3,060		
37	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	76,330	1,580	120,60
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				4 192,55
38	K	763132220	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	96,834	42,910	4 155,15
	VV		- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu				
	VV		skl. S1				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		skl. S2				
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
	VV		94,935*1,02		96,834		
39	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	41,550	0,900	37,40
	D	771	Podlahy z dlaždíc				921,08
40	K	771411013.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do lepidla v. 70 mm	m	17,120	7,990	136,79
	VV		m.1.01				
	VV		(2*(2,0+1,95))-0,9*2		6,100		
	VV		m.1.05-1.07				
	VV		(2*(3,24+2,67))-0,8		11,020		
	VV		Súčet		17,120		
41	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	11,650	26,130	304,41
	VV		skl. P2				
	VV		3,0		3,000		
	VV		skl. P3				
	VV		2,66+2,59+3,4		8,650		
	VV		Súčet		11,650		
42	*M*	*597740001601*	*Dlaždice keramické protišmykové (R10)300x300 mm , hr. 10 mm*	*m2*	*13,105*	*29,090*	*381,22*
	VV		(17,12*0,07+11,65)*1,02		13,105		
43	*M*	*23532063120*	*Špárovací epoxid. tmel na dlažbu*	*kg*	*3,932*	*16,850*	*66,25*
	VV		13,105*0,3		3,932		
44	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	8,880	3,650	32,41
	D	776	Podlahy povlakové				3 438,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	53,280	3,190	169,96
	VV		m.1.02				
	VV		(2*(2,45+1,195))-0,7		6,590		
	VV		m.1.03				
	VV		(2*(9,245+6,15)+0,6*2+1,0*2)-(0,7+0,8+0,9*2+2,45)		28,240		
	VV		m.1.04				
	VV		(2*(4,3+6,15))-2,45		18,450		
	VV		Súčet		53,280		
46	*M*	*28683002002.1*	*PVC lišta soklová v.70 mm*	*m*	*54,346*	*3,920*	*213,04*
	VV		53,28*1,02		54,346		
47	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh vinylových	m2	78,770	13,680	1 077,57
	VV		skl. P1				
	VV		2,93+49,4+26,44		78,770		
48	*M*	*284110002100.1*	*Podlaha vinylová , hrúbka do 2 mm / Fatra Novoflor extra alebo ekvivalent /*	*m2*	*80,345*	*24,450*	*1 964,44*
	VV		78,77*1,02		80,345		
49	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	34,250	0,380	13,02
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				379,59
50	K	783894622.1	Náter pre sadrokartón- 1 x penetrácia , 2x vrchný biely Primalex oteruodolný	m2	96,834	3,920	379,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
04 - Odkvapový chodník , úpravy exteriéru

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**10 481,93**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	10 481,93	23,00%	2 410,84
Cena s DPH	**v EUR**		**12 892,77**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
04 - Odkvapový chodník , úpravy exteriéru

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 481,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 941,57
1 - Zemné práce	532,07
2 - Zakladanie	72,77
5 - Komunikácie	5 826,30
99 - Presun hmôt HSV	2 510,43
PSV - Práce a dodávky PSV	1 540,36
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 046,85
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	493,51

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
04 - Odkvapový chodník , úpravy exteriéru

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 481,93**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 941,57
	D	1	Zemné práce				532,07
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,210	10,010	32,13
	VV		ozn. 3				
	VV		(14,8*2+7,1+3,05*2)*0,3*0,25		3,210		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,210	1,510	4,85
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,512	88,340	133,57
	VV		1,4*0,8*1,35		1,512		
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,512	11,970	18,10
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,512	5,430	8,21
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1,512	0,640	0,97
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,512	12,900	19,50
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,512	0,930	1,41
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,570	39,340	101,10
	VV		1,512*1,7		2,570		
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,798	6,270	42,62
	VV		jestv. vykop. zeminou				
	VV		(14,8*2+7,1+3,05*2)*0,3*0,25		3,210		
	VV		okap. chodník - štrk				
	VV		(14,9*2+7,1+3,05*2)*0,4*0,15		2,580		
	VV		základ pod TČ				
	VV		štrk fr. 32-64 mm				
	VV		1,4*0,8*0,6		0,672		
	VV		štrk fr. 16-32 mm				
	VV		1,4*0,8*0,3		0,336		
	VV		Súčet		6,798		
11	*M*	*5833100038*	*Premývaný riečny štrk - OCH*	*m3*	*2,600*	*47,990*	*124,77*
12	*M*	*583372590881*	*Štrk fr.32-64 mm*	*m3*	*0,672*	*43,520*	*29,25*
13	*M*	*583372590882*	*Štrk fr.16-32 mm*	*m3*	*0,336*	*46,390*	*15,59*
	D	2	Zakladanie				72,77
14	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	0,144	168,370	24,25
	VV		základ pod TČ				
	VV		0,8*0,2*0,45*2		0,144		
15	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,440	25,330	36,48
	VV		0,8*0,45*2*2		1,440		
16	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,440	8,360	12,04
	D	5	Komunikácie				5 826,30
17	K	564801112.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 2-5 mm , s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	64,000	3,630	232,32
18	K	564760211.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	64,000	18,300	1 171,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	596911141.1	Kladenie betónovej dlažby komun kácií pre peších hr. 60 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva , šírka špáry 15 mm	m2	64,000	25,960	1 661,44
20	*M*	*592460007600.2*	*Dlažba betónová vodopriepustná ,hr. 60 mm s fázou / ref. pr. DITON - Kombi Aqua 6 /*	*m2*	*67,200*	*20,320*	*1 365,50*
	VV		64,0*1,05		67,200		
21	K	596911141.2	Rozobratie a spätné uloženie zámkovej dlažby pred vstupom - ozn. 19	m2	5,000	20,440	102,20
22	K	599432111.1	Vyplnenie škár betónovej dlažby drveným kamenivom	m2	69,000	5,850	403,65
	VV		64,0+5,0		69,000		
23	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	43,900	11,610	509,68
	VV		okap. chodník				
	VV		(14,9*2+8,0+3,05*2)		43,900		
24	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*45,000*	*3,470*	*156,15*
25	K	917831604.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 100 cm - jednotlivo	ks	8,000	9,130	73,04
	VV		vonk. sch				
	VV		8		8,000		
26	*M*	*592170005600.S*	*Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, prírodná*	*ks*	*8,000*	*18,890*	*151,12*
	D	99	Presun hmôt HSV				2 510,43
27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	46,207	54,330	2 510,43
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 540,36
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 046,85
28	K	711113141.2	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou Princ Color Izol S na ploche zvislej , vr. penetrácie	m2	31,646	29,100	920,90
	VV		ozn. ZT1				
	VV		(14,5*2+7,095+3,05*2)*0,75		31,646		
29	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	12,839	5,330	68,43
	VV		ozn. ZT1				
	VV		(14,66*2+7,375+3,05*2)*0,3		12,839		
30	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*15,407*	*1,590*	*24,50*
	VV		12,839*1,2		15,407		
31	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	10,130	3,260	33,02
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				493,51
32	K	767343128.8	Demontáž, úprava a spätná montáž zábradlia vonkajších schodov a rampy , vr.ukotvenia a kotv.mat.a doplnkov - ozn.19	bm	3,000	162,910	488,73
33	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,880	0,980	4,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
05 - Zdroj tepla a rekuperácia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**15 014,85**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	15 014,85	23,00%	3 453,42
Cena s DPH	**v EUR**		**18 468,27**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
05 - Zdroj tepla a rekuperácia

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**15 014,85**
M - Práce a dodávky M	15 014,85
731.1 - Zdroj tepla a rekuperácia	15 014,85

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
05 - Zdroj tepla a rekuperácia

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 014,85**
	D	M	Práce a dodávky M				15 014,85
	D	731.1	Zdroj tepla a rekuperácia				15 014,85
1	K	Pol20	Zostava tepelné čerpadlo, vnútorný modul, regulácia a pripojenie na internet	súb	1,000	443,590	443,59
	VV		Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus VWL 35/6 A				
	VV		monoblokové vzduch/voda				
	VV		vykurovací výkon: 1,5 - 4,2 kW (A-7 / W35)				
	VV		ročné COP (SCOP) 4,50				
	VV		prírodné chladivo R290				
	VV		množstvo chladiva 0,6 kg				
	VV		energetická trieda A+++ (UK)				
	VV		hladina hlučnosti 50,5 dB(A) A7/W35				
	VV		Vnútorný modul Vaillant uniTOWER plus VIH QW 190/6 E				
	VV		s integrovaným 185 ltr zásobníkom teplej vody				
	VV		3-cestný ventil				
	VV		expanzná nádoba 15 ltr				
	VV		prídavný ohrev 5,4 kW				
	VV		riadiaca elektronika				
	VV		Regulátor Vaillant sensoCOMFORT 720				
	VV		Modul Vaillant VR 940f internetová brána				
	VV		1		1,000		
2	K	Pol27	Pripojovacia súprava pre uniTOWER	súb	1,000	50,830	50,83
	VV		s poistným ventilom pre UK				
	VV		s poistným ventilom pre studenú vodu				
	VV		s doplňovacou slučkou				
	VV		1		1,000		
3	K	Pol28	Expanzná nádoba pre TV, zabudovateľná do uniTOWER	súb	1,000	25,090	25,09
4	K	Pol29	Antivibračné podstavce pod vonkajšiu jednotku	súb	1,000	35,000	35,00
5	K	Pol30	Pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku	súb	1,000	26,990	26,99
6	K	Pol31	Lokálna rekuperácia Vaillant	set	2,000	204,880	409,76
	VV		2x VAR 60/2 D				
	VV		2x inštalačná sada				
	VV		2x vonkajší kryt				
	VV		1x diaľkové ovládanie				
	VV		2		2,000		
7	K	Pol32	Vyhotovenie otvorov pre VAR 60/2	set	4,000	83,680	334,72
	VV		priemer 160 mm				
	VV		s opravou otvorov a začistením				
	VV		4		4,000		
8	K	Pol33	Hydrocyklónový magnetický filter SENTINEL Vortex 500	súb	1,000	26,610	26,61
9	K	Pol34	Potrubie z rúr z medi 22 x 1,0	m	26,000	9,830	255,58
	VV		pre propojenie vonkajšej a vnútornej jednotky TČ				
	VV		vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení				
	VV		spájané lisovaním				
	VV		vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.				
	VV		26,0		26,000		
10	K	Pol35	Drobné armatúry a montážny materiál	súb	1,000	98,670	98,67
11	K	Pol36	Preplach potrubí	m	26,000	1,120	29,12
12	K	Pol37	Tlaková skúška potrubí	m	26,000	1,100	28,60
13	K	Pol38	Protokoly, skúšky	súb	1,000	435,430	435,43
14	*M*	*Pol1*	*Zostava tepelné čerpadlo, vnútorný modul, regulácia a pripojenie na internet*	*súb*	*1,000*	*8 604,000*	*8 604,00*
	VV		Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus VWL 35/6 A				
	VV		monoblokové vzduch/voda				
	VV		vykurovací výkon: 1,5 - 4,2 kW (A-7 / W35)				
	VV		ročné COP (SCOP) 4,50				
	VV		prírodné chladivo R290				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		množstvo chladiva 0,6 kg				
	VV		energetická trieda A+++ (UK)				
	VV		hladina hlučnosti 50,5 dB(A) A7/W35				
	VV		Vnútorný modul Vaillant uniTOWER plus VIH QW 190/6 E				
	VV		s integrovaným 185 ltr zásobníkom teplej vody				
	VV		3-cestný ventil				
	VV		expanzná nádoba 15 ltr				
	VV		prídavný ohrev 5,4 kW				
	VV		riadiaca elektronika				
	VV		Regulátor Vaillant sensoCOMFORT 720				
	VV		Modul Vaillant VR 940f internetová brána				
	VV		1		1,000		
15	*M*	*Pol8*	*Pripojovacia súprava pre uniTOWER*	*súb*	*1,000*	*332,800*	*332,80*
	VV		s poistným ventilom pre UK				
	VV		s poistným ventilom pre studenú vodu				
	VV		s doplňovacou slučkou				
	VV		1		1,000		
16	*M*	*Pol9*	*Expanzná nádoba pre TV, zabudovateľná do uniTOWER*	*súb*	*1,000*	*222,180*	*222,18*
17	*M*	*Pol10*	*Antivibračné podstavce pod vonkajšiu jednotku*	*súb*	*1,000*	*171,350*	*171,35*
18	*M*	*Pol11*	*Pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku*	*súb*	*1,000*	*169,020*	*169,02*
19	*M*	*Pol12*	*Lokálna rekuperácia Vaillant*	*set*	*2,000*	*1 128,760*	*2 257,52*
	VV		2x VAR 60/2 D				
	VV		2x inštalačná sada				
	VV		2x vonkajší kryt				
	VV		1x diaľkové ovládanie				
	VV		2		2,000		
20	*M*	*Pol13*	*Vyhotovenie otvorov pre VAR 60/2*	*set*	*4,000*	*20,800*	*83,20*
	VV		priemer 160 mm				
	VV		s opravou otvorov a začistením				
	VV		4		4,000		
21	*M*	*Pol14*	*Hydrocyklónový magnetický filter SENTINEL Vortex 500*	*súb*	*1,000*	*142,970*	*142,97*
22	*M*	*Pol15*	*Potrubie z rúr z medi 22 x 1,0*	*m*	*26,000*	*26,210*	*681,46*
	VV		pre propojenie vonkajšej a vnútornej jednotky TČ				
	VV		vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení				
	VV		spájané lisovaním				
	VV		vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.				
	VV		26,0		26,000		
23	*M*	*Pol16*	*Drobné armatúry a montážny materiál*	*súb*	*1,000*	*150,360*	*150,36*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
06 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 487,49**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 487,49	23,00%	342,12

Cena s DPH **v EUR** **1 829,61**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
06 - Elektroinštalácia

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 487,49**
D1 - Práce HSV	67,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	67,80
D2 - Montážne práce	1 419,69
21-M - Elektromontáže	1 419,69

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
06 - Elektroinštalácia

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 487,49**
	D	D1	Práce HSV				67,80
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				67,80
1	K	974031121	Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm	m	15,000	2,350	35,25
2	K	97403287111	Zaomietanie drážok	m	15,000	2,170	32,55
	D	D2	Montážne práce				1 419,69
	D	21-M	Elektromontáže				1 419,69
3	K	210810045.2	Kábel 1-CYKY 3x1,5 mm2 uložený pevne rekuperácia	m	40,000	2,190	87,60
4	*M*	*3410105000*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5*	*m*	*40,000*	*0,970*	*38,80*
5	K	210810046	Kábel 1-CYKY 3x2,5 mm2 uložený pevne	m	10,000	2,210	22,10
6	*M*	*3410105100*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5*	*m*	*10,000*	*1,260*	*12,60*
7	K	210810056	Kábel 1-CYKY 5x2,5 mm2 uložený pevne TČ	m	15,000	2,280	34,20
8	*M*	*3410109300*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5*	*m*	*15,000*	*2,290*	*34,35*
9	K	210100258	Ukončenie kábla celoplastového do 5x4 mm2	kus	2,000	7,840	15,68
10	K	210800547	Vodič CY (H05V-U) 6 mm2 uložený pevne	m	10,000	2,250	22,50
11	*M*	*3410403400*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený*	*m*	*10,000*	*1,000*	*10,00*
12	K	210200014	Svietidlo LED náhrada 4x18W	kus	16,000	18,950	303,20
13	*M*	*3480110100*	*Svietidlo LED panel*	*kus*	*16,000*	*32,320*	*517,12*
14	K	210200006	Svietidlo interiérové okrúhle stropné jednožiarivkové IP 54	kus	2,000	17,430	34,86
15	*M*	*348157140203*	*ELEKTRO Svietidlo LED SMD MODUL*	*kus*	*2,000*	*25,630*	*51,26*
16	K	210200006.1	Svietidlo okrúhle stropné LED	kus	4,000	17,450	69,80
17	*M*	*348157140203.1*	*Svietidlo LED SMD so snímačom 1800lm 4100K 230V*	*kus*	*4,000*	*30,360*	*121,44*
18	K	211010012	Montáž upevňovacieho bodu	kus	10,000	0,220	2,20
19	*M*	*5539B1716*	*Materiál pre upevňovací bod*	*kus*	*10,000*	*0,390*	*3,90*
20	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	2,000	19,040	38,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
07 - Obnova strechy

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**13 782,65**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	13 782,65	23,00%	3 170,01
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**16 952,66**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
07 - Obnova strechy

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**13 782,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 003,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	318,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	681,95
99 - Presun hmôt HSV	2,74
PSV - Práce a dodávky PSV	12 779,21
712 - Izolácie striech	1 558,69
762 - Konštrukcie tesárske	1 463,43
764 - Konštrukcie klampiarske	9 757,09

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
07 - Obnova strechy

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 782,65**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 003,44
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				318,75
1	K	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , sil kónová PCI Multiputz ZS zatieraná, hr. 2 mm	m2	15,000	11,450	171,75
	VV		Podbitie- presah strechy				
	VV		15,0		15,000		
2	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	15,000	1,850	27,75
3	K	622481119.1.1	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou , vr.lepiacej stierky	m2	15,000	7,950	119,25
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				681,95
4	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	87,000	1,040	90,48
	VV		ozn. 5				
	VV		87,0		87,000		
5	K	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	15,000	2,100	31,50
	VV		ozn. 6				
	VV		15,0		15,000		
6	K	764312822.9	Demontáž krytiny hladkej strešnej z AL šablón, do 45st., -0,00751t	m2	87,000	1,940	168,78
	VV		ozn. 5				
	VV		87,0		87,000		
7	K	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš do 400 mm, -0,00390t	m	39,000	1,300	50,70
	VV		ozn. 4				
	VV		39,0		39,000		
8	K	764451804.9	Demontáž odpadových rúr do 150 mm, -0,00418t	m	16,000	1,030	16,48
	VV		ozn. 4				
	VV		16,0		16,000		
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,081	13,340	27,76
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,810	0,410	8,53
11	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,081	12,030	25,03
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,081	4,190	8,72
13	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,081	122,040	253,97
	D	99	Presun hmôt HSV				2,74
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,138	19,850	2,74
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 779,21
	D	712	Izolácie striech				1 558,69
15	K	712661701.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° gumami fóliou položenou voľne	m2	172,000	5,760	990,72
	VV		skl. S3				
	VV		172,0		172,000		
16	*M*	*62880013112*	*Fólia kontaktná vysokodifúzna poistná*	*m2*	*197,800*	*2,740*	*541,97*
	VV		172,0*1,15		197,800		
17	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	15,320	1,697	26,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 463,43
18	K	762341252.2	Montáž lát a kontralát	m	554,000	1,660	919,64
	VV		208,0+346,0		554,000		
19	*M*	*605103610.09*	*Laty 50/40 mm, smrek akost A*	*m3*	*1,163*	*187,660*	*218,25*
	VV		(0,416+0,692)*1,05		1,163		
20	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,163	29,380	34,17
21	K	762810013.1	Podbitie- presah strechy z dosiek OSB na zraz ,hr. dosky 15 mm	m2	15,000	15,850	237,75
	VV		150,0*0,1		15,000		
26	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,225	25,520	5,74
	VV		15,0*0,015		0,225		
27	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	15,320	3,125	47,88
	D	764	Konštrukcie klampiarske				9 757,09
28	K	764171801.S	Krytina škridloplech pozink farebný maloformátová, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	172,000	30,150	5 185,80
29	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,7 mm, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm ,vr. kotv. mat.a doplnkov - ozn. 1/k	m	39,000	29,580	1 153,62
31	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,7 mm, kruhové priemer 100 mm , vr.kolien , kotv. mat.a doplnkov - ozn. 2/k	m	16,000	31,820	509,12
32	K	764348401.1	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, jednoradové ,vr. kotv. mat.a doplnkov - 4/k	ks	128,000	17,650	2 259,20
33	K	766670999.1	Montáž strešného výlezu VELUX, veľkosť 600x800 cm s parozábranou a lemovaním - ozn. 3/k	ks	1,000	85,860	85,86
34	*M*	*611310006100*	*Strešný výlez VELUX GVT , šxv 550x780 mm*	*ks*	*1,000*	*321,310*	*321,31*
35	*M*	*611380002800*	*Lemovanie hliníkové VELUX šxv 550x780 mm bez zatepľovacej sady*	*ks*	*1,000*	*75,150*	*75,15*
36	*M*	*611380007900*	*Manžeta z parotesnej fólie VELUX, šxv 550x780 mm*	*ks*	*1,000*	*25,240*	*25,24*
37	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	99,360	1,427	141,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
08 - Úpravy interiéru

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**21 005,23**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	21 005,23	23,00%	4 831,20
Cena s DPH	**v EUR**		**25 836,43**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
08 - Úpravy interiéru

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**21 005,23**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 124,84
1 - Zemné práce	994,61
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	109,96
4 - Vodorovné konštrukcie	42,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 160,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 581,92
99 - Presun hmôt HSV	235,40
PSV - Práce a dodávky PSV	8 806,89
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 993,55
766 - Konštrukcie stolárske	2 334,82
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 461,14
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 295,67
783 - Dokončovacie práce - nátery	261,66
784 - Dokončovacie práce	460,05
OST - Ostatné	73,50
O1 - Hasiace prístroje	73,50

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
08 - Úpravy interiéru

Miesto: Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**21 005,23**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 124,84
	D	1	Zemné práce				994,61
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - ozn. 16	m3	6,600	56,170	370,72
	VV		13,2*0,5*1,0		6,600		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,600	4,170	27,52
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6,600	0,450	2,97
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,600	8,570	56,56
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,600	0,760	5,02
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,220	33,420	374,97
	VV		6,6*1,7		11,220		
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	3,300	4,520	14,92
	VV		jestv. vykop. zeminou				
	VV		13,2*0,5*0,5		3,300		
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,640	20,230	53,41
	VV		13,2*0,5*0,4		2,640		
9	*M*	*5833117000*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 N*	*m3*	*2,640*	*33,530*	*88,52*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				109,96
10	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehlami	m3	0,192	317,560	60,97
	VV		ozn. 17- nika				
	VV		0,8*1,2*0,2		0,192		
11	K	317162303.1	Keramický preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm - Pr2	ks	3,000	16,330	48,99
	D	4	Vodorovné konštrukcie				42,28
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,660	64,060	42,28
	VV		13,2*0,5*0,1		0,660		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 160,67
13	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	141,120	3,570	503,80
	VV		m.1.01-1.04				
	VV		(2*(13,67+6,15))*3,0		118,920		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		(0,9+2,1*2)*0,45		2,295		
	VV		-1,0*2,3		-2,300		
	VV		(1,0+2,3*2)*0,45		2,520		
	VV		-1,0*1,3		-1,300		
	VV		(1,0+1,3*2)*0,45		1,620		
	VV		-2,0*1,5*4		-12,000		
	VV		(2,0+1,5*2)*0,25*4		5,000		
	VV		-1,37*2,55		-3,494		
	VV		(1,37+2,55*2)*0,25		1,618		
	VV		m.1.05-1.07				
	VV		(2*(3,24+2,67))*2,66		31,441		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		Súčet		141,120		
14	K	612460301.S	Vnútorná stierka stien - ozn. InS	m2	141,120	9,570	1 350,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		m.1.01-1.04				
	VV		(2*(13,67+6,15))*3,0		118,920		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		(0,9+2,1*2)*0,45		2,295		
	VV		-1,0*2,3		-2,300		
	VV		(1,0+2,3*2)*0,45		2,520		
	VV		-1,0*1,3		-1,300		
	VV		(1,0+1,3*2)*0,45		1,620		
	VV		-2,0*1,5*4		-12,000		
	VV		(2,0+1,5*2)*0,25*4		5,000		
	VV		-1,37*2,55		-3,494		
	VV		(1,37+2,55*2)*0,25		1,618		
	VV		m.1.05-1.07				
	VV		(2*(3,24+2,67))*2,66		31,441		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		Súčet		141,120		
15	K	612465110.1	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástrek , strojné nanášanie	m2	141,120	6,740	951,15
16	K	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením , vr.lepiacej stierky	m2	141,120	7,810	1 102,15
17	K	631315611.1	Spätná úprava podlahy - z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 - ozn. 16	m3	0,792	122,980	97,40
	VV		13,2*0,6*0,1		0,792		
18	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	9,108	6,260	57,02
	VV		13,2*0,6*1,15		9,108		
19	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	61,720	61,72
20	*M*	*553310005300*	*Zárubňa oceľová CgU 800x1970 mm*	*ks*	*1,000*	*36,910*	*36,91*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 581,92
21	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	141,120	3,840	541,90
22	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	90,430	4,810	434,97
23	K	965043431.9	Búranie betónových podláh hr.100 mm - ozn. 16	m3	0,540	131,010	70,75
	VV		9,0*0,6*0,1		0,540		
24	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - ozn.8	m2	56,230	4,770	268,22
	VV		(6,15*2+6,04)*3,0		55,020		
	VV		-0,8*2,0*5		-8,000		
	VV		2,67*3,0		8,010		
	VV		-0,6*2,0		-1,200		
	VV		1,2*2,0		2,400		
	VV		Súčet		56,230		
25	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,850	5,95
26	K	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní	m2	10,800	21,890	236,41
	VV		0,8*2,0*6		9,600		
	VV		0,6*2,0		1,200		
	VV		Súčet		10,800		
27	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm - ozn. 18	m2	0,880	9,880	8,69
	VV		0,8*1,1		0,880		
28	K	978013191.9	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu 15 %,ozn.14	m2	156,748	3,830	600,34
	VV		(2*(3,24+2,67))*2,66		31,441		
	VV		(2*(2,27+2,67))*2,66		26,281		
	VV		-0,6*2,0		-1,200		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		(2*(13,67+6,15))*3,0		118,920		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		-2,0*1,5*4		-12,000		
	VV		-1,37*2,55		-3,494		
	VV		Súčet		156,748		
29	K	784402801.1	Odstránenie malieb z omietok stien a stropov oškrabaním, výšky do 3,80 m - ozn.14	m2	156,748	1,200	188,10
30	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky - ozn.9	m2	24,984	8,530	213,11
	VV		(2*(0,87+2,67))*1,5		10,620		
	VV		-0,6*1,5		-0,900		
	VV		(2*(2,27+2,67))*1,8		17,784		
	VV		-0,6*1,8		-1,080		
	VV		-0,8*1,8		-1,440		
	VV		Súčet		24,984		
31	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom - ozn.12	súb.	1,000	8,530	8,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	725210821.S.1	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, vr. zaslepenia rozvodov vody a kanalizácie - ozn.12	súb.	3,000	6,210	18,63
33	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej , sprchocej , výlevky - ozn.12	súb.	4,000	4,160	16,64
34	K	731200815.S	Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 25 do 40 kW - ozn.13	ks	1,000	46,750	46,75
35	K	735151821.9	Demontáž vykurovacieho telesa , el. ohrievača - ozn.13	ks	7,000	4,920	34,44
36	K	733120819.S	Demontáž potrubia UK z oceľových rúrok hladkých - ozn.13	m	30,000	2,530	75,90
37	K	95290190	Demontáž jestv. rozvádzača-ozn.17	ks	1,000	201,710	201,71
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,244	14,000	311,42
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	222,440	0,430	95,65
40	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,244	11,550	256,92
41	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,244	4,980	110,78
42	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	22,244	127,500	2 836,11
	D	99	Presun hmôt HSV				235,40
43	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,863	40,150	235,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 806,89
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 993,55
44	K	763115512.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	17,241	47,090	811,88
	VV		- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu				
	VV		m.1.01				
	VV		(2,5+2,0)*3,0		13,500		
	VV		-0,9*2,0		-1,800		
	VV		m.1.02				
	VV		2,04*3,0		6,120		
	VV		-0,7*2,0		-1,400		
	VV		Súčet		16,420		
	VV		16,42*1,05		17,241		
45	K	763115513.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	13,970	49,090	685,79
	VV		- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu				
	VV		m.1.04				
	VV		6,15*3,0		18,450		
	VV		-2,45*2,1		-5,145		
	VV		Súčet		13,305		
	VV		13,305*1,05		13,970		
46	K	763112314.S	Priečka SDK hr. 195 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	7,350	66,010	485,17
	VV		- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu				
	VV		m.1.02				
	VV		2,45*3,0		7,350		
47	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	19,820	0,540	10,71
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 334,82
48	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	23,130	23,13
49	*M*	*611610000413*	*Dvere vnútorné jednokrídlové ,drevené 800x1970 mm plné s poldrážkou ,vr. kovania a zámku ,bez prahu , RAL 9006 sivá - ozn. D3*	*ks*	*1,000*	*170,650*	*170,65*
50	K	766702111.02	Montáž zárubní kovových obložkových pre dvere jednokrídlové , vr. montáže dverného krídla	ks	2,000	75,450	150,90
51	*M*	*611810002333*	*Zárubňa vnútorná obložková s tesnením, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm,š. do 150 mm pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*2,000*	*113,040*	*226,08*
52	*M*	*611610000411*	*Dvere vnútorné jednokrídlové,drevené 900x1970 mm plné s poldrážkou ,vr. kovania a zámku ,bez prahu , RAL 9006 sivá - ozn. D1*	*ks*	*1,000*	*188,080*	*188,08*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	*M*	*611610000412*	*Dvere vnútorné jednokrídlové,drevené 700x1970 mm plné ,vr. kovania a zámku ,drevený prah , RAL 9006 sivá - ozn. D2*	*ks*	*2,000*	*155,610*	*311,22*
54	K	766651221.S	Montáž púzdra posuvných dverí do montovanej priečky (napr. sadrokartón), s dvoma zasúvacími púzdrami pre dve krídla, priechod 2,45 m - D4	ks	1,000	104,990	104,99
55	*M*	*553310014100*	*Stavebné puzdro pre posuvné dvere čistý priechod 2450 mm*	*ks*	*1,000*	*859,580*	*859,58*
56	*M*	*553420000200.S*	*Systém posuvných dverí - sada pojazdov*	*súb.*	*1,000*	*21,040*	*21,04*
57	*M*	*553420000300.S*	*Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)*	*m*	*2,450*	*6,810*	*16,68*
58	K	766664135.S	Montáž dverí drevených posuvných dvojkrídlových, posun do puzdra- D4	ks	1,000	48,980	48,98
59	*M*	*611610005100.S*	*Dvere vnútorné dvojkrídlové drevené 2450x2100 mm, plné , ,vr. kovania- madlo a zámku ,bez prahu , RAL 9006 sivá - ozn. D4*	*ks*	*1,000*	*203,650*	*203,65*
60	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	23,240	0,423	9,84
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 461,14
61	K	7675100555.1	Montáž a dodávka Sklopné madlo dl. 80 cm nerez, vr. kotv. mat. a doplnkov - 1/Z	ks	2,000	138,500	277,00
62	K	7675100555.2	Montáž a dodávka Sklopné madlo dl. 60 cm nerez , vr. kotv. mat. a doplnkov - 2/Z	ks	1,000	128,710	128,71
63	K	7675100555.3	Montáž a dodávka Madlo dl. 60 cm nerez , vr. kotv. mat. a doplnkov - 3/Z	ks	1,000	72,220	72,22
64	K	766788013.2	Montáž a dodávka Stena WC kabíny 2670 mm+2270 mm , v. 2,0 m , HPL doska hr. 11 mm , kotv.do stien U profilom, rektifik. nožičky 150 mm / viď výkaz sanit. stien /,vr. kotv.mat., dverí š. 600 mm a kovania - ozn.3/Z	ks	1,000	1 963,190	1 963,19
65	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	24,410	0,820	20,02
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				1 295,67
66	K	781445078.1	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom	m2	19,085	40,680	776,38
	VV		m.1.03				
	VV		(2,45+0,6*2)*0,7		2,555		
	VV		m.1.05-1.07				
	VV		(2*(3,24+2,67))*1,5		17,730		
	VV		-0,8*1,5		-1,200		
	VV		Súčet		19,085		
67	*M*	*5976574001*	*Obkladačky keramické biele 300x600 mm*	*m2*	*19,467*	*25,610*	*498,55*
	VV		19,085*1,02		19,467		
68	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	12,740	1,628	20,74
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				261,66
69	K	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	5,300	8,720	46,22
	VV		zárubne				
	VV		((2*2,15+0,8)+(0,1+0,05*2))		5,300		
70	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	5,300	3,980	21,09
71	K	783894622.1	Náter pre sadrokartón- 1 x penetrácia , 2x vrchný biely Primalex oteruodolný	m2	77,122	2,520	194,35
	VV		steny				
	VV		(7,35+13,97+17,241)*2		77,122		
	D	784	Dokončovacie práce				460,05
72	K	784410100.2.1	Penetrovanie stien jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	141,120	1,270	179,22
	VV		m.1.01-1.04				
	VV		(2*(13,67+6,15))*3,0		118,920		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		(0,9+2,1*2)*0,45		2,295		
	VV		-1,0*2,3		-2,300		
	VV		(1,0+2,3*2)*0,45		2,520		
	VV		-1,0*1,3		-1,300		
	VV		(1,0+1,3*2)*0,45		1,620		
	VV		-2,0*1,5*4		-12,000		
	VV		(2,0+1,5*2)*0,25*4		5,000		
	VV		-1,37*2,55		-3,494		
	VV		(1,37+2,55*2)*0,25		1,618		
	VV		m.1.05-1.07				
	VV		(2*(3,24+2,67))*2,66		31,441		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		Súčet		141,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	784452271.2	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	141,120	1,990	280,83
	D	OST	Ostatné				73,50
	D	O1	Hasiace prístroje				73,50
74	K	796.1	Prístroj hasiaci práškový - ABC 6kg	ks	2,000	36,750	73,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
09 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 973,65**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 973,65	23,00%	453,94
Cena s DPH	**v EUR**		**2 427,59**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
09 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 973,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	282,99
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	257,60
99 - Presun hmôt HSV	25,39
PSV - Práce a dodávky PSV	1 690,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 690,66

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
09 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 973,65**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				282,99
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				257,60
1	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm - P1	ks	10,000	25,760	257,60
	D	99	Presun hmôt HSV				25,39
2	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,499	50,890	25,39
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 690,66
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 690,66
3	K	766100035.1	Montáž a dodávka Okno plastové jednojkr. otv.-sklopné 1000 x 1300 mm ,zaskl. iz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla Ugmin=0,8 W/m2K,vr.kovania , vnút.plast š. 450 mm+ vonk.AL parapetu š. 220 mm ,sieťka proti hmyzu - ozn. 1/O	ks	1,000	691,090	691,09
4	K	766100035.2	Montáž a dodávka Ba kónová dvere plastové jednojkr. otv.-sklopné 1000 x 2300 mm ,zaskl. iz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla Ugmin=0,8 W/m2K,vr.kovania - ozn. 2/O	ks	1,000	987,400	987,40
5	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16,310	0,746	12,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
10 - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 894,78**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	2 894,78	23,00%	665,80

Cena s DPH **v EUR** **3 560,58**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
10 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 894,78**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	53,29
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5,61
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	47,68
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 841,49
713 - Izolácie tepelné	144,75
721 - Vnútorná kanalizácia	405,01
722 - Vnútorný vodovod	1 288,98
725 - Zariaďovacie predmety	1 002,75

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
10 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 894,78**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				53,29
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				5,61
1	K	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	1,000	5,610	5,61
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				47,68
2	K	97403-1144	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 15 cm	m	8,000	5,960	47,68
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				2 841,49
	D	713	Izolácie tepelné				144,75
3	K	71346-2142	Montáž tep.izolácie potrubia trubice TUBOLIT	m	79,000	0,340	26,86
4	K	71346-2143	Tepelná izolácia trubice Tubolit DG		0,000	0,000	0,00
5	K	71346-2144	TL 22/10	m	32,000	0,910	29,12
6	K	71346-2145	TL 28/10	m	6,000	1,030	6,18
7	K	71346-2146	TL 35/10	m	17,000	1,250	21,25
8	K	71346-21461	TL 22/20	m	14,000	2,410	33,74
9	K	71346-2147	TL 28/20	m	10,000	2,760	27,60
	D	721	Vnútorná kanalizácia				405,01
12	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110X2,2	m	3,000	4,220	12,66
13	K	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125X3,2mm	m	16,000	4,860	77,76
15	K	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	5,000	1,530	7,65
16	K	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	2,000	2,100	4,20
17	K	72117-3308	Montáž kanalizačného potrubia	m	26,000	2,470	64,22
19	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	2,000	2,590	5,18
20	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,000	2,930	2,93
21	K	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	1,000	3,060	3,06
22	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	2,000	3,650	7,30
23	K	72122-3420	Zápachové uzávery pod umývadlo + montáž	kus	2,000	62,610	125,22
24	K	72122-3421	Zápachové uzávery pod drez + montáž	kus	1,000	65,190	65,19
26	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	26,000	1,140	29,64
	D	722	Vnútorný vodovod				1 288,98
31	K	72217-1223	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 32/5,3	m	5,000	2,020	10,10
32	K	72217-1251	Ivar Alpex Duo 20x2	m	51,000	3,090	157,59
33	K	72217-1252	Ivar Alpex Duo 26x2	m	14,000	5,190	72,66
34	K	72217-1253	Ivar Alpex Duo 32x3	m	17,000	9,460	160,82
35	K	72217-1255	Montáž potrubia plasthliník	m	82,000	1,740	142,68
36	K	72217-1256	Fitinky pre potrubie IVAR	sub	1,000	70,960	70,96
37	*M*	*422 3A0901*	*Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1/2"*	*kus*	*2,000*	*11,060*	*22,12*
38	*M*	*422 3A0901.1*	*Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 3/4"*	*kus*	*2,000*	*13,690*	*27,38*
39	*M*	*422 3A0903*	*Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1"*	*kus*	*3,000*	*17,010*	*51,03*
40	K	72222-1120	Ventil výtokový s prípojom na hadičku G 1/2	kus	8,000	5,760	46,08
41	K	72223-1063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	22,040	22,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	72223-1198	Filter mech. nečistôt	kus	1,000	70,600	70,60
45	K	72225-4106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	kus	1,000	45,040	45,04
46	K	72225-4231	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	kus	1,000	221,970	221,97
48	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	87,000	1,020	88,74
49	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	87,000	0,910	79,17
	D	725	Zariaďovacie predmety				1 002,75
50	K	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	kus	1,000	150,140	150,14
51	K	72511-2302	Záchodová misa pre imobilných	kus	1,000	213,240	213,24
52	K	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	kus	2,000	30,010	60,02
53	K	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	2,000	2,570	5,14
54	K	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	2,000	67,110	134,22
55	K	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	kus	2,000	24,730	49,46
56	K	72531-4371	Drez jednoduchý nerezový	kus	1,000	138,680	138,68
58	K	72531-9101	Montáž drezov jednoduchých, dvojitých	kus	1,000	29,900	29,90
59	K	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	1,000	2,600	2,60
63	K	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	1,000	58,840	58,84
64	K	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	2,000	58,290	116,58
65	K	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru	kus	2,000	14,140	28,28
67	K	72582-9802	Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru	kus	1,000	15,650	15,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
11 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 987,54**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	4 987,54	23,00%	1 147,13

Cena s DPH **v EUR** **6 134,67**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
11 - Vykurovanie

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 987,54**
M - Práce a dodávky M	4 987,54
731 - Ústredné kúrenie	4 987,54

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
11 - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 987,54**
	D	M	Práce a dodávky M				4 987,54
	D	731	Ústredné kúrenie				4 987,54
1	K	Pol49	Vykurovacie teleso rebríkové KORADO KORALUX LinearComfort M 450 x 900	ks	1,000	24,060	24,06
2	K	Pol50	Vykurovacie teleso rebríkové KORADO KORALUX LinearComfort M 600 x 1220	ks	2,000	26,640	53,28
3	K	Pol51	Držiak rebríkového telesa	súb	3,000	9,820	29,46
4	K	Pol52	Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 11 VK 600 x 400	ks	1,000	25,270	25,27
5	K	Pol53	Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 11 VK 900 x 600	ks	1,000	23,540	23,54
6	K	Pol54	Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 21 VK 600 x 800	ks	1,000	26,820	26,82
7	K	Pol55	Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 21 VK 600 x 1400	ks	2,000	24,870	49,74
8	K	Pol56	Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 22 VK 600 x 1000	ks	1,000	25,190	25,19
9	K	Pol57	Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 22 VK 600 x 1400	ks	1,000	25,690	25,69
10	K	Pol58	Držiak panelového telesa	súb	7,000	3,720	26,04
11	K	Pol59	Armatúra HM rohová radiátorové šrobenie rohové pre rebrík	súb	3,000	5,990	17,97
12	K	Pol60	HERZ TS-3000 radiátorové šrobenie rohové pre VK	súb	7,000	5,920	41,44
13	K	Pol61	Hlavica HERZ Herzcules s odolnosťou proti poškodeniu a odcudzeniu	súb	10,000	8,450	84,50
14	K	Pol62	Potrubie z rúr z medi 22 x 1,0	m	4,000	7,480	29,92
	VV		pre propojenie vonkajšej a vnútornej jednotky TČ				
	VV		vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení				
	VV		spájané lisovaním				
	VV		vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.				
	VV		4,0		4,000		
15	K	Pol63	Potrubie z rúr z medi 18 x 1,0	m	18,000	6,600	118,80
	VV		pre propojenie vonkajšej a vnútornej jednotky TČ				
	VV		vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení				
	VV		spájané lisovaním				
	VV		vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.				
	VV		18,0		18,000		
16	K	Pol64	Potrubie z rúr z medi 15 x 1,0	m	70,000	6,380	446,60
	VV		pre propojenie vonkajšej a vnútornej jednotky TČ				
	VV		vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení				
	VV		spájané lisovaním				
	VV		vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.				
	VV		70,0		70,000		
17	K	Pol35	Drobné armatúry a montážny materiál	súb	1,000	70,480	70,48
18	K	Pol36	Preplach potrubí	m	92,000	0,830	76,36
19	K	Pol37	Tlaková skúška potrubí	m	92,000	0,790	72,68
20	*M*	*Pol21*	*Vykurovacie teleso rebríkové KORADO KORALUX LinearComfort M 450 x 900*	*ks*	*1,000*	*114,080*	*114,08*
21	*M*	*Pol22*	*Vykurovacie teleso rebríkové KORADO KORALUX LinearComfort M 600 x 1220*	*ks*	*2,000*	*121,080*	*242,16*
22	*M*	*Pol23*	*Držiak rebríkového telesa*	*súb*	*3,000*	*6,440*	*19,32*
23	*M*	*Pol24*	*Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 11 VK 600 x 400*	*ks*	*1,000*	*103,710*	*103,71*
24	*M*	*Pol25*	*Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 11 VK 900 x 600*	*ks*	*1,000*	*160,380*	*160,38*
25	*M*	*Pol26*	*Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 21 VK 600 x 800*	*ks*	*1,000*	*159,010*	*159,01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	*M*	*Pol39*	*Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 21 VK 600 x 1400*	*ks*	*2,000*	*241,630*	*483,26*
27	*M*	*Pol40*	*Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 22 VK 600 x 1000*	*ks*	*1,000*	*189,910*	*189,91*
28	*M*	*Pol41*	*Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 22 VK 600 x 1400*	*ks*	*1,000*	*278,990*	*278,99*
29	*M*	*Pol42*	*Držiak panelového telesa*	*súb*	*7,000*	*6,910*	*48,37*
30	*M*	*Pol43*	*Armatúra HM rohová radiátorové šrobenie rohové pre rebrík*	*súb*	*3,000*	*42,770*	*128,31*
31	*M*	*Pol44*	*HERZ TS-3000 radiátorové šrobenie rohové pre VK*	*súb*	*7,000*	*29,560*	*206,92*
32	*M*	*Pol45*	*Hlavica HERZ Herzcules s odolnosťou proti poškodeniu a odcudzeniu*	*súb*	*10,000*	*32,620*	*326,20*
33	*M*	*Pol46*	*Potrubie z rúr z medi 22 x 1,0*	*m*	*4,000*	*21,270*	*85,08*
34	*M*	*Pol47*	*Potrubie z rúr z medi 18 x 1,0*	*m*	*18,000*	*13,940*	*250,92*
35	*M*	*Pol48*	*Potrubie z rúr z medi 15 x 1,0*	*m*	*70,000*	*11,840*	*828,80*
36	*M*	*Pol16*	*Drobné armatúry a montážny materiál*	*súb*	*1,000*	*94,280*	*94,28*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
12 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 725,41**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	4 725,41	23,00%	1 086,84
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**5 812,25**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
12 - Elektroinštalácia

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 725,41**
D1 - Práce HSV	578,84
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	578,84
D2 - Montážne práce	4 146,57
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	4 107,27
922 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ	39,30

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
12 - Elektroinštalácia

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 725,41**
	D	D1	Práce HSV				578,84
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				578,84
1	K	971033531	Vybúranie otvorov v tehlovom murive s veľkosťou plochy do 1 m2 hrúbky do 150 mm	m2	0,500	10,580	5,29
2	K	973031616	Vysekanie kapsy v murive z tehál pre klátiky a krabice veľkosti do 100 x 100 x 50 mm	kus	43,000	1,620	69,66
3	K	974031121	Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm	m	135,000	1,750	236,25
4	K	974031132	Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm	m	10,000	3,140	31,40
5	K	97403287111	Zaomietanie drážok	m	135,000	1,710	230,85
6	K	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	balenie	1,000	5,390	5,39
	D	D2	Montážne práce				4 146,57
	D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				4 107,27
7	K	210010002	Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC typ 23-16 D 16 mm uložená pod omietkou	m	50,000	1,520	76,00
8	*M*	*3450704000*	*Rúrka FX 20*	*m*	*50,000*	*0,310*	*15,50*
9	K	21001002511	Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC typ FXP 20 D 20 mm uložená pevne	m	70,000	1,590	111,30
10	*M*	*3410106049*	*Rúrka FXP 20*	*m*	*70,000*	*0,600*	*42,00*
11	K	21001002611	Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC typ FXP 25 D 25 mm uložená pevne	m	120,000	1,690	202,80
12	*M*	*3410106051*	*Rúrka FXP 25*	*m*	*120,000*	*0,720*	*86,40*
13	K	210010301	Krabica prístrojová KP 68 bez zapojenia	kus	43,000	1,710	73,53
14	*M*	*3410103182*	*Krabica KPR 68 ZB*	*kus*	*8,000*	*0,910*	*7,28*
15	*M*	*3450922000*	*Krabica prístrojová ASD70*	*kus*	*35,000*	*0,260*	*9,10*
16	K	210010502	Osadenie svorky do 3 x 4 vrátane zapojenia	kus	30,000	0,950	28,50
17	*M*	*3410107385*	*Svorka WAGO 2273-203,3x0,5-2,5*	*kus*	*30,000*	*0,140*	*4,20*
18	K	210010503	Osadenie svorky do 5 x 4 vrátane zapojenia	kus	10,000	1,220	12,20
19	*M*	*3410107387*	*Svorka WAGO 2273-205,5x0,5-2,5*	*kus*	*10,000*	*0,210*	*2,10*
20	K	210810045	Kábel 1-CYKY 3x1,5 mm2 uložený pevne svetlá	m	220,000	1,690	371,80
21	*M*	*3410104300*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5*	*m*	*190,000*	*0,820*	*155,80*
22	*M*	*3410105000*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5*	*m*	*30,000*	*0,820*	*24,60*
23	K	210810045.1	Kábel 1-CYKY 3x1,5 mm2 uložený pevne žalúzie	m	50,000	1,710	85,50
24	*M*	*3410105000*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5*	*m*	*50,000*	*0,820*	*41,00*
25	K	210810046	Kábel 1-CYKY 3x2,5 mm2 uložený pevne	m	190,000	1,710	324,90
26	*M*	*3410105100*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5*	*m*	*190,000*	*1,010*	*191,90*
27	K	21088104911	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 0,6/1 kV uložený voľne	m	15,000	1,090	16,35
28	*M*	*341157040714*	*ELEKTRO Kábel pevný CYKY-J 5x6 bezhalogénový čierny*	*m*	*15,000*	*5,000*	*75,00*
29	K	210100259	Ukončenie kábla celoplastového do 5x6-10 mm2	kus	1,000	7,870	7,87
30	K	210100258	Ukončenie kábla celoplastového do 5x4 mm2	kus	23,000	6,500	149,50
31	K	210800547	Vodič CY (H05V-U) 6 mm2 uložený pevne	m	40,000	1,710	68,40
32	*M*	*3410403400*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený*	*m*	*40,000*	*0,770*	*30,80*
33	K	21022004011	Uzemňovacia svorka na potrubie typ Bernard	kus	5,000	5,690	28,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	*M*	*341157051901*	*ELEKTRO Svorka uzemňovacia ZSA 16 16 mm2 BERNARD*	*kus*	*5,000*	*0,670*	*3,35*
35	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený jednopólový radenie 1 vrátane zapojenia	kus	1,000	2,760	2,76
36	*M*	*3450201270*	*Spínač 1 biely*	*kus*	*1,000*	*2,270*	*2,27*
37	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	3,000	3,150	9,45
38	*M*	*3450201520*	*Prepínač 6 biely*	*kus*	*3,000*	*2,300*	*6,90*
39	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený krížový prepínač radenie 7 vrátane zapojenia	kus	1,000	3,550	3,55
40	*M*	*3450201620*	*Prepínač 7 biely*	*kus*	*1,000*	*2,860*	*2,86*
41	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený dvojitý prepínač striedavý radenie 5 B vrátane zapojenia	kus	3,000	6,290	18,87
42	*M*	*3450201910*	*Prepínač 6+6 biely*	*kus*	*3,000*	*2,870*	*8,61*
43	K	210111012	Zásuvka domová polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + PEN vrátane dvojitého zapojenia	kus	35,000	6,110	213,85
44	*M*	*3450364800*	*Zásuvka 16A*	*kus*	*35,000*	*3,330*	*116,55*
45	K	210113501	Kompletáž vypínačov a zásuviek	hod	6,000	16,980	101,88
46	*M*	*3410104580*	*Zas dat.1xRJ45*	*kus*	*10,000*	*12,260*	*122,60*
47	*M*	*3410108605*	*RÁMIK 1P BIELA N*	*kus*	*20,000*	*0,400*	*8,00*
48	*M*	*3410108606*	*RÁMIK 2P BIELA N*	*kus*	*18,000*	*1,140*	*20,52*
49	*M*	*3410108607*	*RÁMIK 3P BIELA N*	*kus*	*1,000*	*1,670*	*1,67*
50	K	210190002	Montáž rozvádzača	kus	2,000	161,670	323,34
51	*M*	*3410103016*	*Rozvádzač RS*	*kus*	*1,000*	*243,320*	*243,32*
52	*M*	*3410103016.1*	*Rozvádzač RACK*	*kus*	*1,000*	*314,360*	*314,36*
53	K	21022003111	Ekvipotenciálna svorkovnica typ EPS 2	kus	1,000	23,400	23,40
54	*M*	*3410301644*	*Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2*	*kus*	*1,000*	*17,940*	*17,94*
55	K	211010012	Montáž upevňovacieho bodu	kus	90,000	0,160	14,40
56	*M*	*5539B1716*	*Materiál pre upevňovací bod*	*kus*	*90,000*	*0,310*	*27,90*
57	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	8,000	15,180	121,44
58	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,000	22,450	134,70
	D	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIA				39,30
59	K	220511001	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	kus	10,000	3,930	39,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
13 - Bleskozvod

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BJ PARNERS s.r.o.

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 246,52**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 246,52	23,00%	286,70

Cena s DPH **v EUR** **1 533,22**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
13 - Bleskozvod

Miesto: | Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. | Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 246,52**
D1 - Montážne práce	1 018,52
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 018,52
M - Práce a dodávky M	228,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	228,00

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
13 - Bleskozvod

Miesto: Dátum: 9. 3. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: BJ PARNERS s.r.o. Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 246,52**
	D	D1	Montážne práce				1 018,52
	D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				1 018,52
1	K	21022002111	Uzemňovacie vedenie FeZn z bleskozvodného drôtu v zemi	m	20,000	1,980	39,60
2	*M*	*354043040803*	*ZIN Bleskozvodový drôt pozinkovaný D 10, FeZn*	*kg*	*12,422*	*2,280*	*28,32*
3	K	210220020	Uzemňovacie vedenie FeZn z pásoviny v zemi	m	60,000	1,420	85,20
4	*M*	*354043050501*	*ZIN Uzemňovacia páska 30 x 4, FeZn*	*kg*	*56,604*	*2,220*	*125,66*
5	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	30,000	1,990	59,70
6	*M*	*354043041101*	*ZIN Bleskozvodový drôt AlMgSi drôt D8, Al*	*kg*	*2,500*	*9,630*	*24,08*
7	*M*	*354043041103*	*ZIN Izolovaný drôt AlMgSi D8 8/11, Al*	*kg*	*1,800*	*10,890*	*19,60*
8	K	210220105	Podpera vedenia FeZn do muriva PV01h a PV01 - PV03	kus	20,000	1,930	38,60
9	*M*	*3540403200*	*HR-Podpera PV 03*	*kus*	*20,000*	*0,570*	*11,40*
10	K	210220202	Zachytávacia tyč	kus	1,000	7,300	7,30
11	*M*	*354043030111*	*ZIN Zachytávacia tyč bez osadenia JP 20, AlMgSi*	*ks*	*1,000*	*28,630*	*28,63*
12	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1 - DJ8	kus	1,000	4,340	4,34
13	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	kus	30,000	2,090	62,70
14	*M*	*3544219500*	*Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná FeZn SS s príložkou a 2 skrutkami, ZIN*	*kus*	*30,000*	*0,670*	*20,10*
15	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	kus	4,000	2,980	11,92
16	*M*	*3544219950*	*Svorka pripojovacia oceľová žiarovo zinkovaná FeZn odkvapová SO, ZIN*	*kus*	*4,000*	*1,070*	*4,28*
17	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	kus	4,000	3,070	12,28
18	*M*	*3544220000*	*Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná FeZn SZ, ZIN*	*kus*	*4,000*	*1,560*	*6,24*
19	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01 a SR02	kus	10,000	3,140	31,40
20	*M*	*3544221100*	*Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná SR 02 (M6), ZIN*	*kus*	*10,000*	*0,810*	*8,10*
21	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	kus	5,000	2,900	14,50
22	*M*	*3544221300*	*Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná SR 03 A, ZIN*	*kus*	*5,000*	*1,140*	*5,70*
23	K	210950101	Štítok na kábel označovací	kus	4,000	0,380	1,52
24	K	21001037011	Krabica inštalačná na inštaláciu elektrických zariadení do zateplených systémov hrúbky od 50 mm do 200 mm bez zapojenia	kus	4,000	17,550	70,20
25	*M*	*3549070K12*	*Krabica do zateplenia hr. 80÷140mm : KUZ-VI KB (156x196) pre bleskozv. svorky, veko na skrutky, tubus hĺbky 37÷184*	*kus*	*4,000*	*19,690*	*78,76*
26	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	5,000	16,710	83,55
27	K	213291002	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	kus	1,000	134,840	134,84
	D	M	Práce a dodávky M				228,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				228,00
28	K	460200134.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	40,000	4,720	188,80
29	K	460560134.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	40,000	0,980	39,20

Centrum voľného času Beckov

Obec BECKOV

Zhotoviteľ :BJ Partners s.r.o.

HARMONOGRAM

		1.mesiac				2.mesiac				3.mesiac				4.mesiac			
1	Zateplenie - obvodový plášť																
2	Výmena otvorových konštrukcií																
3	Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia																
4	Odkvapový chodník , úpravy exteriéru																
5	Zdroj tepla a rekuperácia																
6	Elektroinštalácia																
7	Obnova strechy																
8	Úpravy interiéru																
9	Výmena otvorových konštrukcií																
10	Zdravotechnická inštalácia																
11	Vykurovanie																
12	Elektroinštalácia																
13	Bleskozvod																

Realizácia diela v trvaní 100 dní.

V Novom Meste nad Váhom 08.04.2026

Príloha č. 3)

Uchádzač:	**BJ Partners s. r. o.**
Predmet zákazky:	**Rekonštrukcia budovy č.58 „Centrum voľného času“**

Zoznam subdodávateľov

(uchádzač označí jedno z nižšie uvedeného, v prípade využitia subdodávateľov doplní údaje do tabuľky nižšie)

- ✓ **nebudem** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
- ☐ **budem** plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu **meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia**	Podiel subdodávky v % alebo suma v EUR s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok

Meno, priezvisko a titul: Martin Burgan

Dátum a miesto podpisu: .....

Podpis:

Príloha č. 4

Allianz

allianz.sk

Poistný certifikát

POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU/CERTIFICATE OF COMMERCIAL GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHEIN FÜR DIE ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG INKLUSIVE PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below./Dieser Versicherungsschein wurde ausschliesslich für Informationszwecke ausgestellt. Dieser Versicherungsschein ändert oder erweitert nicht den in der unten angegebener Versicherungspolice gewährleisteten Umfang des Versicherungsschutzes.

POISŤOVATEĽ/INSURER/VERSICHERER
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Pribinova 19
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862

POISTENÝ/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER
BJ Partners s. r. o.
Malinovského 1224/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 55057594

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims./Hiermit bestätigen wir, dass der oben genannte Versicherungsnehmer für den Zeitraum und in dem unten angegebenen Umfang versichert ist. Unabhängig von beliebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinbarung oder eines Kontraktes, für den dieser Versicherungsschein ausgestellt wurde, unterliegt der Umfang des durch diese Versicherungspolice gewährten Versicherungsschutzes den Versicherungsbedingungen.

PRINCIP POISTENIA/ TRIGGER/ VERSICHERUNGSPRINZIP	LOSS OCCURRENCE
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/ POLICY NO. / VERSICHERUNGSVERTRAG NR.	K550094124
ZAČIATOK POISTENIA/ THIS INSURANCE IS VALID FROM/ VERSICHERUNGSBEGINN	9. 4. 2026
CERTIFIKÁT JE PLATNÝ/ CERTIFICATE IS VALID/ VERSICHERUNGSSCHEIN IST GÜLTIG	9. 4. 2026 - 8. 4. 2027
ÚZEMNÉ KRYTIE/ TERRITORIAL COVERAGE/ GELTUNGSBEREICH	EU a EFTA

LIMIT/ LIMITS/ LIMIT	NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ EACH LOSS DURING THE POLICY PERIOD/ FÜR EINEN SCHÄDEN	200 000 €
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ AGGREGATE DURING THE POLICY PERIOD/ FÜR ALLE SCHÄDEN	400 000 €
NOTES/REMARKS		

MAG. ROBERT ALTFAHRT-RIEDLER
MEMBER OF THE BOARD
PODPIS A ZA POISŤOVATEĽA/SIGNATURE OF THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE INSURER/ UNTERSCHRIFT DES ERSICHERERS

V BRATISLAVE, 8. 4. 2026
MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/ PLACE AND DATE OF CERTIFICATE ISSUE/ ORT UND AUSSTELLUNGSDATUM DES VERSICHERUNGSCHEINES

SLOVENSKÁ sporiteľňa

Allianz - Slovenska poistovna, a.s.

VS: 550094124/KS: 3558/SS: 3333333333 -191,10 EUR

IBAN	SK3309000000005199137620
Partner	Allianz - Slovenska poistovna, a.s.
IBAN	SK1711000000002626006702
Variabilný symbol	550094124
Konštantný symbol	3558
Špecifický symbol	3333333333
Popis transakcie	Okamžitá platba (elektronicky) Odoslaná platba
Čas transakcie	08.04.2026 12:53:41
Dátum valuty	08.04.2026

Platba bola zaúčtovaná.

Vytlačené dňa: 08.04.2026