Zmluva o dielo č. 25/2026

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") na zhotovenie diela
Rekonštrukcia budovy č. 58 „Centrum voľného času Beckov"

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	**Obec Beckov**
Sídlo:	Beckov 180, 916 38 Beckov
Štatutárny orgán:	Ernest Benko, starosta obce

Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ernest Benko
b/ technických: .....

Bankové spojenie:	Prima Banka a.s.
IBAN:	SK86 5600 0000 0058 0696 3001
IČO:	000311413
DIČ / IČ DPH	2021091336
Číslo telefónu:	0905 506 021
e-mail:	projekty@obec-beckov.sk

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	**RZ INVESTMENT GROUP, a.s.**
Sídlo:	Miletičova 23, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Zastúpený:	Ing. Jozef Gajdošík – podpredseda predstavenstva

osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. Jozef Gajdošík
b/ technických: Ing. Jozef Gajdošík

Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK65 1100 0000 0029 2489 8243
IČO:	45 907 587
DIČ:	2023178014
IČ DPH:	SK2023178014
Číslo telefónu:	+421 907 801 804
e-mail:	jozef.gajdosik@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ")

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany")

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3. Predmetom zmluvy je realizácia stavby:

   Rekonštrukcia budovy č. 58 „Centrum voľného času Beckov"

   vrátane súvisiacich služieb: spracovanie technologického postupu prác, kontrolného a skúšobného plánu, plán BOZP, plán OŽP a nakladanie s odpadmi, zriadenie staveniska, vytýčenie stavby, údržba staveniska, jeho oplotenie a stráženie, a vypratanie staveniska.

   (jednotlivé časti stavby alebo jednotlivé služby ďalej len „časť diela" a všetky časti diela spolu ďalej ako „dielo")

4. Dielo bude realizované v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie a technickej správy, ktorú vypracoval „Projektový ateliér AMKO Ing. Adam Margoč", v zmysle výkazu výmer (ako je definovaný v čl. IV. bod 2 zmluvy), súťažných podkladov, v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN a v súlade s povoleniami a rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Čl. III.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky.

2. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi:

   a) osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy, atesty výrobkov, revízne správy, certifikáty, licencie, preukázanie zhody;

   b) zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia,

   c) zápisy, revízne správy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach, potrebných k užívania schopnosti diela;

   d) kópie stavebného denníka;

   e) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov;

   f) zápis o odovzdaní a prevzatí diela; a

   g) doklady o odstránení prípadných vád a nedorobkov.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedených v PD a vo výkaze výmer, spĺňajú základné požiadavky na výstavbu.

4. Na kontrolu a spolupôsobenie s dodávateľom určil objednávateľ osobu ..... ako osobu vykonávajúcu stavebný dozor.

5. Zhotoviteľ určil pracovníka – stavbyvedúceho, zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou odbornou spôsobilosťou. Funkciu stavbyvedúceho bude vykonávať .....

6. Stavebný dozor objednávateľa v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác

zastaviť. Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru kontroluje postup prác podľa časového plánu stavby (harmonogramu), riadne uskladnenie materiálov, strojov a zariadení na stavenisku. Stavebný dozor sleduje spôsob a postup výstavby vykonávaný zhotoviteľom, zhodu so schválenou projektovou dokumentáciou.

Čl. IV.
CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	138000,00 €
DPH 23 %	31740,00 €
Cena diela celkom s DPH	**169740,00 €**

   (slovom: jednostošesťdesiatdeväťtisícsedemstoštyridsať Eur)

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzný výkaz výmer za vykonanie diela (ďalej len „výkaz výmer"), nacenený zhotoviteľom, ktorý je stanovený na základe výsledku verejného obstarávania, tvorí ***Prílohu č. 1*** tejto zmluvy. Rozsah prác je určený v zmysle priloženej projektovej dokumentácie, v zmysle uverejnenej výzvy a v zmysle súťažných podkladov.

3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami v bode 1 tohto článku zmluvy, zahŕňa všetky práce a dodávky v zmysle predloženej PD a výkazu výmer, v zmysle technologických postupov pre realizované práce, všetky práce a služby, na ktoré je povinný zhotoviteľ podľa zmluvy, ako aj všetky potrebné položky obsahujúce materiálové vstupy, nároky na montáž, dopravu, presun hmôt, odvoz a likvidáciu, uloženie odpadu, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí pred realizáciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovú cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revízne správy, skúšky a ďalšie súvisiace práce a služby, ktoré budú potrebné či už pri realizácii diela alebo budú potrebné k prevzatiu a ku kolaudácii stavby, k odovzdávaciemu konaniu za účelom odovzdania ho do užívania.

4. Cenu diela bude možné zmeniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve za nasledovných podmienok:

   a) ak sa zmenia ekonomicko-finančné podmienky SR, t.j. DPH podľa všeobecne záväzných predpisov na dotknuté práce a dodávky, alebo

   b) ak nastane iná preukázateľná skutočnosť (vyššia moc) nepredvídateľná a neovplyvniteľná žiadnou zo zmluvných strán.

5. Nezrealizované práce oproti rozsahu diela dohodnutého v zmluve, ktoré nebudú zrealizované na základe pokynu objednávateľa, zhotoviteľ odpočíta z fakturácie v zmysle ich nacenenia vo výkaze výmer.

6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela dohodnutého v zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

7. V prípade, že počas realizácie vznikne na zmluvnom diele naviac práca, alebo bude zo strany objednávateľa požiadavka na iné alebo prípadne ďalšie práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, tieto budú riešené osobitne. Za týmto účelom zhotoviteľ vypracuje do 3dní od predloženia požiadavky cenovú ponuku, resp. položkovú kalkuláciu s rozborom jednotlivých položiek a predloží ju objednávateľovi na schválenie. Ak práce a dodávky, ktoré sa majú vykonať, boli už predmetom ohodnotenia v zmluvnom výkaze výmer, budú pre ne aplikované tieto jednotkové ceny.

Čl. V.
TERMÍN A ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, ktoré tvorí nasledovná stavba vrátane súvisiacich služieb uvedených v čl. II., bod 3 zmluvy:

   Rekonštrukcia budovy č. 58 „Centrum voľného času Beckov"

2. Odovzdanie staveniska bude: **do 20 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

3. Začatie stavebných prác bude: **do 10 dní od prevzatia staveniska**

4. Odovzdanie staveniska a začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené (technickým dozorom a stavbyvedúcim) v samostatnom zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska a v stavebnom denníku.

5. Termín plnenia: lehota dodania diela je **100 dní** od protokolárneho odovzdania staveniska.

   Technologicky nevhodné podmienky, ktoré bránia realizácii diela (celodenný dážď, sneženie, teplota pod 5°C, vietor nad 8m/sek) sa považujú za prekážky v práci a nezapočítavajú do dní plnenia. Zhotoviteľ je povinný uviesť tieto prekážky v práci do stavebného denníka a odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa. O tieto dni sa posúva konečný termín ukončenia diela.

6. Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný harmonogram realizácie diela, ktorý bude samostatnou ***Prílohou č. 2*** k tejto zmluve a tento harmonogram sa dodrží počas celej realizácie diela.

7. Tento harmonogram nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. Záväzné je začatie diela a odovzdanie diela objednávateľovi. Ukončenie jednotlivých úsekov podľa harmonogramu je potvrdzované objednávateľom a zhotoviteľom počas realizácie stavebných prác.

8. V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác po dohode objednávateľa s dodávateľom zápisom v stavebnom denníku.

9. Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v súlade s predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Na žiadosť zhotoviteľa poskytne objednávateľ najviac tri krát za dobu realizácie diela zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce a to za nasledovných podmienok:

   a) Zhotoviteľ môže počas stavby vystaviť maximálne tri faktúry, pričom pred vystavením prvej faktúry bude mať zrealizované a odsúhlasené viac ako 30% z dohodnutého rozsahu diela .

   b) Posledná faktúra za realizované dielo nesmie byť nižšia, ako 10% zo zmluvného rozsahu diela. Posledný súpis môže zhotoviteľ predložiť za podmienky, že dielo nebude vykazovať žiadne vady a nedorobky.

   c) Pred vystavením faktúry predloží zhotoviteľ osobe poverenej objednávateľom na preverenie na kontrolu, súpis vykonaných prác a dodávok - výkaz výmer, vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach v zmysle PD. Osoba poverená objednávateľom musí do piatich pracovných dní preveriť pravdivosť predloženého súpisu. VB prípade, že zistí nezrovnalosti vráti predložený súpis zhotoviteľovi na prepracovanie. Tieto doklady budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

   d) Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a zisťovacieho protokolu objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a ten je povinný túto faktúru doručiť do 5 dní objednávateľovi osobne, e-mailom alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I.

2. Súpis môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Celková fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH.
   Zhotoviteľ vystaví čiastkové a záverečnú faktúru. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74 ods.1 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov(ďalej len "Obchodný zákonník"), a musí obsahovať odvolávku na projekt **Rekonštrukcia budovy č. 58 „Centrum voľného času Beckov"**

3. v zmysle bodu 1 čl. V, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Faktúra bude predkladaná v štyroch vyhotoveniach v prípade doručovania osobne alebo poštou. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a jednotlivé položky vo výkaze výmer. V súpise budú jednotlivé ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. **Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry bude kópia preberacieho protokolu**. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou súpisu vykonaných prác bude grafická príloha a výpočty, ktoré budú preukazovať správnosť realizovaných výmer uvedených v súpise vykonaných prác. Faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených technickým a stavebným dozorom objednávateľa a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer.

4. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomné odsúhlasené stavebné práce, dodávky a montáž.

5. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená v lehote do 5 dní odo dňa doručenia faktúry a zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru. V takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu doručenej novej faktúry objednávateľovi, ktorá bude úplná a so správnymi údajmi.

6. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z Environmentálneho fondu základe zmluvy o poskytnutí podpory formou Dotácie a z prostriedkov obce Beckov

8. Objednávateľ je oprávnený zadržať úhradu poslednej faktúry, ktorá nesmie byť nižšia ako 10 % z dohodnutej ceny za dielo (z celkovej ceny diela) do doby preukázania riadneho splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní diela a/alebo splnenia ostatných povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ďalej aj „**zádržné za riadne vykonanie diela**").

   Za riadne splnenie kvalitatívnych parametrov sa považuje odstránenie všetkých vád a nedorobkov, ktoré sú uvedené v protokole v zmysle čl. VIII, bod 1 tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ vady a/alebo nedorobky diela v termíne dohodnutom v protokole neodstráni, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ je oprávnený dať odstrániť vady a nedorobky diela tretej osobe na náklady zhotoviteľa, pričom sumu preukázateľne vynaložených nákladov na ich odstránenie objednávateľ odráta zo sumy zádržného podľa tohto bodu tohto článku. Nárok na zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.

   Ostatnými povinnosťami zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa rozumejú povinnosti zhotoviteľa, so splnením ktorých je zhotoviteľ v omeškaní, a/alebo povinnosť zhotoviteľa na náhradu škody spôsobenú konaním alebo nekonaním zhotoviteľa a/alebo povinnosť zhotoviteľa na úhradu akýchkoľvek peňažných nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v súvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvných pokút alebo sankcií podľa čl. X tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ nesplní ostatné svoje povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety, zádržné podľa tohto bodu tohto článku bude slúžiť aj na úhradu nákladov alebo nárokov, ktoré objednávateľovi v tejto súvislosti vzniknú a ktoré je objednávateľ oprávnený odrátať si zo sumy zádržného podľa tohto bodu tohto článku. Objednávateľ uvoľní zádržné na základe oboma stranami podpísaného ak boli splnené kvalitatívne parametre diela a/alebo vysporiadané všetky ostatné finančné záväzky zhotoviteľa voči objednávateľovi v súvislosti s jeho povinnosťami podľa tejto zmluvy.

Čl. VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA – KONTROLA PRIEBEHU REALIZÁCIE

1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska

1.1 V zmysle bodu 2 v čl. V tejto zmluvy objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.

1.2 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe podružného merania vody a elektriky, ktoré si zabezpečí na vlastné náklady..

1.3 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

1.4 Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a všetky s tým súvisiace veci zhotoví a vybuduje zhotoviteľ na vlastné náklady a musia už byť zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa.

1.5 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.

1.6 Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.

1.7 Objednávateľ má právo kontroly a na základe jeho upozornení a príkazov v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.

1.8 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.

1.9 Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty, a náklady spolu s obstarávacími nákladmi si započítať voči pohľadávkam zhotoviteľa a následne odpočítať z mesačnej fakturácie zhotoviteľa.

1.10 Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi a podmienkami správcov dotknutých inžinierskych sietí.

1.11 Objednávateľ nenesie zodpovednosť za uskladnený materiál zhotoviteľa a ani za zrealizované práce do dňa ich prevzatia. Zhotoviteľ je zodpovedný za zamedzenie prístupu nepovolaných osôb na stavenisko.

1.12 Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôsobí aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí zodpovedať všetkým bezpečnostným požiadavkám. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a životného prostredia na stavenisku i mimo neho, (ii) potrebné k zamedzeniu škody na verejnom majetku.

1.13 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou legislatívou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť neprekročenie hlučnosti a prašnosti prác pri zhotovovaní diela podľa platných STN a príslušných právnych predpisov.

1.14 Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby, a to v termíne do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.

1.15 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou, a to až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom.

1.16 Zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska, najneskôr však ku dňu začatia stavebných prác predloží objednávateľovi:

a) zoznam všetkých pracovníkov, ktorí budú na stavbe pracovať

b) doklady o preškolení pracovníkov v BOZP a PO v rozsahu prác, ktoré sa budú na stavbe vykonávať, osnovu a prezenčnú listinu zamestnancov z platného školenia BOZP, PO a ŽP.

c) plán ochrany životného prostredia a nakladania s odpadmi,

d) odbornú spôsobilosť pracovníkov k preukázaniu odbornej spôsobilosti pre dané činnosti,

e) odborné skúšky - revízie strojov a zariadení,

f) doklad o platnej STK pracovných strojov a nákladných automobilov,

g) preukazy odbornej spôsobilosti zamestnancov na danú prácu,

h) technologické postupy jednotlivých prác a prác s zvýšeným nebezpečenstvom vzniku úrazu, alebo požiaru

i) kontrolné a skúšobné plány k jednotlivým prácam.

2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi PD v 1 vyhotovení.

2.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie stavby.

2.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

2.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovovaním diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

2.5 Objednávateľ (stavebný, technický dozor) je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti poverených zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta a z týchto porád spísať záznam, ktorý doručí alebo zašle /faxom, e-mailom/ ich účastníkom do troch pracovných dní.

3. Povinnosti zhotoviteľa

3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však je povinný ho viesť v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa pokynov technického dozoru objednávateľa.

3.2. Pri podpise zmluvy bude objednávateľ požadovať doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania s poistným krytím v minimálnej výške vysúťaženej hodnoty diela počas plnenia predmetu zmluvy. Originál alebo úradne osvedčená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody bude tvoriť ***Prílohu č. 4*** zmluvy, spolu s dokladom o úhrade poistného.

3.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom v zmysle zmluvy počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.

3.4. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

3.5. Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, zhotoviteľ je povinný najmenej 3 pracovné dni vopred vyzvať technický dozor objednávateľa na kontrolu dovtedy zrealizovaných častí diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ potvrdia kontrolu zápisom v stavebnom denníku. Ak sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na kontrolu dovtedy zrealizovaných častí diela v určenej lehote nedostaví, objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že dovtedy zrealizované časti diela boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.

3.7. Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

3.8. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

3.9. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky stavebných prác a stavbu zhotoviť v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých technických

noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platný certifikát.

3.10. Zhotoviteľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy zhotoviteľom. Kópie týchto dokladov pre príslušných pracovníkov budú odovzdané pred začatím stavebných prác.

3.11. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých subdodávateľov.

3.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania celého diela objednávateľovi.

3.13. Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny, pokiaľ ocenenie naviac prác spadá do postupu definovaného v čl. IV. zmluvy.

3.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými, autorskými alebo inými právami duševného alebo priemyselného vlastníctva bez súhlasu oprávnených osôb.

3.15. Zhotoviteľ stavby je povinný odovzdať pred začatím stavebných prác objednávateľovi technologický postup prác. Za dodržiavanie ustanovení technologického postupu je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. V prípade zistenia opodstatnenej zmeny schváleného technologického postupu v priebehu prác musí byť vopred iniciovaná zmena tej časti technologického postupu, ktorej sa zmena týka, s dostatočnou časovou rezervou, minimálne jeden až tri dni vopred. Zmena po písomnom schválení medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa k pôvodnému technologickému postupu priloží a označí príslušným číslom zmeny.

3.16. Ak má zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať vykonávanie diela iným subdodávateľom okrem už v Ponuke uvedeným subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia vykonával sám. Ak zhotoviteľ použije na dielčie dodávky predmetu plnenia subdodávateľov, zaväzuje sa objednávateľovi vopred predložiť zoznam týchto subdodávateľov a identifikačné údaje a o každom z nich. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu je možné iba dodatkom ku zmluve. Ak má prísť k zmene subdodávateľa počas plnenia zmluvy, zhotoviteľ predloží návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi, ktoré preukazujú, že subdodávateľ spĺňa podmienky vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

3.17. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa v súlade s bodom 3.16 tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi skutočnosť, že dôjde k zmene subdodávateľa. Tento nový budúci subdodávateľ musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS"), spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO"), a mať oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zmluvy, ktorú má za zhotoviteľa plniť. Oznámenie o plánovanej zmene subdodávateľa musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa dôjde. Ak takýto budúci subdodávateľ nespĺňa v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, nemôže byť pri plnení zmluvy subdodávateľom. Vyhlásenie o subdodávateľoch je uvedené v ***Prílohe č. 3*** k tejto zmluve.

Čl. VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva

výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach, spísaním „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce". V preberacom protokole spísanom podľa predchádzajúcej vety zmluvné strany uvedú všetky pri preberaní diela identifikované vady a nedorobky, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 14 dní od spísania preberacieho protokolu.

2. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je pripravená na odovzdanie a prevzatie najmenej päť dní vopred.

3. Bez ohľadu na uvedené v bode 1 tohto článku zmluvy, Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, skúšky, revízne správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v čase. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.

4. V prípade, že dielo má nezávažné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych technických zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov, objednávateľ dielo môže prevziať, ale s právom určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta objednávateľom určená finančná čiastka z ceny diela. Takto má právo postupovať objednávateľ aj pri závažnejších vadách.

Čl. IX.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

   a) Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy;

   b) Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený objednávateľom a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote.

   c) Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom;

   d) Ak pri kontrole diela v akomkoľvek stupni realizácie objednávateľ zistil, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti a objednávateľ zhotoviteľa požiadal o odstránenie vady vzniknutej nevhodným zhotovením diela a zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovel týmto požiadavkám objednávateľa;

   e) Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dielo riadne a včas podľa zmluvy.

2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.

3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo realizuje. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

   a) Časť diela zhotoveného a uhradeného objednávateľom do odstúpenia od zmluvy sa stane vlastníctvom objednávateľa. Vlastníctvo diela do zaplatenia je vlastníctvom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokumenty podľa čl. III, bod 2 zmluvy k zhotoveným častiam diela do odstúpenia od zmluvy.

   b) Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ záverečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.

c) Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 60 dní od obdržania záverečnej faktúry objednávateľom.

Čl. X.
SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s ukončením diela alebo jeho časti v termíne podľa čl. V. tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu, a odstúpenie od Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. VIII, bod 1 zmluvy, a v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. XI bod 8 tejto zmluvy a v prípade nevypratania staveniska podľa čl. VII. bod 1.14 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 500,00 €** za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto vád alebo vypratania staveniska.
3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo **výške 0,05 % z dlžnej sumy** za každý začatý deň omeškania, okrem prípadu podľa čl. VI, bod 8 tejto Zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ neoprávnene odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si u zhotoviteľa uplatní zmluvnú pokutu vo výške **1 000,00€** za každý začatý deň omeškania s jeho prevzatím.
5. V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť platného zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS, a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,00 €** za každý začatý deň nedodržania tejto povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora, a to až do splnenia tejto povinnosti.
6. V prípade, že zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 Zákona o VO, a to počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **500,00 €** za každý začatý deň nedodržania tejto povinnosti, a to až do splnenia tejto povinnosti.
7. V záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, náhrady škody, zľavy z ceny diela, nárokov z vád diela, nákladov ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy, nárokov na zaplatenie nerealizovaných prác, zvýšených nákladov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, použiť finančné prostriedky z poslednej faktúry, ktorá nesmie byť nižšia ako 10% zo sumy dohodnutej touto zmluvou, pričom objednávateľ v takom prípade nebude v omeškaní s úhradou dlžnej sumy.

Čl. XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, POISTENIE

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Dielo má vady ak:
   a) nie je dodané v dohodnutej kvalite;
   b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu;
   c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 2 v čl. III. zmluvy; alebo
   d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela, odstráni zhotoviteľ najneskôr do 14 dní od spracovania zápisu o vedách a nedorobkoch.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.

5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 10 (slovom: desať) rokov na strešnú konštrukciu a hydroizolačnú funkciu strešného plášťa a fasádneho plášťa a 5 (slovom: päť) rokov na ostatné práce a dodávky okrem dodávok. Záruka na dodávky elektronických zariadení na ktoré dáva výrobca kratšiu záruku trvá minimálne 24 mesiacov (podľa podmienok výrobcu).

6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po zistení vady písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia podaná e-mailom. Objednávateľ zvolá do piatich pracovných dní reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob a termín reklamácie písomne.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela a vady odstráni v čo najkratšom čase od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 7 v čl. XI. a vady odstráni v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.

9. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny diela.

10. Ak zhotoviteľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním v termíne do 7 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, objednávateľ je oprávnený odstrániť zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturovať v plnom rozsahu zhotoviteľovi, ktorý je tieto náklady povinný uhradiť do 30 dní od doručenia faktúry.

11. Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby a to v plnej výške v zmysle čl. IV, bodu 1 tejto Zmluvy.

Čl. XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU – NÁHRADY ŠKÔD

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady v plnej výške.

Čl. XIII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k realizovanej časti diela má v okamihu jeho vytvorenia zhotoviteľ. Vlastnícke právo k jednotlivým častiam diela prechádza na objednávateľa v okamihu vykonania úhrady čiastkových faktúr týkajúcich sa príslušných častí diel.

2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Čl. XV.
RIEŠENIE SPOROV

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu majú dokumenty v nasledovnom poradí:
   a) táto zmluva o dielo;
   b) súťažená Ponuka vrátane ponúknutej ceny;
   c) technické špecifikácie;
   d) všeobecné technické podmienky.
2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zo zmluvných strán dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany záväzné. Náklady na skúšky znáša tá zo zmluvných strán, ktorá spor prehrala.
4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Čl. XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť ani previesť žiadne zo svojich práv (okrem prípadu automatického prevodu/prechodu vlastníckeho práva zhotoviteľa k časti diela v prospech objednávateľa v zmysle čl. XIII, bod 1 zmluvy) alebo záväzkov vzniknutých na základe alebo v súvislosti so zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
3. Povinnosťou zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
   a) Poskytovateľ finančných prostriedkov a ním poverené osoby;
   b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;
   c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
   d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
4. Okrem prípadov výslovne uvedených v zmluve je možné zmeny a doplnky zmluvy uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
6. Zmluva je vyhotovená v piatich originálach, z toho tri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
7. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv na www.crz.gov.sk po splnení nasledovných podmienok:
   - Obec Beckov získa finančné prostriedky z Environmentálneho fondu, Oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L),
   - Obec Beckov podpíše Zmluvu o poskytnutí dotácie,

- Poskytovateľ dotácie vykoná kontrolu verejného obstarávania bez negatívnych zistení, ktorého výsledkom je táto zmluva o dielo.

8. V prípade, že obec nezíska finančné prostriedky z Environmentálneho fondu, Oblasť Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) v roku 2026, táto zmluva stráca platnosť a žiadna zo zmluvných strán nie je touto zmluvou viazaná.

9. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií")zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré:

   a) Zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva;

   b) Zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo; a

   c) Obsahujú údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve) a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) Zákona o slobode informácií.

   Týmto ustanovením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia § 10 ods. 2 a 3 Zákona o slobode informácií.

10. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku uvedenú v čl. II. bod 3 v zmysle Zákona o VO. Na základe výsledku verejného obstarávania zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu.

11. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatným alebo neúčinným, bude takéto zmluvné ustanovenie neplatné alebo neúčinné len v dotknutom a čo najužšom možnom rozsahu a táto neplatnosť alebo neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradiť na základe dohody iným platným a účinným ustanovením s takým istým hospodárskym významom.

11. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

    Príloha č. 1 – Rozpočet (nacenený výkaz výmer)

    Príloha č. 2 - Časový a vecný harmonogram realizácie diela

    Príloha č. 3 - Vyhlásenie o subdodávateľoch

    Príloha č. 4 - Originál alebo úradne osvedčená kópia poistnej zmluvy alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škody, vrátane dokladu o úhrade poistného.

V Beckove, dňa 05.05.2026

V Bratislave, dňa 05. 05. 2026

Ernest Benko, starosta obce Beckov

Ing. Jozef Gajdošík – podpredseda predstavenstva
RZ INVESTMENT GROUP, a.s.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1666
Stavba: Centrum voľného času Beckov

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RZ INVESTMENT GROUP, a.s.

IČO: 45907587
IČ DPH: SK2023178014

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **138 000,00**

	ıdzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**138 000,00**	**31 740,00**

Cena s DPH **v** **EUR** **169 740,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1666

Stavba: **Centrum voľného času Beckov**

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**138 000,00**	**169 740,00**
1	**Oprávnené výdavky**	92 558,06	113 846,41
01	**Zateplenie - obvodový plášť**	23 106,88	28 421,46
02	**Výmena otvorových konštrukcií**	11 092,61	13 643,91
03	**Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia**	31 362,08	38 575,36
04	**Odkvapový chodník , úpravy exteriéru**	10 056,97	12 370,07
05	**Zdroj tepla a rekuperácia**	14 307,00	17 597,61
06	**Elektroinštalácia**	1 439,09	1 770,08
13	**Bleskozvod**	1 193,43	1 467,92
2	**Neoprávnené výdavky**	45 441,94	55 893,59
07	**Obnova strechy**	12 899,56	15 866,46
08	**Úpravy interiéru**	19 137,47	23 539,09
09	**Výmena otvorových konštrukcií**	1 970,89	2 424,19
10	**Zdravotechnická inštalácia**	2 578,95	3 172,11
11	**Vykurovanie**	4 578,55	5 631,62
12	**Elektroinštalácia**	4 276,52	5 260,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
01 - Zateplenie - obvodový plášť

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RZ INVESTMENT GROUP, a.s.

IČO: 45907587
IČ DPH: SK2023178014

Projektant:
AMKO Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **23 106,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	23 106,88	23,00%	5 314,58

Cena s DPH **v EUR** **28 421,46**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

1 - Oprávnené výdavky

Časť:

01 - Zateplenie - obvodový plášť

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**23 106,88**
HSV - Práce a dodávky HSV	21 690,18
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	38,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	17 058,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 892,27
99 - Presun hmôt HSV	700,79
PSV - Práce a dodávky PSV	1 416,70
713 - Izolácie tepelné	1 416,70

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
01 - Zateplenie - obvodový plášť

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 106,88**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 690,18
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				38,64
1	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehlami	m3	0,098	394,283	38,64
	VV		0,43*0,6*0,38		0,098		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				17 058,48
2	K	620991121.1	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami ,zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	22,890	2,341	53,59
	VV		1,0*1,3		1,300		
	VV		1,0*2,3		2,300		
	VV		0,75*0,6		0,450		
	VV		0,6*0,6		0,360		
	VV		2,0*1,5*4		12,000		
	VV		1,37*2,55		3,494		
	VV		Súčet		19,904		
	VV		19,904*1,15		22,890		
3	K	6224632571.2	Ochrana, čistenie a sanácia obvodového plášťa -odstránenie uvoľnených častí ,vyspravenie povrchu MVC 10-20%	m2	159,228	14,446	2 300,21
4	K	622473257	Ochrana, čistenie a sanácia obvodového plášťa - vyčistenie jestv. fasády WAP	m2	159,228	6,470	1 030,21
5	K	622473259.2	Ochrana, čistenie a sanácia obvodového plášťa - penetračný náter podkladu	m2	159,228	4,475	712,55
6	K	6224651115.1	Vonkajšia omietka stien mozaiková , vodoodpudivá - soklová PCI Multiputz MP 112 (marmolit)	m2	21,398	39,849	852,69
	VV		ozn. ZT1				
	VV		(14,66*2+7,375+3,05*2)*0,5		21,398		
7	K	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová PCI Multiputz ZS zatieraná, hr. 2	m2	137,830	18,079	2 491,83
	VV		126,565+11,265		137,830		
8	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	159,228	4,064	647,10
	VV		21,398+137,83		159,228		
9	K	622481119.1.1	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou , vr.lepiacej stierky	m2	159,228	10,495	1 671,10
10	K	625250254.S	Kontaktný zatepľovací systém- grafitový EPS NEO hr. 160 mm ,vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	126,565	52,939	6 700,22
	VV		pohľad bočný- severný				
	VV		10,495*3,25		34,109		
	VV		3,05*1,5/2		2,288		
	VV		-2,0*1,5		-3,000		
	VV		Medzisúčet		33,397		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		pohľad bočný- južný				
	VV		3,05*3,25		9,913		
	VV		3,05*1,5/2		2,288		
	VV		-1,18*1,55		-1,829		
	VV		Medzisúčet		10,372		
	VV		pohľad zadný- východný				
	VV		14,66*3,25		47,645		
	VV		Medzisúčet		47,645		
	VV		pohľad čelný- západný				
	VV		14,66*3,25		47,645		
	VV		-1,37*2,55		-3,494		
	VV		-2,0*1,5*3		-9,000		
	VV		Medzisúčet		35,151		
	VV		Súčet		126,565		
11	K	625250312.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia- grafitový EPS NEO hr. 20 mm ,vr.kotv. mat., doplnkov a lep. stierky	m2	11,265	40,467	455,86
	VV		(1,0+0,75*2)*0,3*2		1,500		
	VV		(1,18+1,55*2)*0,3		1,284		
	VV		3*0,6*0,3		0,540		
	VV		(2,0+1,5*2)*0,3*4		6,000		
	VV		(1,37+2,55*2)*0,3		1,941		
	VV		Súčet		11,265		
12	K	953993012.S	Montáž hniezdnej búdky na budovy pre vtáctvo z polystyrénu so 4 a viac komorami	ks	2,000	15,521	31,04
13	*M*	*283810004130*	*Hniezdna búdka pre vtáky napr. BAT-MAN APUS6 XPS šesťkomorová pre dážďovníky, polystyrén*	*ks*	*2,000*	*56,040*	*112,08*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 892,27
14	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	193,575	4,037	781,46
	VV		(2*((14,66+1,0)+7,1)+3,05*2)*3,75		193,575		
15	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	580,725	2,045	1 187,58
	VV		193,575*3		580,725		
16	K	941944841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	193,575	1,848	357,73
17	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia - montáž + demontáž	m2	193,575	2,746	531,56
18	K	964061129.9	Búranie prekladov zo železobetónu prefabrikovaných hr. do 140 mm,ozn.15	ks	1,000	34,106	34,11
19	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm - ozn.1	m3	1,725	95,953	165,52
	VV		1,0*2,4*0,46		1,104		
	VV		1,0*1,35*0,46		0,621		
	VV		Súčet		1,725		
20	K	9730313350	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm- pre osadenie nových prekladov - ozn.1	ks	4,000	20,257	81,03
21	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,619	17,841	64,57
22	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,190	0,582	21,06
23	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,619	17,452	63,16
24	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,619	6,340	22,94
25	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,619	160,693	581,55
	D	99	Presun hmôt HSV				700,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,999	53,911	700,79
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 416,70
	D	713	Izolácie tepelné				1 416,70
27	K	713132121.3	Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. strany základov + sokel , , lepením- vr. lep. stierky	m2	32,096	9,757	313,16
	VV		ozn. ZT1				
	VV		(14,66*2+7,375+3,05*2)*0,75		32,096		
28	*M*	*283750001200.S*	*Doska XPS hr. 140 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh*	*m2*	*33,701*	*32,158*	*1 083,76*
	VV		32,096*1,05		33,701		
29	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	14,700	1,346	19,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
02 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	27. 4. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beckov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	45907587
	RZ INVESTMENT GROUP, a.s.	IČ DPH:	SK2023178014
Projektant:		IČO:	
	AMKO Trenčín	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Martinusová Katarína	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **11 092,61**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	11 092,61	23,00%	2 551,30

Cena s DPH **v EUR** **13 643,91**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

1 - Oprávnené výdavky

Časť:

02 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**11 092,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	497,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	490,75
99 - Presun hmôt HSV	6,91
PSV - Práce a dodávky PSV	10 594,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 594,95

ROZPOČET

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

1 - Oprávnené výdavky

Časť:

02 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**11 092,61**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				497,66
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				490,75
1	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	9,780	2,309	22,58
	VV		1,18+0,6+2,0*4		9,780		
2	K	767712812.9	Demontáž a vybúranie jestv. plast. okien , zaskl. stien a dverí , vr. vnút. parapetov a doplnkov - ozn.7	m2	16,562	23,942	396,53
	VV		0,6*0,6		0,360		
	VV		1,18*0,6		0,708		
	VV		2,0*1,5*4		12,000		
	VV		1,37*2,55		3,494		
	VV		Súčet		16,562		
3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,311	16,164	5,03
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,110	0,521	1,62
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,311	16,033	4,99
6	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,311	6,135	1,91
7	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,311	186,798	58,09
	D	99	Presun hmôt HSV				6,91
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,126	54,839	6,91
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 594,95
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				10 594,95
9	K	766100035.3	Montáž a dodávka Okno plastové jednojkr. otv.-sklopné 750 x 600 mm ,zaskl. iz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla Ugmin=0,8 W/m2K,vr.kovania , vnút.plast š. 380 mm+ vonk.AL parapetu š. 220 mm ,sieťka proti hmyzu - ozn. 3/O	ks	1,000	241,582	241,58
10	K	766100035.4	Montáž a dodávka Okno plastové jednojkr. otv.-sklopné 600 x 600 mm ,zaskl. iz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla Ugmin=0,8 W/m2K,vr.kovania , vnút.plast š. 380 mm+ vonk.AL parapetu š. 220 mm ,sieťka proti hmyzu - ozn. 4/O	ks	1,000	213,733	213,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	766100035.5	Montáž a dodávka Okno plastové dvojkr. otv.-sklopné 2000 x 1500 mm ,zaskl. iz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla Ugmin=0,8 W/m2K,vr.kovania , vnút.plast š. 450 mm+ vonk.AL parapetu š. 220 mm ,sieťka proti hmyzu - ozn. 5/O	ks	4,000	1 386,730	5 546,92
12	K	7671002754.2	Montáž a dodávka Hliníkové vstupné dvere jednokr.+ boč. svetlík 1370x2550 mm zaskl.z. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla Ugmin=0,8 W/m2K ,vr. zárubne ,kovania a zámku, f.biela - ozn. 6/O	ks	1,000	1 940,917	1 940,92
13	K	767660111.S	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie , elektr. ovládané	ks	6,000	47,907	287,44
14	*M*	*611530033500.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 2000x1500 mm*	*ks*	*4,000*	*390,806*	*1 563,22*
15	*M*	*611530016300.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1000x2300 mm*	*ks*	*1,000*	*400,539*	*400,54*
16	*M*	*611530015300.S*	*Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1000x1300 mm*	*ks*	*1,000*	*289,456*	*289,46*
17	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	105,350	1,055	111,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	27. 4. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beckov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	45907587
	RZ INVESTMENT GROUP, a.s.	IČ DPH:	SK2023178014
Projektant:		IČO:	
	AMKO Trenčín	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Martinusová Katarína	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **31 362,08**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	31 362,08	23,00%	7 213,28

Cena s DPH **v EUR** **38 575,36**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

1 - Oprávnené výdavky

Časť:

03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**31 362,08**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 437,39
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 838,11
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 717,56
99 - Presun hmôt HSV	881,72
PSV - Práce a dodávky PSV	18 924,69
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 608,00
712 - Izolácie striech	291,85
713 - Izolácie tepelné	7 210,99
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 244,06
771 - Podlahy z dlaždíc	926,97
776 - Podlahy povlakové	3 309,42
783 - Dokončovacie práce - nátery	333,40

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
03 - Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**31 362,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 437,39
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 838,11
1	K	631312651.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 60 mm	m2	8,650	12,636	109,30
	VV		skl. P3				
	VV		2,66+2,59+3,4		8,650		
2	K	631312671.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 70 mm	m2	78,770	16,052	1 264,42
	VV		skl. P1				
	VV		2,93+49,4+26,44		78,770		
3	K	631313661.1	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.50 - 100 mm v spáde	m3	0,225	216,226	48,65
	VV		skl. P2				
	VV		3,0*(0,05+0,1)/2		0,225		
4	K	6324405250.1	Samonivelizačný poter, hr.2 mm	m2	8,650	8,522	73,72
	VV		skl. P3				
	VV		2,66+2,59+3,4		8,650		
5	K	6324405252.1	Samonivelizačný poter, hr.3-5 mm	m2	78,770	11,789	928,62
	VV		skl. P1				
	VV		2,93+49,4+26,44		78,770		
6	K	632451431.1	Vyspravenie jestv. podláh - plocha do 30% / po búracích prácach /	m2	28,481	14,515	413,40
	VV		skl. P1-P3				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
	VV		30%				
	VV		94,935/100*30		28,481		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 717,56
7	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	9,001	201,078	1 809,90
	VV		ozn.10				
	VV		2,27*2,67*0,1		0,606		
	VV		0,87*2,67*0,1		0,232		
	VV		Medzisúčet		0,838		
	VV		ozn.11				
	VV		6,04*3,86*0,1		2,331		
	VV		6,04*2,14*0,1		1,293		
	VV		3,78*6,15*0,1		2,325		
	VV		3,6*6,15*0,1		2,214		
	VV		Medzisúčet		8,163		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		9,001		
8	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm - ozn.10	m2	8,384	3,826	32,08
	VV		2,27*2,67		6,061		
	VV		0,87*2,67		2,323		
	VV		Súčet		8,384		
9	K	776511820.1	Odstránenie povlakových podláh PVC z nášľapnej plochy lepených s podložkou , vr. soklíkov - ozn.11	m2	81,443	4,842	394,35
	VV		6,04*3,86		23,314		
	VV		6,04*2,14		12,926		
	VV		3,75*6,15		23,063		
	VV		3,6*6,15		22,140		
	VV		Súčet		81,443		
10	K	965082930.9	Odstránenie násypu palachového stropu, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	18,987	20,086	381,37
	VV		ozn. 2				
	VV		13,7*6,15*0,2		16,851		
	VV		4,0*2,67*0,2		2,136		
	VV		Súčet		18,987		
11	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -	m2	94,935	2,107	200,03
	VV		ozn. 2				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,160	16,535	465,63
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	281,160	0,639	179,66
14	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,160	18,775	528,70
15	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	28,160	6,558	184,67
16	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	28,160	161,263	4 541,17
	D	99	Presun hmôt HSV				881,72
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,417	50,624	881,72
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 924,69
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2 608,00
18	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	94,935	0,807	76,61
	VV		skl. P1-P3				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
19	*M*	*1116331101.1*	*Penetračný náter ref.v.SIPLAST PRIMER Speed SBS alebo ekvivalent*	*kg*	*28,481*	*17,181*	*489,33*
	VV		94,935*0,3		28,481		
20	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	94,935	6,241	592,49
	VV		skl. P1-P3				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
21	*M*	*628330000100*	*Pás asfaltový ELASTOBIT GG 40 hr. 4 mm, pre jednovrstvé hydroizolačné systémy*	*m2*	*109,176*	*12,572*	*1 372,56*
22	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	26,450	2,912	77,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	712	Izolácie striech				291,85
23	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° , vr. prepáskovania spojov	m2	94,935	1,148	108,99
	VV		skl. S1				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		skl. S2				
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
24	*M*	*283230007301*	*Parozábrana*	*m2*	*109,175*	*1,087*	*118,67*
	VV		94,935*1,15		109,175		
25	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	27,450	2,338	64,19
	D	713	Izolácie tepelné				7 210,99
26	K	713111122.1	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom - medzi trámy	m2	94,935	6,489	616,03
	VV		skl. S1				
	VV		hr. 200 mm				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		skl. S2				
	VV		hr. 160 mm				
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
27	*M*	*631440004600.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy*	*m2*	*85,940*	*32,656*	*2 806,46*
	VV		84,255*1,02		85,940		
28	*M*	*631440004400.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy*	*m2*	*10,894*	*29,727*	*323,85*
	VV		10,68*1,02		10,894		
29	K	713111124.1	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou , spodkom - pod trámy	m2	94,935	7,566	718,28
	VV		skl. S1				
	VV		hr. 100 mm				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		skl. S2				
	VV		hr. 140 mm				
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
30	*M*	*631440004000.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy*	*m2*	*85,940*	*18,148*	*1 559,64*
	VV		84,2549019607843*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		85,940		
31	*M*	*631440004200.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 140 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy*	*m2*	*10,894*	*21,640*	*235,75*
32	K	713120010.1	Zakrývanie podláh fóliou	m2	90,420	1,521	137,53
	VV		skl. P1				
	VV		2,93+49,4+26,44		78,770		
	VV		skl. P2				
	VV		3,0		3,000		
	VV		skl. P3				
	VV		2,66+2,59+3,4		8,650		
	VV		Súčet		90,420		
33	*M*	*283230011400 1.1*	*Separačná PE fólia hr. 0,1 mm*	*m2*	*103,983*	*0,728*	*75,70*
	VV		90,42*1,15		103,983		
34	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	90,420	1,724	155,88
	VV		hr.70 mm				
	VV		skl. P1				
	VV		2,93+49,4+26,44		78,770		
	VV		skl. P3				
	VV		2,66+2,59+3,4		8,650		
	VV		Medzisúčet		87,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		hr.30 mm				
	VV		skl. P2				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Súčet		90,420		
35	*M*	*283720029600*	*Doska EPS 150 hr. 70 mm, na zateplenie podláh*	*m2*	*89,168*	*5,123*	*456,81*
	VV		87,42*1,02		89,168		
36	*M*	*283720029200*	*Doska EPS 150 hr. 30 mm, na zateplenie podláh*	*m2*	*3,060*	*2,157*	*6,60*
	VV		3,0*1,02		3,060		
37	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	74,650	1,587	118,46
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				4 244,06
38	K	763132220	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	96,834	43,395	4 202,11
	VV		- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu				
	VV		skl. S1				
	VV		13,7*6,15		84,255		
	VV		skl. S2				
	VV		4,0*2,67		10,680		
	VV		Súčet		94,935		
	VV		94,935*1,02		96,834		
39	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	44,230	0,948	41,95
	D	771	Podlahy z dlaždíc				926,97
40	K	771411013.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do lepidla v. 70 mm	m	17,120	7,338	125,63
	VV		m.1.01				
	VV		(2*(2,0+1,95))-0,9*2		6,100		
	VV		m.1.05-1.07				
	VV		(2*(3,24+2,67))-0,8		11,020		
	VV		Súčet		17,120		
41	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	11,650	26,041	303,38
	VV		skl. P2				
	VV		3,0		3,000		
	VV		skl. P3				
	VV		2,66+2,59+3,4		8,650		
	VV		Súčet		11,650		
42	*M*	*597740001601*	*Dlaždice keramické protišmykové (R10)300x300 mm , hr. 10 mm*	*m2*	*13,105*	*30,677*	*402,02*
	VV		(17,12*0,07+11,65)*1,02		13,105		
43	*M*	*23532063120*	*Špárovací epoxid. tmel na dlažbu*	*kg*	*3,932*	*15,379*	*60,47*
	VV		13,105*0,3		3,932		
44	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	9,380	3,782	35,47
	D	776	Podlahy povlakové				3 309,42
45	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	53,280	3,277	174,60
	VV		m.1.02				
	VV		(2*(2,45+1,195))-0,7		6,590		
	VV		m.1.03				
	VV		(2*(9,245+6,15)+0,6*2+1,0*2)-(0,7+0,8+0,9*2+2,45)		28,240		
	VV		m.1.04				
	VV		(2*(4,3+6,15))-2,45		18,450		
	VV		Súčet		53,280		
46	*M*	*28683002002.1*	*PVC lišta soklová v.70 mm*	*m*	*54,346*	*4,024*	*218,69*
	VV		53,28*1,02		54,346		
47	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh vinylových	m2	78,770	14,364	1 131,45
	VV		skl. P1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		2,93+49,4+26,44		78,770		
48	*M*	*284110002100.1*	*Podlaha vinylová , hrúbka do 2 mm / Fatra Novoflor extra alebo ekvivalent /*	*m2*	*80,345*	*22,043*	*1 771,04*
	VV		78,77*1,02		80,345		
49	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	34,690	0,393	13,64
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				333,40
50	K	783894622.1	Náter pre sadrokartón- 1 x penetrácia , 2x vrchný biely Primalex oteruodolný	m2	96,834	3,443	333,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
04 - Odkvapový chodník , úpravy exteriéru

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	27. 4. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beckov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	45907587
	RZ INVESTMENT GROUP, a.s.	IČ DPH:	SK2023178014
Projektant:		IČO:	
	AMKO Trenčín	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Martinusová Katarína	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **10 056,97**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	10 056,97	23,00%	2 313,10

Cena s DPH **v EUR** **12 370,07**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

1 - Oprávnené výdavky

Časť:

04 - Odkvapový chodník , úpravy exteriéru

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 056,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 692,59
1 - Zemné práce	515,61
2 - Zakladanie	71,00
5 - Komunikácie	5 602,53
99 - Presun hmôt HSV	2 503,45
PSV - Práce a dodávky PSV	1 364,38
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	923,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	440,89

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
04 - Odkvapový chodník , úpravy exteriéru

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 056,97**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 692,59
	D	1	Zemné práce				515,61
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,210	9,282	29,80
	VV		ozn. 3				
	VV		(14,8*2+7,1+3,05*2)*0,3*0,25		3,210		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,210	1,439	4,62
3	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,512	88,484	133,79
	VV		1,4*0,8*1,35		1,512		
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,512	11,275	17,05
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,512	5,403	8,17
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a	m3	1,512	0,647	0,98
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,512	13,433	20,31
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,512	0,919	1,39
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,570	38,518	98,99
	VV		1,512*1,7		2,570		
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,798	5,825	39,60
	VV		jestv. vykop. zeminou				
	VV		(14,8*2+7,1+3,05*2)*0,3*0,25		3,210		
	VV		okap. chodník - štrk				
	VV		(14,9*2+7,1+3,05*2)*0,4*0,15		2,580		
	VV		základ pod TČ				
	VV		štrk fr. 32-64 mm				
	VV		1,4*0,8*0,6		0,672		
	VV		štrk fr. 16-32 mm				
	VV		1,4*0,8*0,3		0,336		
	VV		Súčet		6,798		
11	*M*	*5833100038*	*Premývaný riečny štrk - OCH*	*m3*	*2,600*	*46,334*	*120,47*
12	*M*	*583372590881*	*Štrk fr.32-64 mm*	*m3*	*0,672*	*39,157*	*26,31*
13	*M*	*583372590882*	*Štrk fr.16-32 mm*	*m3*	*0,336*	*42,057*	*14,13*
	D	2	Zakladanie				71,00
14	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	0,144	147,183	21,19
	VV		základ pod TČ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,8*0,2*0,45*2		0,144		
15	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,440	26,414	38,04
	VV		0,8*0,45*2*2		1,440		
16	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,440	8,172	11,77
	D	5	Komunikácie				5 602,53
17	K	564801112.1	Podklad zo štrkodrviny fr. 2-5 mm , s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	64,000	3,392	217,09
18	K	564760211.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	64,000	18,430	1 179,52
19	K	596911141.1	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva , šírka špáry 15 mm	m2	64,000	25,820	1 652,48
20	*M*	*592460007600.2*	*Dlažba betónová vodopriepustná ,hr. 60 mm s fázou / ref. pr. DITON - Kombi Aqua 6 /*	*m2*	*67,200*	*17,862*	*1 200,33*
	VV		64,0*1,05		67,200		
21	K	596911141.2	Rozobratie a spätné uloženie zámkovej dlažby pred vstupom - ozn. 19	m2	5,000	17,658	88,29
22	K	599432111.1	Vyplnenie škár betónovej dlažby drveným kamenivom	m2	69,000	6,032	416,21
	VV		64,0+5,0		69,000		
23	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	43,900	11,170	490,36
	VV		okap. chodník				
	VV		(14,9*2+8,0+3,05*2)		43,900		
24	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*45,000*	*3,147*	*141,62*
25	K	917831604.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 100 cm - jednotlivo	ks	8,000	9,466	75,73
	VV		vonk. sch				
	VV		8		8,000		
26	*M*	*592170005600.S*	*Palisáda betónová, rozmer 120x165x1000 mm, prírodná*	*ks*	*8,000*	*17,613*	*140,90*
	D	99	Presun hmôt HSV				2 503,45
27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	46,207	54,179	2 503,45
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 364,38
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				923,49
28	K	711113141.2	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode stierkou hydroizolačnou Princ Color Izol S na ploche zvislej , vr. penetrácie	m2	31,646	25,302	800,71
	VV		ozn. ZT1				
	VV		(14,5*2+7,095+3,05*2)*0,75		31,646		
29	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche	m2	12,839	5,293	67,96
	VV		ozn. ZT1				
	VV		(14,66*2+7,375+3,05*2)*0,3		12,839		
30	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*15,407*	*1,604*	*24,71*
	VV		12,839*1,2		15,407		
31	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	9,400	3,203	30,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				440,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	767343128.8	Demontáž, úprava a spätná montáž zábradlia vonkajších schodov a rampy , vr.ukotvenia a kotv.mat.a doplnkov - ozn.19	bm	3,000	145,412	436,24
33	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,590	1,013	4,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
05 - Zdroj tepla a rekuperácia

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	27. 4. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beckov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	45907587
	RZ INVESTMENT GROUP, a.s.	IČ DPH:	SK2023178014
Projektant:		IČO:	
	AMKO Trenčín	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Martinusová Katarína	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **14 307,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	14 307,00	23,00%	3 290,61

Cena s DPH **v EUR** **17 597,61**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

1 - Oprávnené výdavky

Časť:

05 - Zdroj tepla a rekuperácia

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**14 307,00**
M - Práce a dodávky M	14 307,00
731.1 - Zdroj tepla a rekuperácia	14 307,00

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
05 - Zdroj tepla a rekuperácia

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 307,00**
	D	M	Práce a dodávky M				14 307,00
	D	731.1	Zdroj tepla a rekuperácia				14 307,00
1	K	Pol20	Zostava tepelné čerpadlo, vnútorný modul, regulácia a pripojenie na internet	súb	1,000	435,560	435,56
	VV		Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus VWL 35/6 A				
	VV		monoblokové vzduch/voda				
	VV		vykurovací výkon: 1,5 - 4,2 kW (A-7 / W35)				
	VV		ročné COP (SCOP) 4,50				
	VV		prírodné chladivo R290				
	VV		množstvo chladiva 0,6 kg				
	VV		energetická trieda A+++ (UK)				
	VV		hladina hlučnosti 50,5 dB(A) A7/W35				
	VV		Vnútorný modul Vaillant uniTOWER plus VIH QW 190/6 E				
	VV		s integrovaným 185 ltr zásobníkom teplej vody				
	VV		3-cestný ventil				
	VV		expanzná nádoba 15 ltr				
	VV		prídavný ohrev 5,4 kW				
	VV		riadiaca elektronika				
	VV		Regulátor Vaillant sensoCOMFORT 720				
	VV		Modul Vaillant VR 940f internetová brána				
	VV		1		1,000		
2	K	Pol27	Pripojovacia súprava pre uniTOWER	súb	1,000	49,474	49,47
	VV		s poistným ventilom pre UK				
	VV		s poistným ventilom pre studenú vodu				
	VV		s doplňovacou slučkou				
	VV		1		1,000		
3	K	Pol28	Expanzná nádoba pre TV, zabudovateľná do uniTOWER	súb	1,000	23,605	23,61
4	K	Pol29	Antivibračné podstavce pod vonkajšiu jednotku	súb	1,000	33,768	33,77
5	K	Pol30	Pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku	súb	1,000	24,628	24,63
6	K	Pol31	Lokálna rekuperácia Vaillant	set	2,000	175,553	351,11
	VV		2x VAR 60/2 D				
	VV		2x inštalačná sada				
	VV		2x vonkajší kryt				
	VV		1x diaľkové ovládanie				
	VV		2		2,000		
7	K	Pol32	Vyhotovenie otvorov pre VAR 60/2	set	4,000	82,632	330,53
	VV		priemer 160 mm				
	VV		s opravou otvorov a začistením				
	VV		4		4,000		
8	K	Pol33	Hydrocyklónový magnetický filter SENTINEL Vortex 500	súb	1,000	27,238	27,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	Pol34	Potrubie z rúr z medi 22 x 1,0	m	26,000	9,275	241,15
	VV		pre propojenie vonkajšej a vnútornej jednotky TČ				
	VV		vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení				
	VV		spájané lisovaním				
	VV		vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.				
	VV		26,0		26,000		
10	K	Pol35	Drobné armatúry a montážny materiál	súb	1,000	93,272	93,27
11	K	Pol36	Preplach potrubí	m	26,000	1,099	28,57
12	K	Pol37	Tlaková skúška potrubí	m	26,000	0,964	25,06
13	K	Pol38	Protokoly, skúšky	súb	1,000	425,666	425,67
14	*M*	*Pol1*	*Zostava tepelné čerpadlo, vnútorný modul, regulácia a pripojenie na internet*	*súb*	*1,000*	*8 252,340*	*8 252,34*
	VV		Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus VWL 35/6 A				
	VV		monoblokové vzduch/voda				
	VV		vykurovací výkon: 1,5 - 4,2 kW (A-7 / W35)				
	VV		ročné COP (SCOP) 4,50				
	VV		prírodné chladivo R290				
	VV		množstvo chladiva 0,6 kg				
	VV		energetická trieda A+++ (UK)				
	VV		hladina hlučnosti 50,5 dB(A) A7/W35				
	VV		Vnútorný modul Vaillant uniTOWER plus VIH QW 190/6 E				
	VV		s integrovaným 185 ltr zásobníkom teplej vody				
	VV		3-cestný ventil				
	VV		expanzná nádoba 15 ltr				
	VV		prídavný ohrev 5,4 kW				
	VV		riadiaca elektronika				
	VV		Regulátor Vaillant sensoCOMFORT 720				
	VV		Modul Vaillant VR 940f internetová brána				
	VV		1		1,000		
15	*M*	*Pol8*	*Pripojovacia súprava pre uniTOWER*	*súb*	*1,000*	*307,012*	*307,01*
	VV		s poistným ventilom pre UK				
	VV		s poistným ventilom pre studenú vodu				
	VV		s doplňovacou slučkou				
	VV		1		1,000		
16	*M*	*Pol9*	*Expanzná nádoba pre TV, zabudovateľná do uniTOWER*	*súb*	*1,000*	*224,947*	*224,95*
17	*M*	*Pol10*	*Antivibračné podstavce pod vonkajšiu jednotku*	*súb*	*1,000*	*159,888*	*159,89*
18	*M*	*Pol11*	*Pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku*	*súb*	*1,000*	*171,298*	*171,30*
19	*M*	*Pol12*	*Lokálna rekuperácia Vaillant*	*set*	*2,000*	*1 072,119*	*2 144,24*
	VV		2x VAR 60/2 D				
	VV		2x inštalačná sada				
	VV		2x vonkajší kryt				
	VV		1x diaľkové ovládanie				
	VV		2		2,000		
20	*M*	*Pol13*	*Vyhotovenie otvorov pre VAR 60/2*	*set*	*4,000*	*19,295*	*77,18*
	VV		priemer 160 mm				
	VV		s opravou otvorov a začistením				
	VV		4		4,000		
21	*M*	*Pol14*	*Hydrocyklónový magnetický filter SENTINEL Vortex 500*	*súb*	*1,000*	*123,716*	*123,72*
22	*M*	*Pol15*	*Potrubie z rúr z medi 22 x 1,0*	*m*	*26,000*	*23,770*	*618,02*
	VV		pre propojenie vonkajšej a vnútornej jednotky TČ				
	VV		vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení				
	VV		spájané lisovaním				
	VV		vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.				
	VV		26,0		26,000		
23	*M*	*Pol16*	*Drobné armatúry a montážny materiál*	*súb*	*1,000*	*138,706*	*138,71*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
06 - Elektroinštalácia

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	27. 4. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
Obec Beckov		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	45907587
RZ INVESTMENT GROUP, a.s.		IČ DPH:	SK2023178014
Projektant:		IČO:	
AMKO Trenčín		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Martinusová Katarína		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 439,09**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 439,09	23,00%	330,99

Cena s DPH **v EUR** **1 770,08**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

1 - Oprávnené výdavky

Časť:

06 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 439,09**
D1 - Práce HSV	65,51
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	65,51
D2 - Montážne práce	1 373,58
21-M - Elektromontáže	1 373,58

ROZPOČET

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

1 - Oprávnené výdavky

Časť:

06 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 439,09**
	D	D1	Práce HSV				65,51
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				65,51
1	K	974031121	Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm	m	15,000	2,290	34,35
2	K	97403287111	Zaomietanie drážok	m	15,000	2,077	31,16
	D	D2	Montážne práce				1 373,58
	D	21-M	Elektromontáže				1 373,58
3	K	210810045.2	Kábel 1-CYKY 3x1,5 mm2 uložený pevne rekuperácia	m	40,000	2,016	80,64
4	*M*	*3410105000*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5*	*m*	*40,000*	*0,970*	*38,80*
5	K	210810046	Kábel 1-CYKY 3x2,5 mm2 uložený pevne	m	10,000	2,172	21,72
6	*M*	*3410105100*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5*	*m*	*10,000*	*1,174*	*11,74*
7	K	210810056	Kábel 1-CYKY 5x2,5 mm2 uložený pevne TČ	m	15,000	2,390	35,85
8	*M*	*3410109300*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5*	*m*	*15,000*	*2,035*	*30,53*
9	K	210100258	Ukončenie kábla celoplastového do 5x4 mm2	kus	2,000	7,297	14,59
10	K	210800547	Vodič CY (H05V-U) 6 mm2 uložený pevne	m	10,000	2,149	21,49
11	*M*	*3410403400*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený*	*m*	*10,000*	*1,042*	*10,42*
12	K	210200014	Svietidlo LED náhrada 4x18W	kus	16,000	18,188	291,01
13	*M*	*3480110100*	*Svietidlo LED panel*	*kus*	*16,000*	*32,087*	*513,39*
14	K	210200006	Svietidlo interiérové okrúhle stropné jednožiarivkové IP 54	kus	2,000	16,523	33,05
15	*M*	*348157140203*	*ELEKTRO Svietidlo LED SMD MODUL*	*kus*	*2,000*	*24,484*	*48,97*
16	K	210200006.1	Svietidlo okrúhle stropné LED	kus	4,000	17,702	70,81
17	*M*	*348157140203.1*	*Svietidlo LED SMD so snímačom 1800lm 4100K 230V*	*kus*	*4,000*	*27,818*	*111,27*
18	K	211010012	Montáž upevňovacieho bodu	kus	10,000	0,212	2,12
19	*M*	*5539B1716*	*Materiál pre upevňovací bod*	*kus*	*10,000*	*0,401*	*4,01*
20	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	2,000	16,587	33,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
1 - Oprávnené výdavky
Časť:
13 - Bleskozvod

JKSO:	ČS:	
Miesto:	Dátum:	27. 4. 2026
Objednávateľ:	IČO:	
Obec Beckov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	IČO:	45907587
RZ INVESTMENT GROUP, a.s.	IČ DPH:	SK2023178014
Projektant:	IČO:	
AMKO Trenčín	IČ DPH:	
Spracovateľ:	IČO:	
Martinusová Katarína	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 193,43**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 193,43	23,00%	274,49

Cena s DPH **v EUR** **1 467,92**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

1 - Oprávnené výdavky

Časť:

13 - Bleskozvod

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 193,43**
D1 - Montážne práce	983,87
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	983,87
M - Práce a dodávky M	209,56
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	209,56

ROZPOČET

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

1 - Oprávnené výdavky

Časť:

13 - Bleskozvod

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 193,43**
	D	D1	Montážne práce				983,87
	D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				983,87
1	K	21022002111	Uzemňovacie vedenie FeZn z bleskozvodného drôtu v zemi	m	20,000	1,880	37,60
2	*M*	*354043040803*	*ZIN Bleskozvodový drôt pozinkovaný D 10, FeZn*	*kg*	*12,422*	*2,266*	*28,15*
3	K	210220020	Uzemňovacie vedenie FeZn z pásoviny v zemi	m	60,000	1,435	86,10
4	*M*	*354043050501*	*ZIN Uzemňovacia páska 30 x 4, FeZn*	*kg*	*56,604*	*2,152*	*121,81*
5	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	30,000	2,005	60,15
6	*M*	*354043041101*	*ZIN Bleskozvodový drôt AlMgSi drôt D8, Al*	*kg*	*2,500*	*9,159*	*22,90*
7	*M*	*354043041103*	*ZIN Izolovaný drôt AlMgSi D8 8/11, Al*	*kg*	*1,800*	*10,669*	*19,20*
8	K	210220105	Podpera vedenia FeZn do muriva PV01h a PV01 - PV03	kus	20,000	1,971	39,42
9	*M*	*3540403200*	*HR-Podpera PV 03*	*kus*	*20,000*	*0,580*	*11,60*
10	K	210220202	Zachytávacia tyč	kus	1,000	7,506	7,51
11	*M*	*354043030111*	*ZIN Zachytávacia tyč bez osadenia JP 20, AlMgSi*	*ks*	*1,000*	*24,202*	*24,20*
12	K	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1 - DJ8	kus	1,000	4,310	4,31
13	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	kus	30,000	1,975	59,25
14	*M*	*3544219500*	*Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná FeZn SS s príložkou a 2 skrutkami, ZIN*	*kus*	*30,000*	*0,680*	*20,40*
15	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	kus	4,000	2,598	10,39
16	*M*	*3544219950*	*Svorka pripojovacia oceľová žiarovo zinkovaná FeZn odkvapová SO, ZIN*	*kus*	*4,000*	*1,061*	*4,24*
17	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	kus	4,000	2,912	11,65
18	*M*	*3544220000*	*Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná FeZn SZ, ZIN*	*kus*	*4,000*	*1,357*	*5,43*
19	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01 a SR02	kus	10,000	3,195	31,95
20	*M*	*3544221100*	*Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná SR 02 (M6), ZIN*	*kus*	*10,000*	*0,746*	*7,46*
21	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	kus	5,000	2,488	12,44
22	*M*	*3544221300*	*Svorka odbočná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná SR 03 A, ZIN*	*kus*	*5,000*	*1,106*	*5,53*
23	K	210950101	Štítok na kábel označovací	kus	4,000	0,342	1,37
24	K	21001037011	Krabica inštalačná na inštaláciu elektrických zariadení do zateplených systémov hrúbky od 50 mm do 200 mm bez zapojenia	kus	4,000	16,751	67,00
25	*M*	*3549070K12*	*Krabica do zateplenia hr. 80÷140mm : KUZ-VI KB (156x196) pre bleskozv. svorky, veko na skrutky, tubus hĺbky 37÷184*	*kus*	*4,000*	*19,867*	*79,47*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	5,000	15,574	77,87
27	K	213291002	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	kus	1,000	126,466	126,47
D	M		Práce a dodávky M				209,56
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				209,56
28	K	460200134.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	40,000	4,381	175,24
29	K	460560134.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	40,000	0,858	34,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
07 - Obnova strechy

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	27. 4. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beckov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	45907587
	RZ INVESTMENT GROUP, a.s.	IČ DPH:	SK2023178014
Projektant:		IČO:	
	AMKO Trenčín	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Martinusová Katarína	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **12 899,56**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	12 899,56	23,00%	2 966,90

Cena s DPH **v EUR** **15 866,46**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
07 - Obnova strechy

Miesto:

Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s.

Projektant: AMKO Trenčín
Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**12 899,56**
HSV - Práce a dodávky HSV	939,94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	298,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	638,77
99 - Presun hmôt HSV	2,57
PSV - Práce a dodávky PSV	11 959,62
712 - Izolácie striech	1 459,71
762 - Konštrukcie tesárske	1 366,83
764 - Konštrukcie klampiarske	9 133,08

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
07 - Obnova strechy

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**12 899,56**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				939,94
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				298,60
1	K	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , silikónová PCI Multiputz ZS zatieraná, hr. 2	m2	15,000	10,726	160,89
	VV		Podbitie- presah strechy				
	VV		15,0		15,000		
2	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	15,000	1,733	26,00
3	K	622481119.1.1	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou , vr.lepiacej stierky	m2	15,000	7,447	111,71
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				638,77
4	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	87,000	0,974	84,74
	VV		ozn. 5				
	VV		87,0		87,000		
5	K	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	15,000	1,967	29,51
	VV		ozn. 6				
	VV		15,0		15,000		
6	K	764312822.9	Demontáž krytiny hladkej strešnej z AL šablón, do 45st., -0,00751t	m2	87,000	1,817	158,08
	VV		ozn. 5				
	VV		87,0		87,000		
7	K	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš do 400 mm, -0,00390t	m	39,000	1,218	47,50
	VV		ozn. 4				
	VV		39,0		39,000		
8	K	764451804.9	Demontáž odpadových rúr do 150 mm, -0,00418t	m	16,000	0,965	15,44
	VV		ozn. 4				
	VV		16,0		16,000		
9	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,081	12,495	26,00
10	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,810	0,384	7,99
11	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,081	11,268	23,45
12	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,081	3,924	8,17
13	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,081	114,314	237,89
	D	99	Presun hmôt HSV				2,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,138	18,593	2,57
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 959,62
	D	712	Izolácie striech				1 459,71
15	K	712661701.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° gumami fóliou položenou voľne	m2	172,000	5,395	927,94
	VV		skl. S3				
	VV		172,0		172,000		
16	*M*	*62880013112*	*Fólia kontaktná vysokodifúzna poistná*	*m2*	*197,800*	*2,567*	*507,75*
	VV		172,0*1,15		197,800		
17	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	15,110	1,590	24,02
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 366,83
18	K	762341252.2	Montáž lát a kontralát	m	554,000	1,555	861,47
	VV		208,0+346,0		554,000		
19	*M*	*605103610.09*	*Laty 50/40 mm, smrek akost A*	*m3*	*1,163*	*175,779*	*204,43*
	VV		(0,416+0,692)*1,05		1,163		
20	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,163	27,520	32,01
21	K	762810013.1	Podbitie- presah strechy z dosiek OSB na zraz ,hr. dosky 15 mm	m2	15,000	14,847	222,71
	VV		150,0*0,1		15,000		
26	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,225	23,904	5,38
	VV		15,0*0,015		0,225		
27	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,950	2,927	40,83
	D	764	Konštrukcie klampiarske				9 133,08
28	K	764171801.S	Krytina škridloplech pozink farebný maloformátová, sklon strechy nad 30° do 45°	m2	172,000	28,240	4 857,28
29	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,7 mm, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm ,vr. kotv. mat.a doplnkov - ozn. 1/k	m	39,000	27,707	1 080,57
31	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu hr. 0,7 mm, kruhové priemer 100 mm , vr.kolien , kotv. mat.a doplnkov - ozn. 2/k	m	16,000	29,805	476,88
32	K	764348401.1	Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf plechu, jednoradové ,vr. kotv. mat.a doplnkov - 4/k	ks	128,000	16,533	2 116,22
33	K	766670999.1	Montáž strešného výlezu VELUX, veľkosť 600x800 cm s parozábranou a lemovaním -	ks	1,000	80,424	80,42
34	*M*	*611310006100*	*Strešný výlez VELUX GVT , šxv 550x780 mm*	*ks*	*1,000*	*300,967*	*300,97*
35	*M*	*611380002800*	*Lemovanie hliníkové VELUX šxv 550x780 mm bez zatepľovacej sady*	*ks*	*1,000*	*70,392*	*70,39*
36	*M*	*611380007900*	*Manžeta z parotesnej fólie VELUX, šxv 550x780 mm*	*ks*	*1,000*	*23,642*	*23,64*
37	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	94,800	1,337	126,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
08 - Úpravy interiéru

JKSO:
Miesto:
ČS:
Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ:
Obec Beckov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RZ INVESTMENT GROUP, a.s.
IČO: 45907587
IČ DPH: SK2023178014

Projektant:
AMKO Trenčín
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Martinusová Katarína
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **19 137,47**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	19 137,47	23,00%	4 401,62

Cena s DPH **v EUR** **23 539,09**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
08 - Úpravy interiéru

Miesto: | Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov | Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. | Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**19 137,47**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 214,70
1 - Zemné práce	935,55
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	96,83
4 - Vodorovné konštrukcie	39,88
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 899,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 043,33
99 - Presun hmôt HSV	199,78
PSV - Práce a dodávky PSV	7 855,85
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 728,15
766 - Konštrukcie stolárske	2 073,31
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 159,85
781 - Dokončovacie práce a obklady	1 210,46
783 - Dokončovacie práce - nátery	234,33
784 - Dokončovacie práce	449,75
OST - Ostatné	66,92
O1 - Hasiace prístroje	66,92

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
08 - Úpravy interiéru

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**19 137,47**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 214,70
	D	1	Zemné práce				935,55
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - ozn. 16	m3	6,600	50,338	332,23
	VV		13,2*0,5*1,0		6,600		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,600	3,796	25,05
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6,600	0,408	2,69
4	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,600	7,988	52,72
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,600	0,752	4,96
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,220	33,548	376,41
	VV		6,6*1,7		11,220		
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100 m3	m3	3,300	3,862	12,74
	VV		jestv. vykop. zeminou				
	VV		13,2*0,5*0,5		3,300		
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,640	20,444	53,97
	VV		13,2*0,5*0,4		2,640		
9	*M*	*5833117000*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 N*	*m3*	*2,640*	*28,327*	*74,78*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				96,83
10	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehlami	m3	0,192	267,872	51,43
	VV		ozn. 17- nika				
	VV		0,8*1,2*0,2		0,192		
11	K	317162303.1	Keramický preklad POROTHERM KPP 12, šírky 120 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm -	ks	3,000	15,132	45,40
	D	4	Vodorovné konštrukcie				39,88
12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,660	60,429	39,88
	VV		13,2*0,5*0,1		0,660		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 899,33
13	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	141,120	3,642	513,96
	VV		m.1.01-1.04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(2*(13,67+6,15))*3,0		118,920		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		(0,9+2,1*2)*0,45		2,295		
	VV		-1,0*2,3		-2,300		
	VV		(1,0+2,3*2)*0,45		2,520		
	VV		-1,0*1,3		-1,300		
	VV		(1,0+1,3*2)*0,45		1,620		
	VV		-2,0*1,5*4		-12,000		
	VV		(2,0+1,5*2)*0,25*4		5,000		
	VV		-1,37*2,55		-3,494		
	VV		(1,37+2,55*2)*0,25		1,618		
	VV		m.1.05-1.07				
	VV		(2*(3,24+2,67))*2,66		31,441		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		Súčet		141,120		
14	K	612460301.S	Vnútorná stierka stien - ozn. InS	m2	141,120	9,625	1 358,28
	VV		m.1.01-1.04				
	VV		(2*(13,67+6,15))*3,0		118,920		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		(0,9+2,1*2)*0,45		2,295		
	VV		-1,0*2,3		-2,300		
	VV		(1,0+2,3*2)*0,45		2,520		
	VV		-1,0*1,3		-1,300		
	VV		(1,0+1,3*2)*0,45		1,620		
	VV		-2,0*1,5*4		-12,000		
	VV		(2,0+1,5*2)*0,25*4		5,000		
	VV		-1,37*2,55		-3,494		
	VV		(1,37+2,55*2)*0,25		1,618		
	VV		m.1.05-1.07				
	VV		(2*(3,24+2,67))*2,66		31,441		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		Súčet		141,120		
15	K	612465110.1	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástrek , strojné nanášanie	m2	141,120	5,777	815,25
16	K	612481119.1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením , vr.lepiacej	m2	141,120	6,900	973,73
17	K	631315611.1	Spätná úprava podlahy - z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 - ozn. 16	m3	0,792	114,146	90,40
	VV		13,2*0,6*0,1		0,792		
18	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	9,108	6,381	58,12
	VV		13,2*0,6*1,15		9,108		
19	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	55,581	55,58
20	*M*	*553310005300*	*Zárubňa oceľová CgU 800x1970 mm*	*ks*	*1,000*	*34,008*	*34,01*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 043,33
21	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	141,120	3,525	497,45
22	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	90,430	4,677	422,94
23	K	965043431.9	Búranie betónových podláh hr.100 mm - ozn. 16	m3	0,540	123,849	66,88
	VV		9,0*0,6*0,1		0,540		
24	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - ozn.8	m2	56,230	4,462	250,90
	VV		(6,15*2+6,04)*3,0		55,020		
	VV		-0,8*2,0*5		-8,000		
	VV		2,67*3,0		8,010		
	VV		-0,6*2,0		-1,200		
	VV		1,2*2,0		2,400		
	VV		Súčet		56,230		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,724	5,07
26	K	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní	m2	10,800	20,088	216,95
	VV		0,8*2,0*6		9,600		
	VV		0,6*2,0		1,200		
	VV		Súčet		10,800		
27	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm - ozn. 18	m2	0,880	9,728	8,56
	VV		0,8*1,1		0,880		
28	K	978013191.9	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu 15 %,ozn.14	m2	156,748	3,311	518,99
	VV		(2*(3,24+2,67))*2,66		31,441		
	VV		(2*(2,27+2,67))*2,66		26,281		
	VV		-0,6*2,0		-1,200		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		(2*(13,67+6,15))*3,0		118,920		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		-2,0*1,5*4		-12,000		
	VV		-1,37*2,55		-3,494		
	VV		Súčet		156,748		
29	K	784402801.1	Odstránenie malieb z omietok stien a stropov oškrabaním, výšky do 3,80 m - ozn.14	m2	156,748	1,165	182,61
30	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky - ozn.9	m2	24,984	7,574	189,23
	VV		(2*(0,87+2,67))*1,5		10,620		
	VV		-0,6*1,5		-0,900		
	VV		(2*(2,27+2,67))*1,8		17,784		
	VV		-0,6*1,8		-1,080		
	VV		-0,8*1,8		-1,440		
	VV		Súčet		24,984		
31	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom - ozn.12	súb.	1,000	7,551	7,55
32	K	725210821.S.1	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, vr. zaslepenia rozvodov vody a kanalizácie - ozn.12	súb.	3,000	6,372	19,12
33	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej , sprchocej , výlevky - ozn.12	súb.	4,000	3,924	15,70
34	K	731200815.S	Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 25 do 40 kW - ozn.13	ks	1,000	44,747	44,75
35	K	735151821.9	Demontáž vykurovacieho telesa , el. ohrievača - ozn.13	ks	7,000	4,684	32,79
36	K	733120819.S	Demontáž potrubia UK z oceľových rúrok hladkých - ozn.13	m	30,000	2,491	74,73
37	K	95290190	Demontáž jestv. rozvádzača-ozn.17	ks	1,000	203,799	203,80
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,244	13,635	303,30
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	222,440	0,368	81,86
40	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	22,244	10,397	231,27
41	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	22,244	4,670	103,88
42	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	22,244	115,312	2 565,00
	D	99	Presun hmôt HSV				199,78
43	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,863	34,074	199,78
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 855,85
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 728,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	763115512.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	17,241	40,702	701,74
	VV		- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu				
	VV		m.1.01				
	VV		(2,5+2,0)*3,0		13,500		
	VV		-0,9*2,0		-1,800		
	VV		m.1.02				
	VV		2,04*3,0		6,120		
	VV		-0,7*2,0		-1,400		
	VV		Súčet		16,420		
	VV		16,42*1,05		17,241		
45	K	763115513.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	13,970	43,409	606,42
	VV		- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu				
	VV		m.1.04				
	VV		6,15*3,0		18,450		
	VV		-2,45*2,1		-5,145		
	VV		Súčet		13,305		
	VV		13,305*1,05		13,970		
46	K	763112314.S	Priečka SDK hr. 195 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 100 mm	m2	7,350	55,841	410,43
	VV		- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch. úpravu				
	VV		m.1.02				
	VV		2,45*3,0		7,350		
47	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	18,090	0,528	9,56
	D	766	Konštrukcie stolárske				2 073,31
48	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	19,531	19,53
49	*M*	*611610000413*	*Dvere vnútorné jednokrídlové ,drevené 800x1970 mm plné s poldrážkou ,vr. kovania a zámku ,bez prahu , RAL 9006 sivá - ozn. D3*	*ks*	*1,000*	*171,704*	*171,70*
50	K	766702111.02	Montáž zárubní kovových obložkových pre dvere jednokrídlové , vr. montáže dverného	ks	2,000	68,119	136,24
51	*M*	*611810002333*	*Zárubňa vnútorná obložková s tesnením, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm,š. do 150 mm pre jednokrídlové dvere*	*ks*	*2,000*	*101,511*	*203,02*
52	*M*	*611610000411*	*Dvere vnútorné jednokrídlové,drevené 900x1970 mm plné s poldrážkou ,vr. kovania a zámku ,bez prahu , RAL 9006 sivá - ozn. D1*	*ks*	*1,000*	*162,122*	*162,12*
53	*M*	*611610000412*	*Dvere vnútorné jednokrídlové,drevené 700x1970 mm plné ,vr. kovania a zámku ,drevený prah , RAL 9006 sivá - ozn. D2*	*ks*	*2,000*	*143,558*	*287,12*
54	K	766651221.S	Montáž púzdra posuvných dverí do montovanej priečky (napr. sadrokartón), s dvoma zasúvacími púzdrami pre dve krídla, priechod 2,45 m - D4	ks	1,000	96,436	96,44
55	*M*	*553310014100*	*Stavebné puzdro pre posuvné dvere čistý priechod 2450 mm*	*ks*	*1,000*	*734,153*	*734,15*
56	*M*	*553420000200.S*	*Systém posuvných dverí - sada pojazdov*	*súb.*	*1,000*	*17,754*	*17,75*
57	*M*	*553420000300.S*	*Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)*	*m*	*2,450*	*6,209*	*15,21*
58	K	766664135.S	Montáž dverí drevených posuvných dvojkrídlových, posun do puzdra- D4	ks	1,000	49,275	49,28
59	*M*	*611610005100.S*	*Dvere vnútorné dvojkrídlové drevené 2450x2100 mm, plné , ,vr. kovania- madlo a zámku ,bez prahu , RAL 9006 sivá - ozn. D4*	*ks*	*1,000*	*172,530*	*172,53*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	21,730	0,378	8,22
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 159,85
61	K	7675100555.1	Montáž a dodávka Sklopné madlo dl. 80 cm nerez, vr. kotv. mat. a doplnkov - 1/Z	ks	2,000	125,752	251,50
62	K	7675100555.2	Montáž a dodávka Sklopné madlo dl. 60 cm nerez , vr. kotv. mat. a doplnkov - 2/Z	ks	1,000	128,771	128,77
63	K	7675100555.3	Montáž a dodávka Madlo dl. 60 cm nerez , vr. kotv. mat. a doplnkov - 3/Z	ks	1,000	69,483	69,48
64	K	766788013.2	Montáž a dodávka Stena WC kabíny 2670 mm+2270 mm , v. 2,0 m , HPL doska hr. 11 mm , kotv.do stien U profilom, rektifik. nožičky 150 mm / viď výkaz sanit. stien /,vr. kotv.mat., dverí š. 600 mm a kovania - ozn.3/Z	ks	1,000	1 694,292	1 694,29
65	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,560	0,701	15,81
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				1 210,46
66	K	781445078.1	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom	m2	19,085	36,419	695,06
	VV		m.1.03				
	VV		(2,45+0,6*2)*0,7		2,555		
	VV		m.1.05-1.07				
	VV		(2*(3,24+2,67))*1,5		17,730		
	VV		-0,8*1,5		-1,200		
	VV		Súčet		19,085		
67	*M*	*5976574001*	*Obkladačky keramické biele 300x600 mm*	*m2*	*19,467*	*25,514*	*496,68*
	VV		19,085*1,02		19,467		
68	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	12,740	1,469	18,72
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				234,33
69	K	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	5,300	8,012	42,46
	VV		zárubne				
	VV		((2*2,15+0,8)+(0,1+0,05*2))		5,300		
70	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	5,300	3,782	20,04
71	K	783894622.1	Náter pre sadrokartón- 1 x penetrácia , 2x vrchný biely Primalex oteruodolný	m2	77,122	2,228	171,83
	VV		steny				
	VV		(7,35+13,97+17,241)*2		77,122		
	D	784	Dokončovacie práce				449,75
72	K	784410100.2.1	Penetrovanie stien jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	141,120	1,193	168,36
	VV		m.1.01-1.04				
	VV		(2*(13,67+6,15))*3,0		118,920		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		(0,9+2,1*2)*0,45		2,295		
	VV		-1,0*2,3		-2,300		
	VV		(1,0+2,3*2)*0,45		2,520		
	VV		-1,0*1,3		-1,300		
	VV		(1,0+1,3*2)*0,45		1,620		
	VV		-2,0*1,5*4		-12,000		
	VV		(2,0+1,5*2)*0,25*4		5,000		
	VV		-1,37*2,55		-3,494		
	VV		(1,37+2,55*2)*0,25		1,618		
	VV		m.1.05-1.07				
	VV		(2*(3,24+2,67))*2,66		31,441		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		Súčet		141,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	784452271.2	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	141,120	1,994	281,39
	D	OST	Ostatné				66,92
	D	O1	Hasiace prístroje				66,92
74	K	796.1	Prístroj hasiaci práškový - ABC 6kg	ks	2,000	33,462	66,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
09 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	27. 4. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beckov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	45907587
	RZ INVESTMENT GROUP, a.s.	IČ DPH:	SK2023178014
Projektant:		IČO:	
	AMKO Trenčín	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Martinusová Katarína	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 970,89**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 970,89	23,00%	453,30

Cena s DPH **v EUR** **2 424,19**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
09 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 970,89**
HSV - Práce a dodávky HSV	279,43
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	257,44
99 - Presun hmôt HSV	21,99
PSV - Práce a dodávky PSV	1 691,46
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 691,46

ROZPOČET

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

2 - Neoprávnené výdavky

Časť:

09 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 970,89**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				279,43
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				257,44
1	K	317162132	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm - P1	ks	10,000	25,744	257,44
	D	99	Presun hmôt HSV				21,99
2	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,499	44,077	21,99
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 691,46
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 691,46
3	K	766100035.1	Montáž a dodávka Okno plastové jednojkr. otv.-sklopné 1000 x 1300 mm ,zaskl. iz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla Ugmin=0,8 W/m2K,vr.kovania , vnút.plast š. 450 mm+ vonk.AL parapetu š. 220 mm ,sieťka proti hmyzu - ozn. 1/O	ks	1,000	744,689	744,69
4	K	766100035.2	Montáž a dodávka Balkónová dvere plastové jednojkr. otv.-sklopné 1000 x 2300 mm ,zaskl. iz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla Ugmin=0,8 W/m2K,vr.kovania - ozn. 2/O	ks	1,000	933,803	933,80
5	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	17,660	0,735	12,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
10 - Zdravotechnická inštalácia

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	27. 4. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	45907587
RZ INVESTMENT GROUP, a.s.		IČ DPH:	SK2023178014
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
Martinusová Katarína		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **2 578,95**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	2 578,95	23,00%	593,16

Cena s DPH **v EUR** **3 172,11**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
10 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:
Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s.
Projektant:
Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 578,95**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	46,63
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5,15
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	41,48
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 532,32
713 - Izolácie tepelné	130,74
721 - Vnútorná kanalizácia	359,14
722 - Vnútorný vodovod	1 161,93
725 - Zariaďovacie predmety	880,51

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
10 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 578,95**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				46,63
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				5,15
1	K	61240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	1,000	5,147	5,15
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				41,48
2	K	97403-1144	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 15 cm	m	8,000	5,185	41,48
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				2 532,32
	D	713	Izolácie tepelné				130,74
3	K	71346-2142	Montáž tep.izolácie potrubia trubice TUBOLIT	m	79,000	0,309	24,41
4	K	71346-2143	Tepelná izolácia trubice Tubolit DG		0,000	0,000	0,00
5	K	71346-2144	TL 22/10	m	32,000	0,806	25,79
6	K	71346-2145	TL 28/10	m	6,000	0,832	4,99
7	K	71346-2146	TL 35/10	m	17,000	1,152	19,58
8	K	71346-21461	TL 22/20	m	14,000	2,126	29,76
9	K	71346-2147	TL 28/20	m	10,000	2,621	26,21
	D	721	Vnútorná kanalizácia				359,14
12	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110X2,2	m	3,000	3,926	11,78
13	K	72117-1110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125X3,2mm	m	16,000	4,192	67,07
15	K	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	5,000	1,329	6,65
16	K	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	2,000	1,914	3,83
17	K	72117-3308	Montáž kanalizačného potrubia	m	26,000	1,992	51,79
19	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	2,000	2,467	4,93
20	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,000	2,318	2,32
21	K	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	1,000	2,395	2,40
22	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	2,000	3,394	6,79
23	K	72122-3420	Zápachové uzávery pod umývadlo + montáž	kus	2,000	55,960	111,92
24	K	72122-3421	Zápachové uzávery pod drez + montáž	kus	1,000	61,712	61,71
26	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	26,000	1,075	27,95
	D	722	Vnútorný vodovod				1 161,93
31	K	72217-1223	Potrubie vodov. z rúrok PE rad ťažk. rPE D 32/5.3	m	5,000	1,749	8,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	72217-1251	Ivar Alpex Duo 20x2	m	51,000	2,824	144,02
33	K	72217-1252	Ivar Alpex Duo 26x2	m	14,000	4,787	67,02
34	K	72217-1253	Ivar Alpex Duo 32x3	m	17,000	8,988	152,80
35	K	72217-1255	Montáž potrubia plasthliník	m	82,000	1,594	130,71
36	K	72217-1256	Fitinky pre potrubie IVAR	sub	1,000	67,084	67,08
37	*M*	*422 3A0901*	*Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1/2"*	*kus*	*2,000*	*9,367*	*18,73*
38	*M*	*422 3A0901.1*	*Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 3/4"*	*kus*	*2,000*	*11,188*	*22,38*
39	*M*	*422 3A0903*	*Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1"*	*kus*	*3,000*	*14,833*	*44,50*
40	K	72222-1120	Ventil výtokový s prípojom na hadičku G 1/2	kus	8,000	5,104	40,83
41	K	72223-1063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	kus	1,000	20,904	20,90
43	K	72223-1198	Filter mech. nečistôt	kus	1,000	55,338	55,34
45	K	72225-4106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	kus	1,000	40,385	40,39
46	K	72225-4231	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	kus	1,000	201,877	201,88
48	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	87,000	0,824	71,69
49	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	87,000	0,861	74,91
	D	725	Zariaďovacie predmety				880,51
50	K	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	kus	1,000	133,270	133,27
51	K	72511-2302	Záchodová misa pre imobilných	kus	1,000	200,632	200,63
52	K	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	kus	2,000	27,433	54,87
53	K	72511-9309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	2,000	2,395	4,79
54	K	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	2,000	62,044	124,09
55	K	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	kus	2,000	21,880	43,76
56	K	72531-4371	Drez jednoduchý nerezový	kus	1,000	109,378	109,38
58	K	72531-9101	Montáž drezov jednoduchých, dvojitých	kus	1,000	25,216	25,22
59	K	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	1,000	2,318	2,32
63	K	72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	1,000	51,864	51,86
64	K	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	2,000	46,716	93,43
65	K	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru	kus	2,000	11,882	23,76
67	K	72582-9802	Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru	kus	1,000	13,126	13,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
11 - Vykurovanie

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	27. 4. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beckov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	45907587
	RZ INVESTMENT GROUP, a.s.	IČ DPH:	SK2023178014
Projektant:		IČO:	
	AMKO Trenčín	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Martinusová Katarína	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **4 578,55**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	4 578,55	23,00%	1 053,07

Cena s DPH **v EUR** **5 631,62**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

2 - Neoprávnené výdavky

Časť:

11 - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 578,55**
M - Práce a dodávky M	4 578,55
731 - Ústredné kúrenie	4 578,55

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
11 - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 578,55**
	D	M	Práce a dodávky M				4 578,55
	D	731	Ústredné kúrenie				4 578,55
1	K	Pol49	Vykurovacie teleso rebríkové KORADO KORALUX LinearComfort M 450 x 900	ks	1,000	22,087	22,09
2	K	Pol50	Vykurovacie teleso rebríkové KORADO KORALUX LinearComfort M 600 x 1220	ks	2,000	24,455	48,91
3	K	Pol51	Držiak rebríkového telesa	súb	3,000	9,015	27,05
4	K	Pol52	Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 11 VK 600 x 400	ks	1,000	23,197	23,20
5	K	Pol53	Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 11 VK 900 x 600	ks	1,000	21,610	21,61
6	K	Pol54	Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 21 VK 600 x 800	ks	1,000	24,620	24,62
7	K	Pol55	Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 21 VK 600 x 1400	ks	2,000	22,830	45,66
8	K	Pol56	Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 22 VK 600 x 1000	ks	1,000	23,124	23,12
9	K	Pol57	Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 22 VK 600 x 1400	ks	1,000	23,583	23,58
10	K	Pol58	Držiak panelového telesa	súb	7,000	3,415	23,91
11	K	Pol59	Armatúra HM rohová radiátorové šrobenie rohové pre rebrík	súb	3,000	5,499	16,50
12	K	Pol60	HERZ TS-3000 radiátorové šrobenie rohové pre VK	súb	7,000	5,434	38,04
13	K	Pol61	Hlavica HERZ Herzcules s odolnosťou proti poškodeniu a odcudzeniu	súb	10,000	7,757	77,57
14	K	Pol62	Potrubie z rúr z medi 22 x 1,0	m	4,000	6,867	27,47
	VV		pre propojenie vonkajšej a vnútornej jednotky TČ				
	VV		vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení				
	VV		spájané lisovaním				
	VV		vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.				
	VV		4,0		4,000		
15	K	Pol63	Potrubie z rúr z medi 18 x 1,0	m	18,000	6,059	109,06
	VV		pre propojenie vonkajšej a vnútornej jednotky TČ				
	VV		vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení				
	VV		spájané lisovaním				
	VV		vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.				
	VV		18,0		18,000		
16	K	Pol64	Potrubie z rúr z medi 15 x 1,0	m	70,000	5,857	409,99
	VV		pre propojenie vonkajšej a vnútornej jednotky TČ				
	VV		vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení				
	VV		spájané lisovaním				
	VV		vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.				
	VV		70,0		70,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	Pol35	Drobné armatúry a montážny materiál	súb	1,000	64,700	64,70
18	K	Pol36	Preplach potrubí	m	92,000	0,762	70,10
19	K	Pol37	Tlaková skúška potrubí	m	92,000	0,725	66,70
20	*M*	*Pol21*	*Vykurovacie teleso rebríkové KORADO KORALUX LinearComfort M 450 x 900*	*ks*	*1,000*	*104,723*	*104,72*
21	*M*	*Pol22*	*Vykurovacie teleso rebríkové KORADO KORALUX LinearComfort M 600 x 1220*	*ks*	*2,000*	*111,149*	*222,30*
22	*M*	*Pol23*	*Držiak rebríkového telesa*	*súb*	*3,000*	*5,912*	*17,74*
23	*M*	*Pol24*	*Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 11 VK 600 x 400*	*ks*	*1,000*	*95,214*	*95,21*
24	*M*	*Pol25*	*Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 11 VK 900 x 600*	*ks*	*1,000*	*147,226*	*147,23*
25	*M*	*Pol26*	*Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 21 VK 600 x 800*	*ks*	*1,000*	*145,968*	*145,97*
26	*M*	*Pol39*	*Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 21 VK 600 x 1400*	*ks*	*2,000*	*221,813*	*443,63*
27	*M*	*Pol40*	*Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 22 VK 600 x 1000*	*ks*	*1,000*	*174,335*	*174,34*
28	*M*	*Pol41*	*Vykurovacie teleso panelové KORADO RADIK ventil-kompakt 22 VK 600 x 1400*	*ks*	*1,000*	*256,108*	*256,11*
29	*M*	*Pol42*	*Držiak panelového telesa*	*súb*	*7,000*	*6,343*	*44,40*
30	*M*	*Pol43*	*Armatúra HM rohová radiátorové šrobenie rohové pre rebrík*	*súb*	*3,000*	*39,263*	*117,79*
31	*M*	*Pol44*	*HERZ TS-3000 radiátorové šrobenie rohové pre VK*	*súb*	*7,000*	*27,136*	*189,95*
32	*M*	*Pol45*	*Hlavica HERZ Herzcules s odolnosťou proti poškodeniu a odcudzeniu*	*súb*	*10,000*	*29,945*	*299,45*
33	*M*	*Pol46*	*Potrubie z rúr z medi 22 x 1,0*	*m*	*4,000*	*19,525*	*78,10*
34	*M*	*Pol47*	*Potrubie z rúr z medi 18 x 1,0*	*m*	*18,000*	*12,797*	*230,35*
35	*M*	*Pol48*	*Potrubie z rúr z medi 15 x 1,0*	*m*	*70,000*	*10,869*	*760,83*
36	*M*	*Pol16*	*Drobné armatúry a montážny materiál*	*súb*	*1,000*	*86,548*	*86,55*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
12 - Elektroinštalácia

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	27. 4. 2026
Objednávateľ:		IČO:	
	Obec Beckov	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	45907587
	RZ INVESTMENT GROUP, a.s.	IČ DPH:	SK2023178014
Projektant:		IČO:	
	AMKO Trenčín	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Martinusová Katarína	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **4 276,52**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	4 276,52	23,00%	983,60

Cena s DPH **v EUR** **5 260,12**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum voľného času Beckov

Objekt:

2 - Neoprávnené výdavky

Časť:

12 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín

Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 276,52**
D1 - Práce HSV	535,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	535,00
D2 - Montážne práce	3 741,52
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 709,35
922 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADI	32,17

ROZPOČET

Stavba:
Centrum voľného času Beckov
Objekt:
2 - Neoprávnené výdavky
Časť:
12 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 27. 4. 2026

Objednávateľ: Obec Beckov Projektant: AMKO Trenčín
Zhotoviteľ: RZ INVESTMENT GROUP, a.s. Spracovateľ: Martinusova Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 276,52**
	D	D1	Práce HSV				535,00
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				535,00
1	K	971033531	Vybúranie otvorov v tehlovom murive s veľkosťou plochy do 1 m2 hrúbky do 150 mm	m2	0,500	10,031	5,02
2	K	973031616	Vysekanie kapsy v murive z tehál pre klátiky a krabice veľkosti do 100 x 100 x 50 mm	kus	43,000	1,505	64,72
3	K	974031121	Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 30 mm a šírky do 30 mm	m	135,000	1,712	231,12
4	K	974031132	Vysekanie rýh v tehlovom murive do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm	m	10,000	2,793	27,93
5	K	97403287111	Zaomietanie drážok	m	135,000	1,495	201,83
6	K	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	balení	1,000	4,382	4,38
	D	D2	Montážne práce				3 741,52
	D	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 709,35
7	K	210010002	Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC typ 23-16 D 16 mm uložená pod omietkou	m	50,000	1,443	72,15
8	*M*	*3450704000*	*Rúrka FX 20*	*m*	*50,000*	*0,278*	*13,90*
9	K	21001002511	Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC typ FXP 20 D 20 mm uložená pevne	m	70,000	1,522	106,54
10	*M*	*3410106049*	*Rúrka FXP 20*	*m*	*70,000*	*0,501*	*35,07*
11	K	21001002611	Rúrka elektroinštalačná ohybná PVC typ FXP 25 D 25 mm uložená pevne	m	120,000	1,410	169,20
12	*M*	*3410106051*	*Rúrka FXP 25*	*m*	*120,000*	*0,651*	*78,12*
13	K	210010301	Krabica prístrojová KP 68 bez zapojenia	kus	43,000	1,575	67,73
14	*M*	*3410103182*	*Krabica KPR 68 ZB*	*kus*	*8,000*	*0,772*	*6,18*
15	*M*	*3450922000*	*Krabica prístrojová ASD70*	*kus*	*35,000*	*0,244*	*8,54*
16	K	210010502	Osadenie svorky do 3 x 4 vrátane zapojenia	kus	30,000	0,848	25,44
17	*M*	*3410107385*	*Svorka WAGO 2273-203,3x0,5-2,5*	*kus*	*30,000*	*0,136*	*4,08*
18	K	210010503	Osadenie svorky do 5 x 4 vrátane zapojenia	kus	10,000	1,067	10,67
19	*M*	*3410107387*	*Svorka WAGO 2273-205,5x0,5-2,5*	*kus*	*10,000*	*0,193*	*1,93*
20	K	210810045	Kábel 1-CYKY 3x1,5 mm2 uložený pevne svetlá	m	220,000	1,452	319,44
21	*M*	*3410104300*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5*	*m*	*190,000*	*0,744*	*141,36*
22	*M*	*3410105000*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5*	*m*	*30,000*	*0,738*	*22,14*
23	K	210810045.1	Kábel 1-CYKY 3x1,5 mm2 uložený pevne žalúzie	m	50,000	1,445	72,25
24	*M*	*3410105000*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5*	*m*	*50,000*	*0,752*	*37,60*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210810046	Kábel 1-CYKY 3x2,5 mm2 uložený pevne	m	190,000	1,507	286,33
26	*M*	*3410105100*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5*	*m*	*190,000*	*0,937*	*178,03*
27	K	21088104911	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2 0,6/1 kV uložený voľne	m	15,000	1,046	15,69
28	*M*	*341157040714*	*ELEKTRO Kábel pevný CYKY-J 5x6 bezhalogénový čierny*	*m*	*15,000*	*4,593*	*68,90*
29	K	210100259	Ukončenie kábla celoplastového do 5x6-10 mm2	kus	1,000	7,520	7,52
30	K	210100258	Ukončenie kábla celoplastového do 5x4 mm2	kus	23,000	5,653	130,02
31	K	210800547	Vodič CY (H05V-U) 6 mm2 uložený pevne	m	40,000	1,476	59,04
32	*M*	*3410403400*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 6 žltozelený*	*m*	*40,000*	*0,628*	*25,12*
33	K	21022004011	Uzemňovacia svorka na potrubie typ Bernard	kus	5,000	5,021	25,11
34	*M*	*341157051901*	*ELEKTRO Svorka uzemňovacia ZSA 16 16 mm2 BERNARD*	*kus*	*5,000*	*0,573*	*2,87*
35	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený jednopólový radenie 1 vrátane zapojenia	kus	1,000	2,588	2,59
36	*M*	*3450201270*	*Spínač 1 biely*	*kus*	*1,000*	*2,043*	*2,04*
37	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	3,000	2,587	7,76
38	*M*	*3450201520*	*Prepínač 6 biely*	*kus*	*3,000*	*1,988*	*5,96*
39	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený krížový prepínač radenie 7 vrátane zapojenia	kus	1,000	3,342	3,34
40	*M*	*3450201620*	*Prepínač 7 biely*	*kus*	*1,000*	*2,395*	*2,40*
41	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený dvojitý prepínač striedavý radenie 5 B vrátane	kus	3,000	5,343	16,03
42	*M*	*3450201910*	*Prepínač 6+6 biely*	*kus*	*3,000*	*2,708*	*8,12*
43	K	210111012	Zásuvka domová polozapustená alebo zapustená 10/16 A 250 V 2P + PEN vrátane dvojitého zapojenia	kus	35,000	5,933	207,66
44	*M*	*3450364800*	*Zásuvka 16A*	*kus*	*35,000*	*2,948*	*103,18*
45	K	210113501	Kompletáž vypínačov a zásuviek	hod	6,000	14,891	89,35
46	*M*	*3410104580*	*Zas dat.1xRJ45*	*kus*	*10,000*	*11,380*	*113,80*
47	*M*	*3410108605*	*RÁMIK 1P BIELA N*	*kus*	*20,000*	*0,345*	*6,90*
48	*M*	*3410108606*	*RÁMIK 2P BIELA N*	*kus*	*18,000*	*0,951*	*17,12*
49	*M*	*3410108607*	*RÁMIK 3P BIELA N*	*kus*	*1,000*	*1,605*	*1,61*
50	K	210190002	Montáž rozvádzača	kus	2,000	149,608	299,22
51	*M*	*3410103016*	*Rozvádzač RS*	*kus*	*1,000*	*214,431*	*214,43*
52	*M*	*3410103016.1*	*Rozvádzač RACK*	*kus*	*1,000*	*302,434*	*302,43*
53	K	21022003111	Ekvipotenciálna svorkovnica typ EPS 2	kus	1,000	22,264	22,26
54	*M*	*3410301644*	*Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2*	*kus*	*1,000*	*17,039*	*17,04*
55	K	211010012	Montáž upevňovacieho bodu	kus	90,000	0,139	12,51
56	*M*	*5539B1716*	*Materiál pre upevňovací bod*	*kus*	*90,000*	*0,274*	*24,66*
57	K	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	8,000	13,604	108,83
58	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,000	21,523	129,14
	D	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACÍC				32,17
59	K	220511001	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	kus	10,000	3,217	32,17

Centrum voľného času Beckov

Obec BECKOV

Zhotoviteľ :**RZ INVESTMENT GROUP, a.s.**,Miletičova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov,IČO: 45 907 587

HARMONOGRAM

		1.mesiac				2.mesiac				3.mesiac				4.mesiac			
	Oprávnené výdavky																
1	Zateplenie - obvodový plášť																
2	Výmena otvorových konštrukcii																
3	Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia																
4	Odkvapový chodník , úpravy exteriéru																
5	Zdroj tepla a rekuperácia																
6	Elektroinštalácia																
13	Bleskozvod																
	Neoprávnené výdavky																
7	Obnova strechy																
8	Úpravy interiéru																
9	Výmena otvorových konštrukcii																
10	Zdravotechnická inštalácia																
11	Vykurovanie																
12	Elektroinštalácia																

Realizácia diela v trvaní 100 dní.

V Bratislave 28.04.2026

Príloha č. 3 – Vyhlásenie o subdodávateľoch

P. č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Zápis v Zozname hospodárskych subjektov (ÁNO/NIE)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Allianz

Moje podnikanie – poistná zmluva

10. 12. 2025

Váš finančný agent
Boris Omanik,
+421940380289,
boris.omanik@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Poistenie

Dátum uzatvorenia
10. 12. 2025
Začiatok poistenia
11. 12. 2025

Číslo zmluvy
K550085300
Poistné obdobie
Jeden rok

Poistná doba
neurčitá

Balík krytia
Extra

Poisťovateľ

Názov	**Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.**
Adresa	Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

Poistník/Poistený

Názov	RZ INVESTMENT GROUP, a.s.
Adresa	Miletičova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Oprávnená osoba	Jozef Gajdošík
IČO	45907587
IČ DPH	SK2023178014
Register	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6958/B
Telefón	+421907801804
Email	jozef.gajdosik36@gmail.com

Podnikateľské činnosti, na ktoré sa poistenie vzťahuje

Všetky podnikateľské činnosti, na ktorých vykonávanie má poistený oprávnenie, okrem vylúčených činností uvedených v Sprievodcovi poistením Moje podnikanie.

Hlavná podnikateľská činnosť k začiatku poistenia (podľa FINSTAT):

SK NACE	Ostatné špecializované stavebné práce i. n. - 43990
Obrat	1 600 000 €
Počet zamestnancov	2

Predmety poistenia a poistené riziká — Poistné sumy/limity

Všeobecná zodpovednosť za škodu

Allianz

10. 12. 2025

Váš finančný agent
Boris Omanik,
+421940380289,
boris.omanik@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

vrátane vadného výrobku	
– limit plnenia na jednu škodovú udalosť počas jedného poistného obdobia	1 000 000 €
– maximálny limit plnenia za všetky škodové udalosti za jedno poistné obdobie	2 000 000 €
Sublimity na jednu a všetky škodové udalosti počas jedného poistného obdobia	
– škoda na prevzatej veci	10 000 €
– škoda na prevzatom motorovom vozidle	500 000 €
– škoda na prenajatej nehnuteľnosti/byte	1 000 000 €
Zodpovednosť za environmentálnu škodu	
– limit plnenia na jednu a všetky škodové udalosti počas jedného poistného obdobia	300 000 €
Prerušenie prevádzky	160 000 €
Asistenčné služby (základné)	400 €
Spoluúčasť (okrem asistenčných služieb)	200 €
Územná platnosť pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	EÚ + EFTA
Územná platnosť pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu	EÚ + EFTA

Miesto poistenia pre hnuteľné veci, prerušenie prevádzky (1)

Adresa Miletičova 23, 821 09 Bratislava-Ružinov

Predmety poistenia (1)	Poistné sumy
Hnuteľné veci	1 000 €
z toho umelecké predmety (zbierky), cennosti v trezore a hotovosť počas prepravy	50 €
Veci zamestnancov	1 000 €
Budova	nepoistené

Poistené riziká (1)	Hnuteľné veci
FLEXA – požiar, dym, blesk, explózia, implózia, pád lietadla, rázova vlna a náraz vozidla.	1 000 €
Živelné udalosti	1 000 €
Poistené náklady	1 000 €
Odpratávacie náklady	100 €
Vodovodné škody	200 €
Rozbitie skla	50 €
Krádež, lúpež	200 €
Vandalizmus bez prekonania prekážky	50 €
Voliteľné riziko: zemetrasenie	1 000 €

Allianz

10. 12. 2025

Váš finančný agent
Boris Omanik,
+421940380289,
boris.omanik@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Dotazník (1)

Budova v ktorej sa podnikanie vykonáva nie je vo výstavbe ani v rekonštrukcii, ani nebolo na ňu vydané rozhodnutie o odstránení stavby	áno [X]

Detaily k Vášmu poisteniu

Vznik poistenia

Poistenie vzniká uzatvorením poistnej zmluvy, ktoré nastane zaplatením poistného s daňou a poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve, pokiaľ platba poistného s daňou bude pripísaná v plnej výške na účet poisťovateľa do 5 dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade poistenie nevzniká.

Elektronická komunikácia (email, telefón)

Uvedením svojho emailu a telefónu v tejto poistnej zmluve poistník berie na vedomie, že poisťovateľ a poistník budú vzájomnú komunikáciu (vrátane dokumentov) týkajúcu sa tejto poistnej zmluvy uskutočňovať v elektronickej forme prostredníctvom nástrojov elektronickej komunikácie, ktorými sú email a telefón poistníka uvedený v časti Poistník, a email a telefón poisťovateľa v zmysle Všeobecných podmienok elektronickej komunikácie pre klientov s IČO, (ďalej aj ako „všeobecné podmienky"). Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi každú zmenu emailu alebo telefónu. Účinky doručenia a ďalšie podmienky, za ktorých sa bude uskutočňovať elektronická komunikácia, vrátane zmeny a zrušenia elektronickej komunikácie, sú uvedené vo všeobecných podmienkach. V prípade zrušenia Elektronickej komunikácie poistníkom a potreby zasielania dokumentov v listinnej podobe zo strany poisťovateľa (poštou na adresu sídla poistníka) má poisťovateľ právo spoplatniť takto zasielané dokumenty, a to v súlade so sadzobníkom uverejneným na webovom sídle poisťovateľa.

Vyhlásenie poistníka k spracovaniu osobných údajov

Prijatím návrhu poistnej zmluvy, potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie vyplývajúce z platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. Beriem na vedomie, že mám právo požiadať poisťovateľa o poskytnutie týchto informácií v úplnom znení v tlačenej podobe. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené aj na webovom sídle poisťovateľa.Pre prípad, že poistník uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzuje, že mu táto osoba udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poisťovateľom na účely podľa platného zákona o poisťovníctve a je si vedomý toho, že je povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom tejto osoby. Informácie o spracúvaní osobných údajov môžete nájsť na allianz.sk/gdpr.

Poistné podmienky a vyhlásenie poistníka

Vyhlasujem, že som bol pred uzatvorením poistnej zmluvy oboznámený s obsahom Sprievodcu poistenia – Moje podnikanie zo dňa 01.07.2025 (ďalej len „Sprievodca poistením"), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a nájdete ho na našom webe **www.allianz.sk/MP010725**.
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje a odpovede na písomné otázky poisťovateľa sú úplné, pravdivé a nezamlčal som žiadnu skutočnosť týkajúcu sa poistenia dohodnutého touto poistnou zmluvou.
Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto vyhlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo

Allianz

10. 12. 2025

Váš finančný agent
Boris Omanik,
+421940380289,
boris.omanik@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní, finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
Táto poistná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

Podanie podnetov, sťažností
V prípade Vašej nespokojnosti môžete ústnu a písomnú sťažnosť podať osobne v pobočkách a našich agentúrnych kanceláriách. Ústnu sťažnosť môžete podať aj na telefónnom čísle +421 2 50 122 222. Písomnú sťažnosť môžete zaslať aj emailom na dialog@allianz.sk alebo poštou na adresu Allianz.

Rozpis bežného poistného za poistné obdobie

Ročné poistné s daňou	1 760 €
Poistné (splátka) + daň z poistenia* (splátka)	407,41 € + 32,59 €
Štvrťročná splátka poistného s daňou na úhradu**	440 €

*Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8 % v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**Splátka poistného je splatná k 11. 3. , 11. 6. , 11. 9. a 11. 12. príslušného poistného obdobia.

Informácie pre účely správy poistenia

Získateľské číslo finačného agenta 1	1363429/00072506
Priezvisko a meno/Obchodné meno 1	Boris Omanik
Telefón/email	+421940380289/boris.omanik@os.allianz.sk

Prílohy:
Úhrada poistného
Poistný certifikát
Všeobecné podmienky elektronickej komunikácie pre klientov s IČO
Informačný dokument o poistnom produkte

Allianz

10. 12. 2025

Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy: 10. 12. 2025

Váš finančný agent
Boris Omanik,
+421940380289,
boris.omanik@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Mag. Robert Altfahrt-Riedler
člen predstavenstva
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Juraj Dlhopolček, MSc
člen predstavenstva
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Radi Vám pomôžeme.
Infolinka +421 2 50 122 222 alebo www.allianz.sk

Allianz

allianz.sk

Poistný certifikát

POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU/CERTIFICATE OF COMMERCIAL GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHEIN FÜR DIE ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG INKLUSIVE PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below./Dieser Versicherungsschein wurde ausschliesslich für Informationszwecke ausgestellt. Dieser Versicherungsschein ändert oder erweitert nicht den in der unten angegebener Versicherungspolice gewährleisteten Umfang des Versicherungsschutzes.

POISŤOVATEĽ/INSURER/VERSICHERER
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Pribinova 19
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862

POISTENÝ/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER
RZ INVESTMENT GROUP, a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 45907587

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims./Hiermit bestätigen wir, dass der oben genannte Versicherungsnehmer für den Zeitraum und in dem unten angegebenen Umfang versichert ist. Unabhängig von beliebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinbarung oder eines Kontraktes, für den dieser Versicherungsschein ausgestellt wurde, unterliegt der Umfang des durch diese Versicherungspolice gewährten Versicherungsschutzes den Versicherungsbedingungen.

PRINCIP POISTENIA/ TRIGGER/ VERSICHERUNGSPRINZIP	LOSS OCCURRENCE
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/ POLICY NO. / VERSICHERUNGSVERTRAG NR.	K550085300
ZAČIATOK POISTENIA/ THIS INSURANCE IS VALID FROM/ VERSICHERUNGSBEGINN	11. 12. 2025
CERTIFIKÁT JE PLATNÝ/ CERTIFICATE IS VALID/ VERSICHERUNGSSCHEIN IST GÜLTIG	11. 12. 2025 - 10. 12. 2026
ÚZEMNÉ KRYTIE/ TERRITORIAL COVERAGE/ GELTUNGSBEREICH	EU a EFTA

LIMIT/ LIMITS/ LIMIT	NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ EACH LOSS DURING THE POLICY PERIOD/ FÜR EINEN SCHÄDEN	1 000 000 €
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ AGGREGATE DURING THE POLICY PERIOD/ FÜR ALLE SCHÄDEN	2 000 000 €
NOTES/REMARKS		

MAG. ROBERT ALTFAHRT-RIEDLER
MEMBER OF THE BOARD
PODPIS A ZA POISŤOVATEĽA/SIGNATURE OF THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE INSURER/ UNTERSCHRIFT DES ERSICHERERS

V BRATISLAVE, 10. 12. 2025
MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/ PLACE AND DATE OF CERTIFICATE ISSUE/ ORT UND AUSSTELLUNGSDATUM DES VERSICHERUNGSCHEINES

Allianz

allianz.sk

Poistný certifikát

POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU/CERTIFICATE OF COMMERCIAL GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHEIN FÜR DIE ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG INKLUSIVE PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below./Dieser Versicherungsschein wurde ausschliesslich für Informationszwecke ausgestellt. Dieser Versicherungsschein ändert oder erweitert nicht den in der unten angegebener Versicherungspolice gewährleisteten Umfang des Versicherungsschutzes.

POISŤOVATEĽ/INSURER/VERSICHERER
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Pribinova 19
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862

POISTENÝ/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER
RZ INVESTMENT GROUP, a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 45907587

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims./Hiermit bestätigen wir, dass der oben genannte Versicherungsnehmer für den Zeitraum und in dem unten angegebenen Umfang versichert ist. Unabhängig von beliebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinbarung oder eines Kontraktes, für den dieser Versicherungsschein ausgestellt wurde, unterliegt der Umfang des durch diese Versicherungspolice gewährten Versicherungsschutzes den Versicherungsbedingungen.

PRINCIP POISTENIA/ TRIGGER/ VERSICHERUNGSPRINZIP	LOSS OCCURRENCE
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/ POLICY NO. / VERSICHERUNGSVERTRAG NR.	K550085300
ZAČIATOK POISTENIA/ THIS INSURANCE IS VALID FROM/ VERSICHERUNGSBEGINN	11. 12. 2025
CERTIFIKÁT JE PLATNÝ/ CERTIFICATE IS VALID/ VERSICHERUNGSSCHEIN IST GÜLTIG	11. 12. 2025 - 10. 12. 2026
ÚZEMNÉ KRYTIE/ TERRITORIAL COVERAGE/ GELTUNGSBEREICH	EU a EFTA

LIMIT/ LIMITS/ LIMIT	NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ EACH LOSS DURING THE POLICY PERIOD/ FÜR EINEN SCHÄDEN	1 000 000 €
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ AGGREGATE DURING THE POLICY PERIOD/ FÜR ALLE SCHÄDEN	2 000 000 €
NOTES/REMARKS		

MAG. ROBERT ALTFAHRT-RIEDLER
MEMBER OF THE BOARD
PODPIS A ZA POISŤOVATEĽA/SIGNATURE OF THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE INSURER/ UNTERSCHRIFT DES ERSICHERERS

V BRATISLAVE, 10. 12. 2025
MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/ PLACE AND DATE OF CERTIFICATE ISSUE/ ORT UND AUSSTELLUNGSDATUM DES VERSICHERUNGSCHEINES

Allianz

10. 12. 2025

Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy: 10. 12. 2025

Váš finančný agent
Boris Omanik,
+421940380289,
boris.omanik@os.allianz.sk

Infolinka
+421 2 50 122 222
allianz.sk

Assistenčné služby
+421 2 50 122 222

Poistné udalosti
+421 2 50 122 222
allianz.sk/skoda

Mag. Robert Altfahrt-Riedler
člen predstavenstva
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Juraj Dlhopolček, MSc
člen predstavenstva
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Radi Vám pomôžeme.
Infolinka +421 2 50 122 222 alebo www.allianz.sk

Allianz

allianz.sk

Poistný certifikát

POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIRONMENTÁLNU ŠKODU/ CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL LIABILITY INSURANCE

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below.

POISŤOVATEĽ/INSURER/
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Pribinova 19
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862

POISTENÝ/INSURED
RZ INVESTMENT GROUP, a.s.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 45907587

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES
Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims.

DRUH POISTNÉHO KRYTIA / TYPE OF INSURANCE	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu/ Environmental Liability
POISTNÝ PRINCÍP / TRIGGER	Prvé zistenie/First Discovery
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY / POLICY NO.	K550085300
ZAČIATOK POISTENIA/INSURANCE INCEPTION	11. 12. 2025
TENTO CERTIFIKÁT JE PLATNÝ / THIS CERTIFICATE IS VALID	11. 12. 2025 - 10. 12. 2026
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ / COVERAGE TERRITORY	EU a EFTA
POISTNÁ SUMA NA JEDNU A VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ LIMIT FOR EACH AND ALL LOSSES DURING THE POLICY PERIOD	300 000 €
NOTES/REMARKS	

MAG. ROBERT ALTFAHRT-RIEDLER
MEMBER OF THE BOARD
PODPIS A ZA POISŤOVATEĽA/SIGNATURE OF THE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE INSURER

V BRATISLAVE, 10. 12. 2025
MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/ PLACE AND DATE OF CERTIFICATE ISSUE