DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO Č. 26/2025

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**MV staving, a.s.**
So sídlom:	Hviezdoslavova 2, 971 01 Prievidza
Zastúpený:	Ing. Maroš Vlnieška – riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.
IČO:	36298972
IČ DPH:	SK2020076652
DIČ:	2020076652
Bankové spojenie :	VÚB, a.s.
IBAN:	SK30 0200 000 0019 8030 7757
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 21431/T

(ďalej ako „Zhotoviteľ")

Objednávateľ

Obchodné meno:	**Obec Beckov**
So sídlom:	Beckov 180, 916 38 Beckov
Konajúci prostredníctvom:	Ernest Benko, starosta
IČO:	00311413
DIČ:	2021091336
IČ DPH:	nie je platca DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK72 5600 0000 0058 0696 1022

(ďalej ako „Objednávateľ")

Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „Zmluvná strana" a spoločne aj ako „Zmluvné strany".

Článok 1
Preambula

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.03.2025 Zmluvu o dielo č. 26/2025 (ďalej ako „Zmluva")., ku ktorej bol dňa 02.04.2025 uzatvorený Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 uzatvorený dňa 05.06.2025 a Dodatok č. 3 uzatvorený dňa 27.04.2026.

1.2 V Zmluve sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre Objednávateľa stavebné práce na Diele: „Rekonštrukcia severného paláca hradu Beckov" (ďalej len „Dielo") v termíne do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska.

1.3 Tento Dodatok č. 4 k Zmluve (ďalej len „Dodatok" alebo „Dodatok č. 4") je uzavretý podľa čl. 19. bod 19.1 a článku 7 Zmluvy v spojení s § 18 ods. 1 písm. c) a e) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 2
Predmet dodatku

2.1 V článku 10 v bode 10.1 sa znenie písm. d) nahrádza nasledovným:

Termín pre odovzdanie Diela:
najneskôr do jedného (1) mesiaca od predloženia požadovanej dokumentácie pre Dielo v zmysle bodu 10.4 zmluvy najneskôr však do 23.08.2026. Dodávateľ sa zaväzuje následne po odovzdaní Diela poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v rámci kolaudačného konania.

2.2 Predmetom Dodatku č. 4 je vykonanie prác naviac a menej zhotoviteľom uvedených v prílohe tohto dodatku v súlade s článkom 7 Zmluvy.

2.3 Vykonaním prác naviac a menej sa nemení charakter Zmluvy a ide len o doplňujúce práce k pôvodnému Dielu.

2.4 V Článku 5 Cena Diela a platobné podmienky sa znenie bodu 5.1. nahrádza nasledovným znením:

„5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	718 198,13 EUR
DPH	165 185,57 EUR
Cena celkom vrátane DPH	**883 383,70 EUR**

slovom: osemstoosemdesiattritisíctristoosemdesiattri eur a sedemdesiat eurocentov, vrátane DPH.“

2.5 Prílohou tohto Dodatku je súpis prác naviac a menej zostavený v súlade s bodom 7.1 Zmluvy.

Článok 3
Záverečné dojednania

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.

3.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1 - Súpis naviac prác
Príloha č. 2 - Aktualizovaná príloha č. 2 Zmluvy - Výkaz výmer

V Beckove, dňa

Za objednávateľa:
Obec Beckov

.....
Ernest Benko
starosta

V Prievidzi, dňa

Za zhotoviteľa:
MV staving a.s.

.....
Ing. Maroš Vlnieška
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4**

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov
Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza
Miesto: Beckov

Spracoval: Peter Mokrý
Dátum: 3. 12. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
01.02	**Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac**	**50 922,56**	**11 712,19**	**62 634,75**
05	Kamenné schody naviac objem muriva, stupne z pieskovcových blokov	8 687,91	1 998,22	10 686,13
06	Vyčistenie päty stien na brale, kríky, vapkovanie	2 250,00	517,50	2 767,50
07	Odpočet päty stien na severnej fasáde	-7 998,05	-1 839,55	-9 837,60
07.2	Realizácia päty stien na západnej fasáde	10 836,77	2 492,46	13 329,23
10	Odvodnenie schodiska do 1.NP do vsaku	578,26	133,00	711,26
12	Zámena tehlová dlažba	14 163,65	3 257,64	17 421,29
13	Sekacie práce do brala v trase kanalizácie odvodnenia strechy, V. trakt	908,57	208,97	1 117,54
14	Reštaurovanie kamenných portálov a doplnené výplne otvorov podľa rozhodnutia KPÚ	2 375,50	546,37	2 921,87
16	Ukončenie záklopu stropu pri stenách	1 226,65	282,13	1 508,78
17	Vymurovanie tehlovej klenby otvoru D1	744,85	171,32	916,17
19	Domurovanie sedílii v oknách 2.NP	1 135,82	261,24	1 397,06
20	Zmena trasy elektroinštalácie, doplnenie skrinky do podlahy	1 311,01	301,53	1 612,54
21	Domurovanie výpadkov v nadstrešnom múre, omietka plôch pod atikou	1 406,95	323,60	1 730,55
22	Domurovanie výpadkov a škárovanie muriva na 3.NP JZ rohu	323,61	74,43	398,04
23	Elektrická požiarna signalizácia	4 378,61	1 007,08	5 385,69
24	Drevené stupne zapustené v podlahe 3.NP pri dverách do východného traktu	150,00	34,50	184,50
25.1	Doplnenie uzemnenia rebríka	5 695,05	1 309,86	7 004,91
25.2	Predĺženie prípojky NN do rozvádzača	523,80	120,47	644,27
26	Tesnenie okien	835,20	192,10	1 027,30
37.1	Olovený parapet na okno O1-O3	1 388,40	319,33	1 707,73
	Celkom	**50922,56**	**11712,19**	**62 634,75**

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4**

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov
Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza
Miesto: Beckov

Spracoval: Peter Mokrý
Dátum: 3. 12. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2025_04_07_ Dod	**Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4**	**718 198,13**	**165 185,57**	**883 383,70**	**0,00**	**715 948,13**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**
01.01	**Západný trakt severného paláca hradu Beckov**	**667 275,57**	**153 473,38**	**820 748,95**	**0,00**	**667 275,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	Búracie práce	10 068,53	2 315,76	12 384,29	0,00	10 068,53	0,00	0,00	0,00
02	Nové konštrukcie	602 921,47	138 671,94	741 593,41	0,00	602 921,47	0,00	0,00	0,00
03	Elektorinštalácia	34 127,27	7 849,27	41 976,54	0,00	34 127,27	0,00	0,00	0,00
04	Elektrická požiarna signalizácia	20 158,30	4 636,41	24 794,71	0,00	20 158,30	0,00	0,00	0,00
01.02	**Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac**	**50 922,56**	**11 712,19**	**62 634,75**	**0,00**	**48 672,56**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**
05	Kamenné schody naviac objem muriva, stupne z pieskovcových blokov	8 687,91	1 998,22	10 686,13	0,00	8 687,91	0,00	0,00	0,00
06	Vyčistenie päty stien na brale, kríky, vapkovanie	2 250,00	517,50	2 767,50	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
07	Odpočet päty stien na severnej fasáde	-7 998,05	-1 839,55	-9 837,60	0,00	-7 998,05	0,00	0,00	0,00
07.2	Realizácia päty stien na západnej fasáde	10 836,77	2 492,46	13 329,23	0,00	10 836,77	0,00	0,00	0,00
10	Odvodnenie schodiska do 1.NP do vsaku	578,26	133,00	711,26	0,00	578,26	0,00	0,00	0,00
12	Zámena tehlová dlažba	14 163,65	3 257,64	17 421,29	0,00	14 163,65	0,00	0,00	0,00
13	Sekacie práce do brala v trase kanalizácie odvodnenia strechy, V. trakt	908,57	208,97	1 117,54	0,00	908,57	0,00	0,00	0,00
14	Reštaurovanie kamenných portálov a doplnené výplne otvorov podľa rozhodnutia KPÚ	2 375,50	546,37	2 921,87	0,00	2 375,50	0,00	0,00	0,00
16	Ukončenie záklopu stropu pri stenách	1 226,65	282,13	1 508,78	0,00	1 226,65	0,00	0,00	0,00
17	Vymurovanie tehlovej klenby otvoru D1	744,85	171,32	916,17	0,00	744,85	0,00	0,00	0,00
19	Domurovanie sedílii v oknách 2.NP	1 135,82	261,24	1 397,06	0,00	1 135,82	0,00	0,00	0,00
20	Zmena trasy elektroinštalácie, doplnenie skrinky do podlahy	1 311,01	301,53	1 612,54	0,00	1 311,01	0,00	0,00	0,00
21	Domurovanie výpadkov v nadstrešnom múre, omietka plôch pod atikou	1 406,95	323,60	1 730,55	0,00	1 406,95	0,00	0,00	0,00
22	Domurovanie výpadkov a škárovanie muriva na 3.NP JZ rohu	323,61	74,43	398,04	0,00	323,61	0,00	0,00	0,00
23	Elektrická požiarna signalizácia	4 378,61	1 007,08	5 385,69	0,00	4 378,61	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4**

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov
Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza
Miesto: Beckov

Spracoval: Peter Mokrý
Dátum: 3. 12. 2025

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
24	Drevené stupne zapustené v podlahe 3.NP pri dverách do východného traktu	150,00	34,50	184,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
25.1	Doplnenie uzemnenia rebríka	5 695,05	1 309,86	7 004,91	0,00	5 695,05	0,00	0,00	0,00
25.2	Predĺženie prípojky NN do rozvádzača	523,80	120,47	644,27	0,00	523,80	0,00	0,00	0,00
26	Tesnenie okien	835,20	192,10	1 027,30	0,00	835,20	0,00	0,00	0,00
37.1	Olovený parapet na okno O1-O3	1 388,40	319,33	1 707,73	0,00	1 388,40	0,00	0,00	0,00
	Celkom	**718198,13**	**165185,57**	**883 383,70**	**0,00**	**715 948,13**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4**	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Beckov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov		
Projektant	A-STUDIO s. r. o., Trenčianskeho 53/B, 821 09 BA		
Zhotoviteľ	MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza	36298972	SK2020076652
Spracoval	Peter Mokrý		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	3. 12. 2025		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplnkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**	
1	**HSV**	Dodávky	171 462,61	8	Práce nadčas		13	GZS	0,00
2		Montáž	543 082,31	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	0,00
3	**PSV**	Dodávky	586,57	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	816,64	11			16	Vplyv prostredia	0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		715 948,13	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS		2 250,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 718 198,13
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 23,00 % z 718 198,13 165 185,57
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24) 883 383,70**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kĺzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie 0,00

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov JKSO:

Časť: Búracie práce EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 29. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D1	**NÁDVORIE + ZÁPADNÁ HRADBA**				**4 028,65**	
1	Pol1	Vybúranie zamurovaného kamenného otvoru v západnej hradbe	m3	1,805	55,10	99,46	
2	Pol2	Vyčistenie priestoru od zelene pod budúcim kamenným schodiskom v SZ kúte nádvoria + očistenie hlavy pilierov na nádvorí od machu a zelene	m2	15,000	7,05	105,75	
3	Pol3	Odstránenie dočasných schodov a násypu do 1.NP	m2	12,070	5,42	65,42	
4	Pol4	Vytvorenie nových a rozšírenie starých káps v kamennom murive kaplnky a v južnej stene severného paláca (do 0.05m2)	ks	4,000	21,72	86,88	
5	Pol5	Osekanie cementovej omietky južnej fasády severného paláca v plnom rozsahu fasády	m2	91,200	19,11	1 742,83	
6	Pol6	Výkop ryhy vo východnom trakte severného paláca pre uloženie dažďového zvodu DN150, v hĺbke 700mm. Výkop pod dozorom archeológa	m3	2,500	92,07	230,18	
7	Pol7	Archeologický výskum a spracovanie záverečnej správy z výskumu vrámci výkopu ryhy vo východnom trakte	kpl	1,000	748,00	748,00	
8	Pol8	Výkop ryhy - archeologická sonda v priestore nádvoria pri trase vedenia nových ELE inštalácií pri budúcom schodisku (presná poloha a rozsah sa určí pri realizácií) cca 1.8m2, na hĺbku 700mm	m3	1,260	92,07	116,01	
9	Pol9	Archeologický výskum a spracovanie záverečnej správy z výskumu vrámci výkopu ryhy v priestore nádvoria	kpl	1,000	748,00	748,00	
###	Pol10	Odstránenie trávnatých drnov v miestach päty stien pre možnosť domurovania päty tien	m2	37,940	2,27	86,12	
	D2	**2. NADZEMNÉ PODLAŽIE**				**3 749,57**	
###	Pol11	Demontáž fóliovej hydroizolácie dočasného prestrešenia nad klenbou	m2	85,954	0,89	76,50	
###	Pol12	Demontáž drevenej konštrukcie dočasného prestrešenia nad klenbou	m2	78,200	4,36	340,95	
###	Pol13	Odstránenie násypu a zelene nad klenbou	m3	27,266	63,42	1 729,21	
###	Pol14	Demontáž oceľového tyčového zábradlia z priestoru okna	m	2,400	8,76	21,02	
###	Pol15	Rozobratie domurovaného ostenia a klenby portálu s nadvetlíkom, rozšírenie otvoru	m3	0,933	101,97	95,14	
###	Pol16	Odstránenie machu a zelene z káps pre uloženie stropu nad 2.NP	m2	26,430	7,05	186,33	
###	Pol17	Vytvorenie archelogickej sondy (výkop jamy) pre preverenie prítomnosti základu podnože kúreniska v zásype klenby nad 1.NP, výkop pod dozorom archeológa	m3	6,000	92,07	552,42	
###	Pol18	Archeologický výskum a spracovanie záverečnej správy z výskumu vrámci výkopu jamy pre preverenie prítomnosti kúreniska	kpl	1,000	748,00	748,00	
	D3	**3. NADZEMNÉ PODLAŽIE**				**334,76**	
###	Pol19	Odstránenie machu a zelene z káps a priestoru atiky, pre uloženie stropu nad 3.NP a strechy	m2	21,030	7,05	148,26	
###	Pol20	Rozobratie, premurovanie a zväčšenie otvoru pre budúce dvere v kamennej stene	m3	0,749	249,00	186,50	
	D4	**ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU**				**1 955,55**	
###	Pol21	Odvoz a likvidácia odpadu	kpl	1,000	1 386,00	1 386,00	
###	Pol22	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m - sťažené podmienky, vplyv prostredia	kpl	1,000	162,25	162,25	
###	Pol23	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt - sťažené podmienky, vplyv prostredia	kpl	1,000	407,30	407,30	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
		Celkom				**10 068,53**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov JKSO:

Časť: Nové konštrukcie EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 29. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D1	**SO 02.01 - Horizontálne konštrukcie**				**138 771,68**	
1	Pol24	Štrkový násyp na klenbu 1.NP, frakcie 8/16mm, hrúbky do 1000mm, horná hrana násypu kóta 252.59	m3	78,717	52,40	4 124,77	
2	Pol25	Dlažbové lôžko frakcie 4/8mm, hrúbka vrstvy 100mm	m3	12,179	35,53	432,72	
3	Pol26	Tehlová dlažba (100x200mm) hr. 50mm	m2	127,589	44,70	5 703,23	
4	Pol27	Zapieskovanie dlažby, kremičitý piesok	m2	115,990	4,20	487,16	
5	Pol28	Vytvorenie nosnej konštrukcie stropu nad 2.NP - ložný trám v čele steny 280x240mm + priečne nosné trámy (18ks) 2x200x280mm, úprava dreva kresané drevo (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	16,770	1 244,72	20 873,95	
6	Pol29	Impregnácia dreva tlakovou impregnáciou (nosnej konštrukcie stropu nad 2NP), prípravkom proti vlhkosti, drevokaznému hmyzu, impregnačný prípravok napr. Impralit-KDS	m3	16,770	167,20	2 803,94	
7	Pol30	Drevený záklop stropu (110.13 m2), z dosiek 120x40mm (drevená konštrukca z dubového dreva – dub D40)	m3	4,846	1 237,90	5 998,86	
8	Pol31	Ochranný náter dreva (lak)	m2	242,286	7,33	1 775,96	
9	Pol32	Vytvorenie dreveného roštu (medzipriestor) v strope, z drevených hranolčekov 100x140mm (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	1,271	1 301,84	1 654,64	
###	Pol33	Drevená fošňová podlaha (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	6,057	1 346,68	8 156,84	
###	Pol31	Ochranný náter dreva (lak)	m2	242,286	7,33	1 775,96	
###	Pol34	Drevené zábradlie stropu nad 2.NP v mieste schodiska, hranol 100x100mm (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	0,187	1 883,57	352,23	
###	Pol35	Vytvorenie nosnej konštrukcie stropu nad 3.NP - ložný trám v čele steny 280x240mm + priečne nosné trámy (21ks) 2x200x280mm, úprava dreva kresané drevo (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	20,184	1 243,80	25 104,86	
###	Pol36	Impregnácia dreva tlakovou impregnáciou (nosnej konštrukcie stropu nad 3NP), prípravkom proti vlhkosti, drevokaznému hmyzu, impregnačný prípravok napr. Impralit-KDS	m3	20,184	167,20	3 374,76	
###	Pol37	Drevený záklop stropu (138.84 m2) , z dosiek 120x50mm (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	7,636	1 237,68	9 450,92	
###	Pol31	Ochranný náter dreva (lak)	m2	305,448	7,33	2 238,93	
###	Pol38	Parozábrana pod TI krovu	m2	152,836	6,71	1 025,53	
###	Pol39	Tepelná izolácia na báze kamennej vlny, hr. 100 mm	m2	146,040	10,12	1 477,92	
###	Pol40	Tepelná izolácia na báze kamennej vlny, hr. 80 mm	m2	146,040	8,80	1 285,15	
###	Pol41	Stropný výlez do priestoru krovu doskový, šírka 600mm, dĺžky 800mm, vrátane pántov a zarážky	ks	1,000	415,12	415,12	
###	Pol42	Osadenie pomúrnic 150/150mm, spodných (150/150mm) a horných väzníc 150/200mm a stĺpikov 150/150mm na nosnú konštrukciu stropu nad 3.NP (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	2,818	1 760,84	4 962,05	
###	Pol43	Vytvorenie nosnej konštrukcie strechy z krokiev 80/180, vrátane vytvorenia opačného spádu z hranolčekov (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	2,980	1 878,83	5 598,91	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
###	Pol44	Vytvorenie plného debnenia strechy z dubových dosák šírky 120mm, hrúbky 50mm (138.84m2) (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	7,636	1 237,68	9 450,92	
###	Pol45	Impregnácia dreva tlakovou impregnáciou (nosnej konštrukcie krovu), prípravkom proti vlhkosti, drevokaznému hmyzu, impregnačný prípravok napr. Impralit-KDS	m3	13,434	167,20	2 246,16	
###	Pol46	Separačná fólia pod fóliovú hydroizoláciu strechy, z polyesterových vlákien min. 300g/m2	m2	189,829	7,81	1 482,56	
###	Pol47	Zhotovenie fóliovej hydroizolácie strechy kladenej horizontálne, hydroizolácia na báze TPO hr. 1.8mm, mechanicky kotvená, vrátane kotvenia, ukončovacích líšt a aktivátora/ čističa hrán	m2	164,538	52,80	8 687,61	
###	Pol48	Zhotovenie fóliovej hydroizolácie strechy kladenej zvislo, hydroizolácia na báze TPO hr. 1.8mm, mechanicky kotvená, vrátane kotvenia, ukončovacích líšt a aktivátora/ čističa hrán	m2	25,291	52,80	1 335,36	
###	Pol49	Atikový poplastovaný plech	m	25,966	39,65	1 029,55	
###	Pol50	Rezanie drážky hr. 5 mm pre osadenie okapnice, pod uhlom 30°, šírka drážky min. 50 mm (ochrana ukončenia strešnej fólie na stene)	m	31,650	6,19	195,91	
###	Pol51	Ukončovacia lišta prídavné lemovanie (Okapnica po obvode strechy pri ukončení na stene + oblúkovej atike) r.š. 150mm, vrátane lepenia PU tmelom (napr. Sikaflex)	m	34,815	10,56	367,65	
###	Pol52	Vyrovnanie atiky, impregnovanou preglejkou hr. 30mm	m2	29,282	53,35	1 562,19	
###	Pol53	Vyrovnanie steny kamenného muriva vápennou maltou, v mieste vytiahnutia fóliovej izolácie na stenu a atiku a jej ukotvenia. Na výšku 300mm.	m2	9,878	21,89	216,23	
###	Pol54	Konštrukcia roštu podlahy v mieste krovu (revízny chodník) z hranolčekov 100/180mm (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	1,268	1 336,46	1 694,63	
###	Pol55	Konštrukcia podlahy z dosák hr. 50mm v mieste krovu (revízny chodník) (19.8 m2) (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	1,090	1 310,55	1 428,50	
	D2	**SO 02.02 - Drevené konštrukcie**				**18 621,70**	
###	Pol56	Interiérové schodisko dvojramenné schodnicové, z 2NP na 3NP, 28x185x260mm, šírka 1200mm, vrátane zábradlia z hranolčekov 100x100mm, kotvenia a spojov (presná špecifikácia drevených prvkov viď výkaz reziva) (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	2,568	1 891,61	4 857,65	
###	Pol31	Ochranný náter dreva (lak)	m2	77,936	7,33	571,27	
###	Pol57	Základový pás a pätky pod konštrukciu interiérového schodiska z prostého betónu (betón 20/25)	m3	0,524	115,98	60,77	
###	Pol58	Drevené zábradlie na kamenné chodisko v SZ rohu nádvoria, výška 1100mm (presná špecifikácia drevených prvkov viď výkaz reziva) (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	0,371	1 904,65	706,63	
###	Pol59	Exteriérova ochodza na južnej strane severného paláca v úrovni 2NP + vyrovnávacie schodisko na východnú ochodzu + východná ochodza smerom ku kaplnke, vrátane zábradlia, nosných konzolových nosníkov, príložky a vzperky, kotvenia a spojovacích prvkov (dreve	m3	4,584	1 904,65	8 730,92	
###	Pol60	Impregnácia dreva tlakovou impregnáciou (exteriérová ochodza + zábradlie), prípravkom proti vlhkosti, drevokaznému hmyzu, UV žiareniu, impregnačný prípravok napr. Impralit-KDS	m3	4,955	167,20	828,48	
###	Pol61	Nerezová výplň lanková sieť veľkosť oka 70x70mm, ako výplň zábradlia, vrátane kotvenia a spojovacieho materiálu	m	27,140	105,60	2 865,98	
	D3	**SO 02.03 - Sanácia a vymurovanie nových stien a kamenného schodiska**				**71 996,50**	
###	Pol62	Domurovanie nového kamenného múru vrátane vytvorenia portálu, medzi kaplnkou a severným palácom (SN1)	m3	9,664	398,23	3 848,49	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
###	Pol63	Nadmurovanie kamenného piliera pri južnej stene severného paláca o 400 mm na kótu 254.26 (SN2), v mieste schodiska kamenné murivo zošikmené v uhle schodiska	m3	1,989	398,23	792,08	
###	Pol64	Vymurovanie kamenného schodiska v SZ kúte nádvoria (SN3), nástupnica z umelého kameňa, 12x195x240mm	m3	16,427	597,34	9 812,50	
###	Pol65	Vymurovanie nadpražia vstupného portálu na 2NP, spolu s ostením nadsvetlíka (SN4)	m3	0,630	398,23	250,88	
###	Pol66	Zamurovanie kaverien v stenách v interiéri, murivom z kameňa a tehál (SN5)	m3	0,721	1 343,14	968,40	
###	Pol67	Zamurovanie kaverien a domurovanie parapetu pri oknách na 2.NP, murivom z kameňa a tehál (SN6)	m3	3,660	398,23	1 457,52	
###	Pol68	Zamurovanie ostení a domurovanie sedákov pri oknách, murivom z kameňa a tehál (SN7)	m3	0,473	398,23	188,36	
###	Pol69	Nadmurovanie kamennej steny atiky (SN8), hrúbka muriva 420-500 mm prispôsobiť spodnému murivu	m3	15,358	398,23	6 116,02	
###	Pol70	Spevnenie a doplnenie muriva v mieste uloženia stropných trámov nad 2. NP	m3	11,755	398,23	4 681,19	
###	Pol71	Spevnenie a doplnenie muriva v mieste uloženia stropných trámov nad 3. NP	m3	1,943	1 343,14	2 609,72	
###	Pol72	Vytvorenie schodiska z tehlovej dlažby mrazuvzdornej do 1NP, dlažba 100x200x50mm	m3	0,797	792,00	631,22	
###	Pol73	Podbetónovanie dlažby, maltové lôžko pre ukladanie dlažby pre tuhšie uloženie	m3	0,431	572,00	246,53	
###	Pol74	Premurovanie a domurovanie päty stien, hrúbka muriva 500mm, výška 1000mm (v niektorých miestach môže byť menšia/ väčšia) (SN10)	m3	29,810	1 343,14	40 039,00	
###	Pol75	Premurovanie a nadmurovanie piliera v päte steny v SZ rohu steny. Nadmurovanie o 300mm (SN11)	m3	0,264	1 343,14	354,59	
	D4	**SO 02.04 - Sanácia vnútorných a vonkajších omietok**				**55 033,94**	
###	Pol76	Čistenie a fixácia omietok v interiéri, vrátane retuše	m2	40,000	79,20	3 168,00	
###	Pol77	Fixovanie exteriérovej omietky zapadnej a severnej fasády západného traktu severného paláca	m2	370,000	79,20	29 304,00	
###	Pol78	Škárovanie a premurovanie muriva v exteriéry, vrátane čistenia škár muriva. Severná, západná fasáda severného paláca a západná hradba	m2	63,000	74,98	4 723,74	
###	Pol79	Preškárovanie južnej fasády severného paláca po osekaní nevhodnej cementovej škárovacej malty	m2	91,200	62,84	5 731,01	
###	Pol80	Hĺbkové preškárovanie miest kotvenia požiarneho rebríka	m2	5,500	53,11	292,11	
###	Pol81	Spevnenie koruny atiky západného traktu severného paláca - fixácia omietky, premurovanie a preškárovanie muriva	m2	45,310	237,60	10 765,66	
###	Pol82	Impregnácia koruny atiky pre zníženie nasiakavosti fasády vodou, zlepšenie odolnosti voči znečisteniu, rastu machov, rias a lišajníkov (napr. SIKAGARD 703 W)	m2	59,350	5,82	345,42	
###	Pol83	Retušovanie konzol kozubu, vrátane čistenia, tmelenia a konzervovania	kpl	1,000	704,00	704,00	
	D5	**SO 02.05 - Výplňové konštrukcie dvere, okná, mreže**				**133 402,93**	
###	Pol84	D1 - 2NP vstupný portál s nadsvetlíkom v južnej stene SP - D+M drevených dverí a zárubne, nadsvetlíka so sklenou výplňou, vrátane rozoberania sekundárneho muriva pre lôžko portálu, kováčskych prvkov	ks	1,000	11 119,68	11 119,68	
###	Pol85	D2 - 2NP portál vo východnej stene SP - D+M drevených dverí, vrátane portálu z umelého pieskovca	ks	1,000	18 321,60	18 321,60	
###	Pol86	D3 - 3NP sedlový portál v južnej stene so zvyškami kamenného ostenia - D+M chýbajúcich článkov, drevených dverí a kováčskych prvkov, vrátane čistenia, konzervovania, tmelenia, hubenia machu rias a lišajníkov a retušovania, vrátane rozoberania sekundárneho	ks	1,000	14 284,16	14 284,16	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
###	Pol87	D4 - 3 NP portál zo zvyškami kamenného ostenia (lomený oblúk) - D+M drevených dverí, výroba chýbajúcich článkov, čistenie, hubenie machu, rias, lišajníkov, konzervovanie, tmelenie a retušovanie	ks	1,000	15 850,56	15 850,56	
###	Pol88	D5 - 3NP portál bez článkov východná stena - D+M drevených dverí a zárubne a kováčskych prvkov	ks	1,000	1 735,36	1 735,36	
###	Pol89	O1, O2, O3 - 2NP združené okná ukončené mníškou v západnej a severnej stene SP - D+M chýbajúcich častí okien, drevených okeníc so zasklením, vrátane čistenia, konzervovania, tmelenia, hubenia machu rias a lišajníkov a retušovania	ks	3,000	14 660,80	43 982,40	
###	Pol90	O4, O5, O6 - 3NP okná so sedíliami - D+M nerezových okien so sklom, vrátane čistenia kamenných ostení, hubenie machu, rias, lišajníkov, konzervovanie, lepenie zlomených článkov, tmelenie, retušovanie, čistenie omietok a fixácia, čistenie, konzervovanie a	ks	3,000	6 202,24	18 606,72	
###	Pol91	O7 - 3NP združené okno na južnej fasáde - čistenie, hubenie machu, rias a lišajníkov, konzervovanie, tmelenie, retušovanie	ks	1,000	1 848,00	1 848,00	
###	Pol92	O8 - O13 - 4NP strieľne - D+M dopĺňanie nových trámov, čistenie drevených prekladov, konzervovanie lanovým olejom, patinovanie, vrátane murárskych prác	ks	6,000	240,24	1 441,44	
###	Pol93	O8 - O12 - 4NP strieľne - D+M nerezového perforovaného plechu hr. 1.5 mm proti hmyzu vrátane nerezového rámu šírky 70mm, hr. 10mm, kotveného do kamenného muriva na chem. kotvy	m2	4,479	240,24	1 076,03	
###	Pol94	D6 - Nádvorie kamenný portál s lomeným oblúkom - rozoberanie muriva a čistenie, hubenie machu, rias a lišajníkov, konzervovanie, tmelenie a retušovanie	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
###	Pol95	Z3, Z4 - Zábradlie z oceľových prkov zvárané, kotvené do ostenia na chemické kotvy, plné tyčové prvky O15mm + pásová oceľ 10x40mm. Povrchová úprava komaxit - kováčska čierna. Vrátane odpadov, zvarov, vypalovania, rezervy, kotviaceho a spojovcacieho materi	kg	63,233	7,48	472,98	
###	Pol96	Požiarny rebrík, v. 13,3m, povrch. úprava komaxit - farba kováčska čierna, vrátane ochranného koša a uzamykacieho poklopu v dolnej časti	ks	1,000	2 024,00	2 024,00	
	D6	**SO 02.06 - Dažďová voda, zvody a chrliče**				**2 382,73**	
###	Pol97	Chrlič guľatý vyhrievaný s integrovanou manžetou na báze TPO, DN125	ks	1,000	202,40	202,40	
###	Pol98	Poistný prepad hranatý 150x150mm s integrovanou manžetou na báze TPO	ks	1,000	151,80	151,80	
###	Pol99	Dažďový zvod DN150, pozinkovaný, vedený v starom komínovom prieduchu, vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu	m	14,000	24,64	344,96	
###	Pol100	Dažďový zvod DN150 PVC, vedený v zemi v hĺbke min. 600mm	m	8,200	17,60	144,32	
###	Pol101	Chrlič guľatý DN 150, pozinkovaný - vo farbe sivej	m	1,000	132,00	132,00	
###	Pol102	Prestup kamennou stenou - jadrový vrt O170mm	m	1,130	173,06	195,56	
###	Pol103	Pieskový obsyp potrubia uloženého v zemi	m3	1,065	66,00	70,29	
###	Pol104	Zásyp ryhy vykopanou zeminou/ štrkom	m3	1,065	14,08	15,00	
###	Pol105	Frézovanie komínového prieduchu po sondáži a zistení nedostatočného priemeru pre dažďový zvod	m	12,800	88,00	1 126,40	
	D7	**VEDLAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**				**182 711,99**	
###	Pol106	Doplnkový pamiatkový architektonicko – historický výskum	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
###	Pol107	Stavebný žeriav, vrátane montáže/ demontáže, dopravy, revíznych správ, prenájmu a obsluhy	kpl	1,000	105 600,00	105 600,00	
###	Pol108	Zmiernenie sklonu svahu cesty po hradby, zhutnený štrkový násyp - makadam fr. 32/64mm, hrúbky 150 mm	m3	50,250	71,25	3 580,31	
###	Pol109	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	7 480,00	7 480,00	
###	Pol110	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	kpl	1,000	12 848,00	12 848,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
###	Pol111	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
###	Pol112	Hasiaci prístroj práškový, s obsahom hasiva 6 kg	ks	4,000	33,06	132,24	
###	Pol113	Kompletizačné práce	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	
###	Pol114	Stavebné lešenie, vrátane montáže/ demontáže, dopravy a prenájmu (1200 m2)	kpl	1,000	44 711,44	44 711,44	
###	Pol115	Dočasné oplotenie	kpl	1,000	1 760,00	1 760,00	
		Celkom				**602 921,47**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov JKSO:

Časť: Elektorinštalácia EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 29. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D1	**Zemné práce**				**1 397,66**	
	1	Výkop ryhy na nádvorí pre vedenie EL káblov, v hĺbke min. 600mm	m3	6,420	126,54	812,39	
	2	Štrkový násyp pod betónové kocky, hr. 400mm, frakcie 16/32	m3	0,200	54,04	10,81	
	3	Základ pod oceľový rám rozvádzača RMS4, prefabrikované betónové kocky 500x500mm, hrúbky 200mm (0.1 m3)	ks	2,000	264,00	528,00	
	4	Oplechovanie RMS4 (strieška), pozinkovaný plech, dlžka 1250mm, r.š. 550	m2	0,660	70,40	46,46	
	D2	**1. Rozvádzač RMS4**				**3 602,55**	
	1.1	ZÁSLEPKA NA 24M	ks	3,000	8,09	24,27	
	1.2	XL3 800 ROZV.IP55 Š.950 V.1095	ks	1,000	529,92	529,92	
	1.3	SADA 2 BOČNÝCH STIEN V1000	ks	1,000	86,36	86,36	
	1.4	XL3 PRÍSLUŠENSTVO	ks	3,000	25,59	76,77	
	1.5	XL3 PRÍSLUŠENSTVO	ks	1,000	16,62	16,62	
	1.6	Montážna doska pre DPX3 160/250 36m	ks	1,000	86,56	86,56	
	1.7	KRYT MOD V150 Š850	ks	3,000	27,76	83,28	
	1.8	KRYT MOD V200 Š850	ks	1,000	29,08	29,08	
	1.9	KRYT PLNÝ V100 Š850	ks	2,000	37,47	74,94	
	1.10	KRYT PLNÝ V150 Š850	ks	1,000	28,02	28,02	
	1.11	XL3 800 DVERE Š.950 KOV V.1095	ks	1,000	167,19	167,19	
	1.12	SVORKY RADOVÉ	kpl	1,000	67,76	67,76	
	1.13	XL3 400 ZEMNIACA SVORKOVNICA	ks	1,000	37,32	37,32	
	1.14	UZEMNENIE	ks	1,000	8,83	8,83	
	1.15	ZARÁŽKA UKONČ.	ks	2,000	7,57	15,14	
	1.16	BOČNICA SVORKY DO 10MM2	ks	1,000	6,39	6,39	
	1.17	TX3 istič 10000A 3P B 32A	ks	3,000	21,60	64,80	
	1.18	TX3 istič 10000A 3P B 40A	ks	1,000	23,44	23,44	
	1.19	TX3 istič 10000A 1P C 4A	ks	2,000	11,32	22,64	
	1.20	TX3 istič 10000A 1P B 10A	ks	1,000	9,25	9,25	
	1.21	TX3 istič 10000A 3P C 25A	ks	1,000	19,44	19,44	
	1.22	Hliníková lišta dištanč. výška DPX3 160/250 a DPX3 IS 25	ks	1,000	16,02	16,02	
	1.23	Prúd.chránič s nadprúd.ochranou DX3 10000A 1P+N B 13A 30mA Typ A	ks	15,000	53,72	805,80	
	1.24	Prúd.chránič s nadprúd.ochranou DX3 10000A 1P+N C 6A 30mA Typ A	ks	8,000	41,36	330,88	
	1.25	Prúd.chránič s nadprúd.ochranou DX3 10000A 1P+N C 10A 30mA Typ A	ks	6,000	41,36	248,16	
	1.26	Zvodič prepätia T1+T2 (B+C) 12,5kA 3P so signalizáciou	ks	1,000	137,93	137,93	
	1.27	Sada prepájacích káblov pre zvodiče prepätia	ks	1,000	29,70	29,70	
	1.28	Výk.istič DPX3 160 16kA 3P 100A tepelno-magnet.	ks	1,000	110,99	110,99	
	1.29	výkon. stýkačs NO-25A/230V cievka tichý	ks	6,000	27,76	166,56	
	1.30	Astrohodiny ELKO SHT-4	ks	1,000	71,99	71,99	
	1.31	Pomocný alebo signalizačný kontakt DPX3	ks	1,000	32,38	32,38	
	1.32	Vypínacia spúšť DPX3 200-277 Vac/dc	ks	1,000	43,52	43,52	
	1.33	Adaptér na DIN lištu pre DPX3 160	ks	1,000	16,64	16,64	
	1.34	Podružný materiál	kpl	1,000	113,96	113,96	
	D3	**2. Káble a vodiče**				**3 497,80**	
	2.1	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 3x1,5mm2	m	90,000	2,09	188,10	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.2	CXKE-R-O (B2ca -s1,d1,a1) 3x1,5mm2	m	160,000	2,09	334,40	
	2.3	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 3x2,5mm2	m	970,000	2,32	2 250,40	
	2.4	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 5x2,5mm2	m	140,000	2,88	403,20	
	2.5	CYKY-J 4x50mm2 (v prípade chýbajúcej dĺžky upresniť počet)	m	0,000	0,00	0,00	
	2.6	FeZn 30x4mm (v prípade chýbajúcej dĺžky upresniť počet)	m	0,000	0,00	0,00	
	2.7	Ukončenie káblov do 5x4mm2	ks	15,000	3,70	55,50	
	2.8	CHKE-V FE180/P30-60-R (B2ca -s1,d1,a1) 3x2,5mm2	m	60,000	2,56	153,60	
	2.9	CXKE-R-O (B2ca -s1,d1,a1) 1x10mm2 zž	m	5,000	3,42	17,10	
	2.10	FeZn 30x4mm	m	20,000	3,42	68,40	
	2.11	FeZn 10mm	m	10,000	2,71	27,10	
	D4	**3. Žlaby, trubky, podlahové kanály**				**2 512,20**	
	3.1	KF09075 (v prípade chýbajúcej dĺžky prívodu 4x50 upresniť počet)	m	0,000	0,00	0,00	
	3.2	Super Monoflex 1225 L50	m	1 150,000	1,72	1 978,00	
	3.3	Chránička na káble "prírodná šedobéžová" Creative-Tube RN01 - opletená ľanom	m	20,000	6,39	127,80	
	3.4	Kovová chránička 6063 ZN_F (opletenie nie súčasť položky)	m	10,000	28,12	281,20	
	3.5	Spojovací materiál	kpl	1,000	71,50	71,50	
	3,6	Opletenie kovovej chráničky 6063 ZN_F, materiál sklené vlákno,opletenie O63mm, farba bežová (upresniť pri ralizácií)	m	10,000	5,37	53,70	
	D5	**4. Svietidlá**				**13 940,62**	
	4.1	Luster 24212-12BK	ks	6,000	624,58	3 747,48	
	4.2	Žiarovka E14 LED candle 2700K 7 W 480lm	ks	72,000	3,31	238,32	
	4.3	Reflektor na lankach PAULMANN 9711229	ks	68,000	24,68	1 678,24	
	4.4	Žiarovka LED Reflector GU5,3, 530lm 6,5W 2700K Silver 28979	ks	68,000	9,15	622,20	
	4.5	Napájací kábel 20m CORDUO 945.89	ks	8,000	32,83	262,64	
	4.6	Napínacia sada 178.03	ks	4,000	21,48	85,92	
	4.7	Napájacie skrutky 97283	ks	4,000	13,35	53,40	
	4.8	Transformátor ELG-240-12A	ks	4,000	112,46	449,84	
	4.9	Krytka 6311801	ks	4,000	18,80	75,20	
	4.10	Reflektor 9094.03ELCW, 47W 6025lm 3000K CRI80	ks	7,000	902,44	6 317,08	
	4.11	Montážny a závesný materiál	kpl	1,000	410,30	410,30	
	D6	**5. Núdzové osvetlenie (svietidlá Helplux)**				**929,16**	
	5.1	SL - GR8-1,5H-IP42 HELPLUX +picto D LED svietidlo nástenné, prisadené, piktogram šípka dolu, IP42	ks	1,000	55,84	55,84	
	5.2	SL - GR8-1,5H-IP42 HELPLUX +picto D LED svietidlo nástenné, prisadené, piktogram šípka vľavo, IP42	ks	2,000	55,84	111,68	
	5.3	GR-291/ WP/M -1,5H-IP65 - HELPLUX LED svietidlo stropné bezpečnostné, prisadené, IP65	ks	4,000	130,79	523,16	
	5.4	NEXI TECH 250 - AT - HELPLUX + DRŽIAK 45 st. LED svietidlo stropné bezpečnostné, prisadené, IP40	ks	1,000	163,68	163,68	
	5.5	Montážny a závesný materiál	kpl	1,000	74,80	74,80	
	D7	**6. Elektroinštalačné a ostatné prístroje**				**2 050,74**	
	6.1	Jednopólový spínač č.1 s kontrolkou, 250V/10A, IP44, prisadený, komplet, šedý	ks	1,000	7,83	7,83	
	6.2	Sériový spínač č.5, 250V/10A, IP44, prisadený, komplet, šedý	ks	2,000	8,78	17,56	
	6.3	IP66 box - 4 modulová kovová podlahová krabica, nerez, výklopný kryt	ks	13,000	138,43	1 799,59	
	6.4	Zásuvka mosaic do podlahového boxu, biela	ks	24,000	6,44	154,56	
	6.5	Inštalačná krabica do betónu pre podlahový box	ks	1,000	26,10	26,10	
	6.6	Podružný materiál	kpl	1,000	45,10	45,10	
	D8	**7. Elektroinštalačný materiál**				**407,68**	
	7.1	Krabica OBO A8	ks	1,000	5,29	5,29	
	7.2	Krabica OBO A11	ks	2,000	5,32	10,64	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.3	Káblová spojka TME00 M685B, IP68, 5x4m	ks	7,000	12,26	85,82	
	7.4	Spojovacia krabica TME00 M686-T, IP68, 0,5-4 mm	ks	5,000	17,01	85,05	
	7.5	WAGO svorky	kpl	1,000	16,50	16,50	
	7.6	Príchytka kábla OBO 1015	ks	6,000	1,21	7,26	
	7.7	Uzemňovacia svorka SR 02	ks	2,000	4,29	8,58	
	7.8	Uzemňovacia svorka SR 03 B	ks	2,000	4,29	8,58	
	7.9	Svorka pre spojenie FeZn 10mm a vodiča zž 10mm2	ks	1,000	4,79	4,79	
	7.10	Štukatérska sadra	kg	10,000	1,08	10,80	
	7.11	Označovacie štítky káblové	ks	15,000	1,47	22,05	
	7.12	Označovacie štítky prístrojové	ks	18,000	0,39	7,02	
	7.13	Spojovací materiál	kpl	1,000	74,80	74,80	
	7.14	Podružný materiál	kpl	1,000	60,50	60,50	
	D9	**8. Ostatné**				**5 788,86**	
	8.1	Koordinácia s ostatnými profesiami	kpl	1,000	334,40	334,40	
	8.2	Lešenia a ostatná mechanizácia	kpl	1,000	418,00	418,00	
	8.3	Jadrové vŕtanie múru	kpl	1,000	313,50	313,50	
	8.4	Doplnenie do existujúceho rozvádzača RMS2 v predajni lístkov (1x istič B10/1)	kpl	1,000	59,84	59,84	
	8.5	Oceľový rošt pre rozvádzač RMS4 a jeho osadenie	kpl	1,000	567,60	567,60	
	8.6	Presun hmôt a materiálu	kpl	1,000	56,32	56,32	
	8.7	Atestácia a vyhlásenie o zhode rozvádzača RMS4	kpl	1,000	167,20	167,20	
	8.8	Kontrola rozvádzača termovíziou	kpl	1,000	123,20	123,20	
	8.9	Funkčné skúšky, zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	325,60	325,60	
	8.10	Meranie osvetlenia	kpl	1,000	1 056,00	1 056,00	
	8.11	Meranie núdzového osvetlenia	kpl	1,000	1 056,00	1 056,00	
	8.12	Technická dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	774,40	774,40	
	8.13	Revízia + atesty	kpl	1,000	536,80	536,80	
		Celkom				**34 127,27**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov JKSO:

Časť: Elektrická požiarna signalizácia EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 29. 1. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D1	**1./ Materiál EPS**				**6 840,91**	
1	Pol116	EPS_Ústredňa Advanced, 1-2 slučky // SK1MX-5201V //	ks	1,000	2 253,90	2 253,90	
2	Pol117	EPS_Multisenzorový hlásič Altair // A2000 //	ks	1,000	68,09	68,09	
3	Pol118	EPS_Pätica hlásiča k hlásičom Altair // LAB1000 //	ks	1,000	21,50	21,50	
4	Pol119	EPS_Resetovateľný tlačidlový hlásič Altair s izolátorom // ALCP100 //	ks	1,000	65,78	65,78	
5	Pol120	EPS_Ochranný číry kryt pre ALCP100 //ALCI //	ks	2,000	12,81	25,62	
6	Pol121	EPS_Vstupno-výstupný modul EPS // VMIC404 //	ks	1,000	192,68	192,68	
7	Pol122	EPS_Bezdrôtový Translator série TAURUS // TW-MTI-01 //	ks	1,000	357,97	357,97	
8	Pol123	EPS_Bezdrôtový multisenzorový hlásič série TAURUS; čierny // TW-DM-01/BL //	ks	4,000	475,64	1 902,56	
9	Pol124	EPS_Bezdrôtový tlačidlový hlásič série TAURUS // TW-CP-R-01 //	ks	1,000	251,07	251,07	
###	Pol125	EPS_Bezdrôtová siréna s majákom v pätici série TAURUS, čierna // TW-BSB-23W-01/BL //	ks	2,000	170,39	340,78	
###	Pol126	EPS_Bezdrôtový vstupný modul série TAURUS // TW-MI-S-01 //	ks	1,000	293,48	293,48	
###	Pol127	EPS_Modul GSM v kovovej skrinke // FVK- 842 Vox PLUS //	ks	1,000	376,47	376,47	
###	Pol128	EPS_Menič napätia // Mean Well SD-15B-12 DC //	ks	1,000	229,90	229,90	
###	Pol129	EPS_Zdroj 24V - 2A // Pulsar EN54C-2A //	ks	1,000	242,21	242,21	
###	Pol130	EPS_Akumulátor 12V/7Ah	ks	2,000	109,45	218,90	
	D2	**2./ Inštalačný materiál a práce**				**5 077,95**	
1	Pol131	Kábel TCEPKFLE 1x4x0,8. B2ca s1, d1, a1	m	450,000	2,13	958,50	
2	Pol132	Kábel JE-H(St)H-V1x2x0,8/PS30 B2ca s1,d1,a1	m	50,000	1,81	90,50	
3	Pol133	Kábel CHKE-V 2x1,5, B2ca s1, d1, a1	m	250,000	2,00	500,00	
4	Pol134	Vodič CYA 10 mm	m	5,000	2,26	11,30	
5	Pol135	Káblové oko CU 10 mm	ks	2,000	2,20	4,40	
6	Pol136	Prepäťová ochrana // KIWA PRO D 48V //	ks	4,000	25,42	101,68	
7	Pol137	Inštalačná krabica SCABOX 150x110x70mm	ks	1,000	7,78	7,78	
8	Pol138	DIN lišta perforovaná - 35x75 mm - 0,1m	ks	2,000	2,11	4,22	
9	Pol139	Podlahový box s odnímateľným krytom // Legrand 088061 //	ks	1,000	108,82	108,82	
###	Pol140	Zväzkový držiak Grip 30, kovový	ks	600,000	1,27	762,00	
###	Pol141	Kopos trubka KOPOFLEX d40, ohybná, UV stabilná	m	250,000	2,31	577,50	
###	Pol142	Chránička na káble "prírodná šedobéžová" opletená ľanom	m	5,000	21,14	105,70	
###	Pol143	Samorezná kotva do kameňa HSU-R	ks	600,000	1,34	804,00	
###	Pol144	Prírubová matica HSU-R FN	ks	600,000	0,26	156,00	
###	Pol145	Kopos lišta LHD 20x20	m	10,000	3,15	31,50	
###	Pol146	Hmoždinka do betónu + skrutka	ks	25,000	1,26	31,50	
###	Pol147	Hilti nastreľovacia príchytka X-FB M8	ks	30,000	2,00	60,00	
###	Pol148	Hilti nastrelovacie klince	ks	30,000	0,69	20,70	
###	Pol149	Prieraz cez stenu, vyhotovenie prestupov	ks	1,000	75,24	75,24	
###	Pol150	Začistenie prerazených prestupov	ks	1,000	34,21	34,21	
###	Pol151	Výkopové ráce (pre uloženie KOPOFLEX d40, objekt pokladňa > Hradná skala)	m	6,000	53,15	318,90	
###	Pol152	Jadrové vŕtanie (fi 50mm - do hradnej skaly pri objekte pokladňa; hr. múru cca 1,2m)	kpl	1,000	313,50	313,50	
	D3	**3./ Vedľajšie rozpočtové náklady**				**8 239,44**	
1	Pol153	Spotrebný inštalačný materiál	kpl	1,000	174,24	174,24	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pol154	Horolezecké práce, práce vo výškach (2 horolezci, 3 dni)	kpl	1,000	3 678,40	3 678,40	
3	Pol155	Pridružené výkony, pomocné práce	kpl	1,000	184,80	184,80	
4	Pol156	Inžinierska činnosť, technický dozor	kpl	1,000	651,20	651,20	
5	Pol157	Oživenie systému	kpl	1,000	1 478,40	1 478,40	
6	Pol158	Skúšobná prevádzka systému	kpl	1,000	158,40	158,40	
7	Pol159	Revízia systému	kpl	1,000	778,80	778,80	
8	Pol160	Zaškolenie obsluhy systému	kpl	1,000	255,20	255,20	
9	Pol161	Cestovné a režijné náklady (ubytovanie, doprava)	kpl	1,000	140,80	140,80	
###	Pol162	Projekt skutočného vyhotovenia, sprievodná dokumentácia (úprava)	kpl	1,000	739,20	739,20	

Celkom **20 158,30**

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Kamenné schody naviac objem muriva, stupne z pieskovcový EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D1	**NÁDVORIE + ZÁPADNÁ HRADBA**				**650,01**	
###	Pol8	Výkop ryhy - archeologická sonda v priestore nádvoria pri trase vedenia nových ELE inštalácií pri budúcom schodisku (presná poloha a rozsah sa určí pri realizácií) cca 1.8m2, na hĺbku 700mm - zväčšenie výkopu	m3	7,060	92,07	650,01	Búracie práce, Pol. 6
	D2	**SO 02.02 - Drevené konštrukcie**				**346,33**	
1	Pol58	Drevené zábradlie na kamenné chodisko v SZ rohu nádvoria, výška 1100mm (presná špecifikácia drevených prvkov viď výkaz reziva) (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	0,106	1 904,65	201,89	Nové konštrukcie, Pol.58
2	Pol60	Impregnácia dreva tlakovou impregnáciou (exteriérová ochodza + zábradlie), prípravkom proti vlhkosti, drevokaznému hmyzu, UV žiareniu, impregnačný prípravok napr. Impralit-KDS	m3	0,106	167,20	17,72	Nové konštrukcie, Pol.60
3	Pol61	Nerezová výplň lanková sieť veľkosť oka 70x70mm, ako výplň zábradlia, vrátane kotvenia a spojovacieho materiálu	m	1,200	105,60	126,72	Nové konštrukcie, Pol.61
	D3	**SO 02.03 - Sanácia a vymurovanie nových stien a kamenného schodiska**				**6 941,09**	
4	Pol64	Vymurovanie kamenného schodiska v SZ kúte nádvoria (SN3), nástupnica z umelého kameňa, 12x195x240mm - domurovanie steny v ploche šikminy na ľavej strane do úrovne podlahy	m3	3,300	597,34	1 971,22	Nové konštrukcie, Pol.64
5	Pol64.2	Vymurovanie kamenného schodiska v SZ kúte nádvoria (SN3) - zamurovanie jamy po archeologickej sonde	m3	8,320	597,34	4 969,87	Nové konštrukcie, Pol.64
	D7	**VEDLAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**				**750,48**	
9	Pol107	Stavebný žeriav, vrátane prenájmu a obsluhy	%	17,510	42,86	750,48	ZoD, percentuálny podiel z ceny
		Celkom				**8 687,91**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Vyčistenie päty stien na brale, kríky, vapkovanie EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	HZS	**Hodinové zúčtovacie sadzby**				**2 250,00**	
2	HZS000115.1	Stavebno montážne práce vykonávané priemyselným lezením (výškoví špecialisti) - Vyčistenie päty stien na skalnom brale, odstránenie kríkov, vyčistenie muriva vapkovaním, odkop nánosov a odpadu	hod	90,000	25,00	2 250,00	Kros
		Celkom				**2 250,00**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Odpočet päty stien na severnej fasáde EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D3	**SO 02.03 - Sanácia a vymurovanie nových stien a kamenného schodiska**				**-8 026,60**	
1	Pol74	Premurovanie a domurovanie päty stien, hrúbka muriva 500mm, výška 1000mm (v niektorých miestach môže byť menšia/ väčšia) (SN10) - severná fasáda	m3	-5,976	1 343,14	-8 026,60	Nové konštrukcie, Pol.74
	D4	**SO 02.04 - Sanácia vnútorných a vonkajších omietok**				**1 220,28**	
6	Pol77	Fixovanie exteriérovej omietky zapadnej a severnej fasády západného traktu severného paláca	m2	11,952	79,20	946,60	Nové konštrukcie, Pol.77
7	Pol78	Škárovanie a premurovanie muriva v exteriéry, vrátane čistenia škár muriva. Severná, západná fasáda severného paláca a západná hradba - oprava päty severnej fasády	m2	3,650	74,98	273,68	Nové konštrukcie, Pol.78
	D7	**VEDLAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**				**-1 191,73**	
2	Pol107	Stavebný žeriav, vrátane prenájmu a obsluhy	%	17,510	-68,06	-1 191,73	ZoD, percentuálny podiel z ceny
		Celkom				**-7 998,05**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Realizácia päty stien na západnej fasáde EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D3	**SO 02.03 - Sanácia a vymurovanie nových stien a kamenného schodiska**				**9 222,00**	
1	Pol74	Premurovanie a domurovanie päty stien, hrúbka muriva 500mm, výška 1000mm (v niektorých miestach môže byť menšia/ väčšia) (SN10) - severná fasáda	m3	6,866	1 343,14	9 222,00	Nové konštrukcie, Pol.74
	D7	**VEDLAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**				**1 614,77**	
2	Pol107	Stavebný žeriav, vrátane prenájmu a obsluhy	%	17,510	92,22	1 614,77	ZoD, percentuálny podiel z ceny
		Celkom				**10 836,77**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Odvodnenie schodiska do 1.NP do vsaku EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D1	**NÁDVORIE + ZÁPADNÁ HRADBA**				**187,48**	
1	Pol8	Výkop ryhy v priestore nádvoria, trasa pre ležatú kanalizáciu od osadeného žľabu v nástupnom stupni schodiska do 1.NP do existujúcej cisterny, neuvažuje sa so sekaním do brala	m3	1,612	92,07	148,42	Búracie práce, Pol. 8
2	175101101.S	Spätný zásyp potrubia výkopkom	m3	1,612	24,23	39,06	Kros
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**390,78**	
	8	**Rúrové vedenie**				**110,13**	
3	871265500	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 100	m	1,000	13,78	13,78	Kros
4	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	1,000	4,59	4,59	Kros
5	*286510003600*	*Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN*	*ks*	*1,000*	*2,49*	*2,49*	*Kros*
6	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 vr. obsypu štrku fr. 8-16 mm	m	3,000	24,82	74,46	Kros
7	721172327.S	Montáž redukcie potrubia DN 50	ks	1,000	6,27	6,27	Kros
8	*286540006301*	*Redukcia 110/ 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu*	*ks*	*1,000*	*8,54*	*8,54*	*CP, Kros*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**280,65**	
9	935152191.S	Osadenie odvodňovacieho plastového žľabu štrbinového svetlej šírky 100 mm, pre zaťaženie triedy A 15 do betónu a štrkového lôžka	m	1,000	52,04	52,04	Kros
##	*286630003162.S*	*Odvodňovací žľab plastový PP, svetlosť 100 mm, dĺ. 1 m, s asymetrickým štrbinovým nástavcom výšky 100 mm, pozinkovaná oceľ, ALCADRAIN*	*ks*	*1,000*	*215,99*	*215,99*	*CP, Kros*
##	*286630003192*	*Hrdlo pre napojenie na odpad DN 110, pre plastové odvodňovacie žľaby, PP, ALCADRAIN*	*ks*	*1,000*	*6,60*	*6,60*	*CP, Kros*
##	*286630003194.S*	*Čelo pre zaslepenie žľabu s prítokom DN 75, pre plastové PP odvodňovacie žľaby*	*ks*	*2,000*	*3,01*	*6,02*	*CP, Kros*
		Celkom				**578,26**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Zámena tehlová dlažba EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D1	**SO 02.01 - Horizontálne konštrukcie**				**14 163,65**	
1	Pol26	Tehlová dlažba (100x200mm) hr. 50mm	m2	-127,589	44,70	-5 703,23	Nové konštrukcie, Pol.26
7	Pol26.3	Tehlová dlažba Cihelna Kadaň CK DC 20/4 - rubín mačkaná hr. 40mm, 23 ks/m2, požiadavka p. starostu 10.11.2025	m2	127,589	155,71	19 866,88	Nová, zmena v materiály
		Celkom				**14 163,65**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Sekacie práce do brala v trase kanalizácie odvodnenia strechy EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D1	**NÁDVORIE + ZÁPADNÁ HRADBA**				**-41,43**	
2	Pol6	Výkop ryhy vo východnom trakte severného paláca pre uloženie dažďového zvodu DN150, v hĺbke 700mm. Výkop pod dozorom archeológa	m3	-0,450	92,07	-41,43	Búracie práce, Pol. 6
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**950,00**	
	1	**Zemné práce**				**950,00**	
1	130901124	Sekanie drážky do skalného brala, ručným náradím na eliminovanie otrasov a zabráneniu poškodeniu okolitých murovaných konštrukcií	hod	38,000	25,00	950,00	Kros, HZS
		Celkom				**908,57**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Reštaurovanie kamenných portálov a doplnené výplne otvoro EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D5	**SO 02.05 - Výplňové konštrukcie dvere, okná, mreže**				**2 375,50**	
1	Pol84	D1 - 2NP vstupný portál s nadsvetlíkom v južnej stene SP-D+M - zohľadnené požiadavky z vyjadrenia KPÚ - doplnenie kamenného stĺpika a výplň s deleným dreveným rámom	ks	1,000	1 222,50	1 222,50	CP reštaurátor, stolár
3	Pol86	D3 - 3NP sedlový portál v južnej stene so zvyškami kamenného ostenia-D+M-zohľadnené požiadavky z vyjadrenia KPÚ - tvarovanie rámu dverí sedielkom, úprava krídla kde jedna vrstva výplne kopíruje tvar sedla, druhá vrstva tvar segmentového oblúka	ks	1,000	100,00	100,00	CP stolár
2	Pol90	O4, O5, O6 - 3NP okná so sedíliami - D+M, zohľadnené požiadavky z vyjadrenia KPÚ - pevné krídla s vodorovným delením, s dvoma otváracími okienkami v spodnej polovici okennej výplne	ks	3,000	351,00	1 053,00	CP stolár
		Celkom				**2 375,50**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Ukončenie základu stropu pri stenách EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D1	**SO 02.01 - Horizontálne konštrukcie**				**1 226,65**	
2	Pol29	Impregnácia dreva tlakovou impregnáciou (nosnej konštrukcie stropu nad 2NP), prípravkom proti vlhkosti, drevokaznému hmyzu, impregnačný prípravok napr. Impralit-KDS	m3	0,835	167,20	139,61	Nové konštrukcie, Pol.29
3	Pol32	Vytvorenie výplne medzi stropnými trámami pozdlž muriva 2.NP severnej a južnej strany na hrúbku kapsy pre osadenie trámov (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	m3	0,835	1 301,84	1 087,04	Nové konštrukcie, Pol.32
		Celkom				**1 226,65**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Vymurovanie tehlovej klenby otvoru D1 EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**744,85**	
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**675,58**	
4	411245273.2	Klenby z tehál na vápennú maltu Tubag, rozpätie klenby do 2 m	m2	2,574	203,22	523,09	Kros
1	317351101.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	2,574	44,91	115,60	Kros
2	317351102.S	Debnenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	2,574	14,33	36,89	Kros
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**69,27**	
###	967022681.S	Prikresanie plôch stupňov kamenných alebo iných s tvrdým povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,01900t	m	2,574	26,91	69,27	Kros
		Celkom				**744,85**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Domurovanie sedílii v oknách 2.NP EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D3	**SO 02.03 - Sanácia a vymurovanie nových stien a kamenného schodiska**				**966,50**	
1	Pol68	Domurovanie sedákov pri oknách 2.NP, murivom z kameňa a tehál (SN7)	m3	2,427	398,23	966,50	Nové konštrukcie, Pol.68
	D7	**VEDLAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**				**169,32**	
2	Pol107	Stavebný žeriav, vrátane prenájmu a obsluhy	%	17,510	9,67	169,32	ZoD, percentuálny podiel z ceny
		Celkom				**1 135,82**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Zmena trasy elektroinštalácie, doplnenie skrinky do podlahy EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D3	**2. Káble a vodiče**				**644,44**	
1	2.1	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 3x1,5mm2	m	48,000	2,09	100,32	elektroinštalácia, pol. 2.1
2	2.2	CXKE-R-O (B2ca -s1,d1,a1) 3x1,5mm2	m	40,000	2,09	83,60	elektroinštalácia, pol. 2.2
3	2.3	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 3x2,5mm2	m	35,000	2,32	81,20	elektroinštalácia, pol. 2.3
4	2.4	CXKE-R-J (B2ca -s1,d1,a1) 5x2,5mm2	m	45,000	2,88	129,60	elektroinštalácia, pol. 2.4
5	2.7	Ukončenie káblov do 5x4mm2	ks	22,000	3,70	81,40	elektroinštalácia, pol. 2.7
8	PN 2.8	Vytvorenie náhradných káblových trasy	hod	8,000	21,04	168,32	CP
	D4	**3. Žľaby, trubky, podlahové kanály**				**258,00**	
6	3.2	Super Monoflex 1225 L50	m	150,000	1,72	258,00	elektroinštalácia, pol. 3.2
	D8	**7. Elektroinštalačný materiál**				**408,57**	
9	PNV 7.1	Svorkovnicová skrinka do podlahy	ks	2,000	175,50	351,00	CP
###	PNV 7.3	Tepelnoizolačná podložka pod svork. Skrinku	ks	2,000	17,76	35,52	CP
7	7.11	Označovacie štítky káblové	ks	15,000	1,47	22,05	elektroinštalácia, pol. 7.11
		Celkom				**1 311,01**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Domurovanie výpadkov v nadstrešnom múre, omietka plôch p EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D4	**SO 02.04 - Sanácia vnútorných a vonkajších omietok**				**1 197,36**	
2	Pol78	Škárovanie a premurovanie muriva v exteriéry, vrátane čistenia škár muriva. Severná, západná fasáda severného paláca a západná hradba - murivo nad pvc fóliou a pod atikou	m2	11,780	74,98	883,26	Nové konštrukcie, Pol.78
7	Pol78-2	Škárovanie a premurovanie muriva v exteriéry, vrátane čistenia škár muriva. Severná, západná fasáda severného paláca a západná hradba - výpadky na severnej fasáde pod atikou	m2	0,750	74,98	56,24	Nové konštrukcie, Pol.78
1	Pol53	Vyrovnanie steny kamenného muriva vápennou maltou, v mieste vytiahnutia fóliovej izolácie na stenu a atiku a jej ukotvenia. Na výšku 300mm - murivo nad pvc fóliou a pod atikou	m2	11,780	21,89	257,86	Nové konštrukcie, Pol.53
	D7	**VEDLAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**				**209,59**	
3	Pol107	Stavebný žeriav, vrátane prenájmu a obsluhy	%	17,510	11,97	209,59	ZoD, percentuálny podiel z ceny
		Celkom				**1 406,95**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Domurovanie výpadkov a škárovanie muriva na 3.NP JZ rohu EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D2	**2. NADZEMNÉ PODLAŽIE**				**27,81**	
1	Pol16	Odstránenie machu a zelene, nánosov	m2	3,945	7,05	27,81	Búracie práce, Pol. 2
	D4	**SO 02.04 - Sanácia vnútorných a vonkajších omietok**				**295,80**	
2	Pol78	Škárovanie a premurovanie muriva v exteriéry, vrátane čistenia škár muriva. Severná, západná fasáda severného paláca a západná hradba - vyčnievajuce murivo na JZ rohu 3.NP vrátane vyspádovaného kúta	m2	3,945	74,98	295,80	Nové konštrukcie, Pol.78
		Celkom				**323,61**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Elektrická požiarna signalizácia EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D2	**2./ Inštalačný materiál a práce**				**993,72**	
1	Pol131	Kábel TCEPKFLE 1x4x0,8. B2ca s1, d1, a1	m	140,000	2,13	298,20	EPS, Pol. 131
2	Pol140	Zväzkový držiak Grip 30, kovový	ks	186,000	1,27	236,22	EPS, Pol. 140
3	Pol141	Kopos trubka KOPOFLEX d40, ohybná, UV stabilná	m	70,000	2,31	161,70	EPS, Pol. 141
4	Pol143	Samorezná kotva do kameňa HSU-R	ks	186,000	1,34	249,24	EPS, Pol. 143
5	Pol144	Prírubová matica HSU-R FN	ks	186,000	0,26	48,36	EPS, Pol. 144
	D3	**3./ Vedľajšie rozpočtové náklady**				**3 384,89**	
6	Pol153	Spotrebný inštalačný materiál	kpl	1,000	54,89	54,89	EPS, Pol. 153, podiel z ceny
7	Pol154	Horolezecké práce, práce vo výškach, čistenie trasy (kríky, stromy)	kpl	1,000	1 320,00	1 320,00	EPS, Pol. 154, 2dnix2prac
8	Pol154.1	Horolezecké práce, práce vo výškach, komplikácia terénu, predĺženie trasy z dôvodu nestabilného podkladu hradnej skaly	kpl	1,000	1 830,00	1 830,00	EPS, Pol. 154, 3dnix2prac
9	Pol161	Cestovné a režijné náklady (ubytovanie, doprava)	kpl	1,000	180,00	180,00	EPS, Pol. 161, 5dníx2 pracovníci
		Celkom				**4 378,61**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Drevené stupne zapustené v podlahe 3.NP pri dverách do výcl EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D1	**SO 02.01 - Horizontálne konštrukcie**				**150,00**	
1	Pol34	Drevené schod zapustený v podlahe 3. NP pri dverách do východného traktu (D4,D5), dverný prah je pod úrovňou podlahy (drevená konštrukcia z dubového dreva – dub D40)	ks	1,000	150,00	150,00	Nová
		Celkom				**150,00**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4
Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:
Časť: Doplnenie uzemnenia rebríka EČO:
Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý
Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D1	**Zemné práce**				**189,81**	
1	1	Výkop ryhy na nádvorí pre vedenie EL káblov, v hĺbke min. 600mm	m3	1,500	126,54	189,81	elektroinštalácia, pol.1
	D3	**2. Káble a vodiče**				**1 523,50**	
2	2.13	Vodič HVI	m	15,000	94,34	1 415,10	Nová
3	2.11	FeZn 10mm	m	40,000	2,71	108,40	elektroinštalácia, pol.2.11
	D4	**3. Žľaby, trubky, podlahové kanály**				**29,00**	
6	PN 3.7	Kopos trubka KOPOFLEX d25, ohybná, UV stabilná	m	10,000	2,90	29,00	Nová
	D8	**7. Elektroinštalačný materiál**				**3 087,24**	
8	PN 7.17	Koncovka vodiča HVI	ks	2,000	97,45	194,90	Nová
9	PN 7.18	Zemná tyč ZT 1,5	ks	4,000	39,89	159,56	Nová
###	PN 7.19	Svorka SJ02	ks	4,000	7,66	30,64	Nová
###	PN 7.20	Podprera vedenia	ks	30,000	8,24	247,20	Nová
###	PN Pol154	Horolezecké práce (2 horolezci, 2 dni)	kpl	1,000	2 452,00	2 452,00	EPS - 613 €/den/osoba
###	7.11	Označovacie štítky káblové	ks	2,000	1,47	2,94	elektroinštalácia, pol.7.11
	D9	**8. Ostatné**				**865,50**	
###	8.31	Jadrové vŕtanie múru, prieraz múru	kpl	1,000	313,50	313,50	elektroinštalácia, pol.8.3
###	8.32	Revizia uzemnenia rebríka	kpl	1,000	216,00	216,00	Nova, elektroinštalácia, pol.8.13
###	8.33	Skreslenie skutkového stavu uzemnenia rebríka (investor dodá dwg podklady)	kpl	1,000	336,00	336,00	Nova, elektroinštalácia, pol.8.12
		Celkom				**5 695,05**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Predĺženie prípojky NN do rozvádzača EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D3	**2. Káble a vodiče**				**365,40**	
4	2.5	CYKY-J 4x50mm2	m	10,000	35,80	358,00	elektroinštalácia, pol.2.5
5	2.7	Ukončenie káblov do 5x4mm2	ks	2,000	3,70	7,40	elektroinštalácia, pol.2.7
	D8	**7. Elektroinštalačný materiál**				**158,40**	
7	PN 7.16	Káblová spojka 4x50	ks	1,000	158,40	158,40	Nová
		Celkom				**523,80**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Tesnenie okien EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 3. 12. 2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	D5	**SO 02.05 - Výplňové konštrukcie dvere, okná, mreže**				**835,20**	
1	Pol890.01	O1, O2, O3 - 2NP združené okná ukončené mníškou v západnej a severnej stene - utesnenie okien, rám okna o pieskovcový rám	ks	3,000	90,00	270,00	CP stolár
2	Pol890.02	O1, O2, O3 - 2NP združené okná ukončené mníškou v západnej a severnej stene - utesnenie okien, tesnenie medzi krídlom okna a dreveným rámom	ks	3,000	38,40	115,20	CP stolár
3	Pol900.01	O4, O5, O6 - 3NP okná so sedíliami - utesnenie okien, rám okna o pieskovcový rám	ks	3,000	103,20	309,60	CP stolár
4	Pol900.02	O4, O5, O6 - 3NP okná so sedíliami - utesnenie okien, tesnenie medzi krídlom okna a dreveným rámom	ks	3,000	46,80	140,40	CP stolár
		Celkom				**835,20**	

ROZPOČET

Stavba: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, Dodatok č.4

Objekt: Západný trakt severného paláca hradu Beckov, práce na viac JKSO:

Časť: Olovený parapet na okno O1-O3 EČO:

Objednávateľ: Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov Spracoval: Peter Mokrý

Zhotoviteľ: MV staving a.s., Hviezdoslavova 2, Prievidza Dátum: 24. 4. 2026

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 388,40**	
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**1 388,40**	
1	7644140300	Dodatočné oplechovanie pieskovcových parapetov z exteriéru oloveným plechom hr. 1mm, oplechovanie ukotvené o rám okna, O1, O2, O3	ks	6,000	231,40	1 388,40	CP stolár
		Celkom				**1 388,40**	